

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме:


526 460,47 руб

Генеральный директор СНИКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.



Наименование стройки - Новгородская обл, п. Крестцы, ул. Подгорная, д.5.

Объект - Капитальный ремонт скатной кровли по адресу: Новгородская обл, п. Крестцы, ул. Подгорная, д.5.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 629-10-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

526,460 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

834,22 чел-ч

Сметная заработная плата -

109,015 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ТБУ "РЦС НО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Всего	Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин
				ед. изм.	Всего	Основной зарплаты		Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Основной зарплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Разборка											
1	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами V=219,5/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,195 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	497,19	402,65	94,54 19,84	15,16 0,46	33,28 1,01	
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,073 т	0		0					
2	ТЕР58-1-03 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен V=219,5/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,195 100 м2 кровли	372,95 333,63	39,32 8,26	818,63	732,32	86,31 18,13	27,08 0,42	59,44 0,92	
2.1	509-9900	Строительный мусор	2,74375 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-1-04 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши мауэрлатов (бревна diam. 250-300) V=219,5/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,195 100 м2 Кровли	106,71 81,43	25,28 5,31	234,23	178,74	55,49 11,66	6,73 0,27	14,77 0,59
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,77795 т	0		0				
4	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка фронтонов V=33,6/100; ЗП=883,32*0,8; ЭММ=111,78*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=5184,9*0; ТЗТ=68*0,8; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	0,336 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	796,08 706,656	89,424 0	267,48	237,44	30,05 0	54,4 0	18,28 0
5	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=42/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,42 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	45,49	45,41	0,09 0	9,1 0	3,82 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,0504 т	0		0				
6	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,195 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	482,57	414,61	67,96 0	15,9 0	34,9 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	2,634 т	0		0				
7	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка карнизов V=30,6/100; ЗП=1857,57*0,8; ЭММ=96,68*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=4213,43*0; ТЗТ=143*0,8; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	0,306 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 563,4 1 486,056	77,344 0	478,4	454,73	23,67 0	114,4 0	35,01 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР10-01-022-01 ПРИМ. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка подшивки потолков досками обшивки (карнизов на фронтонах) V=15,6/100; ЗП=753,89*0,8; ЭММ=70,22*0,8; ЗПм=3,93*0,8; Мат=3939,88*0; ТЗТ=57,33*0,8; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	0,156 100 м2 потолка	659,288 603,112	56,176 3,144	102,85	94,09	8,76 0,49	45,864 0,2	7,15 0,03
9	ТЕР46-04-012-02 ПРИМ. (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (окна на фронтонах) V=0,7/100; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,007 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	16,89	14,9	1,99 1,07	172,76 7,74	1,21 0,05

Монтаж.

10	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка стропил (с укладкой мауэрлата и верхних венцов) ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	4,1 1 м3 древесины в конструкции и	2 281,532 350,727	53,475 3,6875	9 354,28	1 437,98	219,25 15,12	27,703 0,1875	113,58 0,77
11	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали V=219,5/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,195 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 059,45	567,06	69,91 13,81	21,35 0,32	46,86 0,7
12	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС35.п.4.7	Устройство карнизов V=30,6/100; ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,306 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 470,4855 2 136,2055	120,85 0	1 979,97	653,68	36,98 0	164,45 0	50,32 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-022-01 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Подшивка потолков досками обшивки (карнизов) V=1,5,6/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профлированного листа; Деревянные конструкции	0,156 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	763,56	135,25	13,69	65,929 5	10,29
14	ТЕР15-04-024-02 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) V=46,2/100; ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,462 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	378,39	230,42	3,27	37,444	17,3
14.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115 серая	0,014183 т	29 000		411,32				
15	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиррилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=240/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профлированного листа; Теплоизоляционные работы	2,4 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	607,65	350,58	236,31	10,200 5	24,48
15.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирлен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	49,68 кг	17,63		875,86				
16	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок V=219,5/100; Кровля из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,195 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	185,39	121,14	13,94	4,52	9,92
16.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	252,425 м2	5,11		1 289,89				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым проноам простап кровли V=219,5/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=1,5,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	2,195 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	50 525,02	1 278,96	349,8 42,61	44,309 0,9875	97,26 2,17
17.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 267,79 м2	176,79		-47 342,59				
17.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	267,79 м2	68,12		18 241,85				
17.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	21,95 м2	177,09		3 887,13				
18	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегодержателей V=33/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,33 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 138,05	34,15	25,04 2,35	7,6705 0,3625	2,53 0,12
18.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,099 т	10 826,75		-1 071,85				
18.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегодержателя длиной 2000 мм	17 шт.	155,6		2 645,2				
19	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (0,5х0,7-2шт) V=0,7/100; ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,007 100 м2 проемов	10 021,053 3 226,808	585,825 0	70,15	22,59	4,1 0	239,2 0	1,67 0
19.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
19.2	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,008505 м2	454,71		3,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=0,7/100; ЗП=93,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,007 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	5,48	4,78	0,04	51,232 5	0,36
20.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115 серая	0,000172 т	29 000		4,97				
21	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) V=3,9/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,039 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	92,36	92,36	0	214,32	8,36
21.1	509-9900	Строительный мусор	3,9 т	0		0				
22	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=145*2/100; Кровля из профилированного листа, Крыши, кровли при ремонте	2,9 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	244,93	160,05	18,42	4,52	13,11
22.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	333,5 м2	5,11		1 704,19				
23	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой V=145/100; ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПМ=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТМ=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,45 100 м2 утепляемог о покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	2 643,34	1 100,33	259,99	52,371	75,94
23.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	14,79 м3	346,37		5 122,81				
24	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство фронтонов V=33,6/100; ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкторы	0,336 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 340,443 1 015,818	139,725 0	2 130,39	341,31	46,95	78,2	26,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен V=3,6/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,336 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	243,1	144,37	2,38 0,08	32,257 0,0125	10,84 0
25.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,009072 т	29 000		263,09				
26	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,9*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	3,546 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	809,69	674,59	32,8 5,57	14,77 0,08	52,37 0,28
26.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,3546 1000 шт.	1 779,85		631,13				
26.2	509-9900	Строительный мусор	1,80846 т	0		0				
27	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб V=14,4/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,144 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	405,86	267,74	0,27 0	131,4 0	18,92 0
28	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная V=14,4/100; ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,144 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	95,09	21,58	1,79 0	11,534 0	1,66 0
29	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=5,2/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,052 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	146,56	96,68	0,1 0	131,4 0	6,83 0
30	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) V=16,3/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,163 100 м2 фасада	141,1175 94,415	3,0125 0	23	15,39	0,49 0	7,268 0	1,18 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коляков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) V=4/10; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
32	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42 0	5,2 0	2,08 0
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
33	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,36 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	375,63	236,82	3,33 0	50,025 0	18,01 0
34	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=18/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,18 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	195,34	10,05	3,03 0,35	4,37 0,1	0,79 0,02
35	ТССЦш01-01-01 -041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	17,82 т	374,5 0	0 0	6 673,59	0	0 0	0 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТССЦш03-21-01 -008	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Цед=10,9*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	17,82	78,153	0	1 392,63		0		
ИТОГО:						66 852,96	10 691,18	1 712,43		826,24
								156,12		7,98

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (4, 7, 8)			
Зарплата		786,26*10,05	10,05
Машины и механизмы		62,48*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого			8 293,03
Деревянные конструкции (4, 7, 8)			
Накладные расходы		(786,26+0,49)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(786,26+0,49)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			7 116,15
Кровля из асбестоцементных листов (6, 9)			
Зарплата		429,51*10,05	10,05
Машины и механизмы		69,95*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого			4 754,47
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6, 9)			
Накладные расходы		(429,51+1,07)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(429,51+1,07)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			3 634,96
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 3, 5)			
Зарплата		1359,12*10,05	10,05
Машины и механизмы		236,43*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого			15 139,21
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 3, 5)			
Накладные расходы		(1359,12+49,63)*10,05*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(1359,12+49,63)*10,05*0,65*0,8	0,52
Итого			10 052,14
Общестроительные работы (33)			
			7 362,13
			32 553,48

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата		
Машины и механизмы	236,82*10,05	10,05 2 380,04
Материалы	3,33*6,26	6,26 20,85
Итого	135,48*5,5	5,5 745,14
Конструкции из кирпича и блоков (33)		3 146,03
Накладные расходы	(236,82+0)*10,05*1,22*0,9*0,85	0,93 2 213,44
Сметная прибыль	(236,82+0)*10,05*0,8*0,85*0,8	0,54 1 285,22
Итого		6 644,69
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	674,59*10,05	10,05 6 779,63
Машины и механизмы	32,8*6,26	6,26 205,33
Материалы	733,43*5,5	5,5 4 033,87
Итого		11 018,83
Печные работы при ремонте (26)		
Накладные расходы	(674,59+5,57)*10,05*0,78*0,85	0,66 4 511,5
Сметная прибыль	(674,59+5,57)*10,05*0,63*0,8	0,5 3 417,8
Итого		18 948,13
Общестроительные работы (21)		
Зарплата	92,36*10,05	10,05 928,22
Машины и механизмы	0	1 0
Материалы	0	1 0
Итого		928,22
Прочие ремонтно-строительные работы (21)		
Накладные расходы	(92,36+0)*10,05*0,78*0,85	0,66 612,62
Сметная прибыль	(92,36+0)*10,05*0,5*0,8	0,4 371,29
Итого		1 912,13
Отделочные работы (14, 20, 25, 28, 30)		
Зарплата	416,54*10,05	10,05 4 186,23
Машины и механизмы	7,97*6,26	6,26 49,89
Материалы	999,93*4,28	4,28 4 279,7
Итого		8 515,82
Отделочные работы (14, 20, 25, 28, 30)		
Накладные расходы	(416,54+0,2)*10,05*1,05*0,9*0,85	0,8 3 350,59
Сметная прибыль	(416,54+0,2)*10,05*0,55*0,85*0,8	0,37 1 549,65
Итого		13 416,06
Отделочные работы (27, 29)		
Зарплата	364,42*10,05	10,05 3 662,42

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Машины и механизмы	0,37*6,26	2,32
Материалы	187,62*4,28	803,01
Итого		4 467,75
Штукатурные работы при ремонте (27, 29)		
Накладные расходы	(364,42+0)*10,05*0,79*0,85	2 453,82
Сметная прибыль	(364,42+0)*10,05*0,5*0,8	1 464,97
Итого		8 386,54
Кровля из профилированного листа (10, 12, 13, 19, 24, 34)		
Зарплата	2600,86*10,05	26 138,64
Машины и механизмы	324*6,26	2 028,24
Материалы	11592,8*3,24	37 560,67
Итого		65 727,55
Деревянные конструкции (10, 12, 13, 19, 24, 34)		
Накладные расходы	(2600,86+16,24)*10,05*1,18*0,9*0,85	23 671,67
Сметная прибыль	(2600,86+16,24)*10,05*0,63*0,85*0,8	11 309,8
Итого		100 709,02
Кровля из профилированного листа (17, 18, 23)		
Зарплата	2413,44*10,05	24 255,07
Машины и механизмы	634,83*6,26	3 974,04
Материалы	32740,69*3,24	106 079,84
Итого		134 308,95
Кровля (17, 18, 23)		
Накладные расходы	(2413,44+64,55)*10,05*1,2*0,9*0,85	22 911,5
Сметная прибыль	(2413,44+64,55)*10,05*0,65*0,85*0,8	10 957,67
Итого		168 178,12
Кровля из профилированного листа (15)		
Зарплата	350,58*10,05	3 523,33
Машины и механизмы	236,31*6,26	1 479,3
Материалы	896,62*3,24	2 905,05
Итого		7 907,68
Теплоизоляционные работы (15)		
Накладные расходы	(350,58+4,56)*10,05*1*0,9*0,85	2 748,25
Сметная прибыль	(350,58+4,56)*10,05*0,7*0,85*0,8	1 713,2
Итого		12 369,13
Кровля из профилированного листа (11, 16, 22, 31, 32)		
Зарплата	966,68*10,05	9 715,13
Машины и механизмы	103,96*6,26	650,79

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	7162,81*3,24	23 207,5
Итого		33 573,42
Крыши, кровли при ремонте (11, 16, 22, 31, 32)		
Накладные расходы	(966,68+13,81)*10,05*0,83*0,85	6 996,29
Сметная прибыль	(966,68+13,81)*10,05*0,65*0,8	5 124,04
Итого		45 693,75
Итого		438 086,72
Итого по перевозке		1 392,63
Итого		439 479,35
Итого по погрузке		6 673,59
Итого		446 152,94
Итого		446 152,94
НДС		80 307,53
Итого	446152,94*0,18	526 460,47

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОГГДСНКО "Региональный фонд"



К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова

"УТВЕРЖДАЮ"
Ген директор СЖКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 629-10-16

Объект -Новгородская обл., п. Крестцы, ул. Подпорная, д.5- на капитальный ремонт скатной кровли

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количеств во	Примечание
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,195	100 м2 кровли	2,195	
2	ТЕРр58-1-03	Разборка деревянных элементов конструкции крыши стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен 2/2,195	100 м2 кровли	2,195	
3	ТЕРр58-1-04	Разборка деревянных элементов конструкции крыши мауэрлатов (бревна diam. 250-300) 3/2,195	100 м2 кровли	2,195	
4	ТЕР10-01-008-0 4	Разборка фронтонов 4/0,336	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,336	
5	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, женобов, отливов, свесов и т.п. 5/0,42	100 м труб и покрытий	0,42	
6	ТЕР46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и 6/2,195	100 м2 покрытия	2,195	
7	ТЕР10-01-008-0 5	Разборка карнизов 7/0,306	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,306	
8	ТЕР10-01-022-0 1 ПРИМ.	Разборка подшивки потолков досками обшивки (карнизов на фронтонах) 8/0,156	100 м2 потолка	0,156	
9	ТЕР46-04-012-0 2 ПРИМ.	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (окна на фронтонах) 9/0,007	100 м2	0,007	
10	ТЕР10-01-002-0 1	Установка стропил (с укладкой мауэрлата и верхних венцов) 10/4,1	1 м3 древесины в конструкции	4,1	
11	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 11/2,195	100 м2	2,195	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР10-01-008-0 5	Устройство карнизов 12/0,306	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,306	
13	ТЕР10-01-022-0 1 ПРИМ. 13/0,156	Подшивка потолков досками обшивки (карнизов)	100 м2 потолка раз	0,156	
14	ТЕР15-04-024-0 2 ПРИМ. 14/0,462	Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,462	
15	ТЕР26-02-018-0 2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 15/2,4	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,4	
16	ТЕРР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 16/2,195	100 м2 кровли	2,195	
17	ТЕР12-01-023-0 1	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля 17/2,195	100 м2 кровли	2,195	
18	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 18/0,33	100 м ограждения	0,33	
19	ТЕР10-01-027-0 9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (0,5х0,7-2шт) 19/0,007	100 м2 проемов	0,007	
20	ТЕР15-04-024-0 5	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 20/0,007	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007	
21	ТЕРР69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) 21/0,039	100 т мусора	0,039	
22	ТЕРР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) 22/2,9	100 м2 кровли	2,9	
23	ТЕР12-01-013-0 3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 23/1,45	100 м2 утепляемого покрытия	1,45	
24	ТЕР10-01-008-0 4	Устройство фронтонов 24/0,336	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,336	
25	ТЕР15-04-024-0 1	Простая окраска масляными составами по дереву стен 25/0,336	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,336	
26	ТЕРР60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы 26/3,546	100 кирпичей	3,546	

1	2	3	4	5	6
27	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 27/0,144	100 м2 поверхности	0,144	
28	ТЕР15-04-011-0 3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 28/0,144	100 м2 фасада	0,144	
29	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 29/0,052	100 м2 поверхности	0,052	
30	ТЕР15-04-011-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) 30/0,163	100 м2 фасада	0,163	
31	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) 31/0,4	10 шт.	0,4	
32	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 32/0,4	10 шт.	0,4	
33	ТЕР08-07-001-0 2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 33/0,36	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,36	
34	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 34/0,18	100 м ходов	0,18	
35	ТССЦп01-01-0 1-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 35/17,82	т	17,82	
36	ТССЦп03-21-0 1-008	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км 36/17,82	т	17,82	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДСЗп.4.7)

СОСТАВИЛ

Патров А.А.

ПРОВЕРИЛ

Канель С.Ф.