


УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин
20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Новгородская обл., Любытинский район, с.Зарубино, ул.Пролетарская д.3а

По

Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,76	
2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,58	
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	100 м трубопровода	0,76	
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	100 м трубопровода	0,53	
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	100 м трубопровода	0,05	
6	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,22	
7	Дробилка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 шт.	0,01	
8	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,01	
9	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	1 км	0,0006	
10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	100 м трубы,	0,006	
11	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1 сальник	1	
12	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3 грунта	0,0120	
13	Ремонт отмостки	100 м2 отмостки	0,012	

14	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, группа грунтов 2, с частичной засыпкой песком- 0,6м3	100 м3 грунта	0,0120	
15	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,4166	
16	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	т	0,4166	


Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7) $K=1,2$ стесненность(МДС.38 Пр3.1)

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Ивашко С.В.

Капель С.Ф.



"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор А.Ю. Уткин

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
 Объект Новгородская обл, Любытинский район, с.Зарубино, ул.Пролетарская, д.3А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 547/17

на капитальный ремонт холодного водоснабжения

Основание Сметная стоимость - 204,863 тыс.руб
 Чертежи № Нормативная трудоемкость - 380,84 чел-ч
 Сметная заработная плата - 59,295 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены февраля 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-501-И от 24.02.16 г.)

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин		
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	0,76 100 м трубопрово да	492,53 438,8	7,63 1,97	374,32	333,49	5,8 1,5	34,66 0,1	26,34 0,08		
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,1672 т	0		0						
2	ТЕРр65-1-03 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	0,58 100 м трубопрово да	1 075,29 966,97	17,34 5,11	623,67	560,84	10,06 2,96	76,38 0,26	44,3 0,15		

Прокладка трубы (5+53+76=134 мм)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,2494 т	0		0				
3	ТЕР16-04-002-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.л.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(Применит) ЗП=2259,56*1,2*1,15; ЭММ=870,87*1,2*1,25; ЗПм=161,21*1,2*1,25; ТЗТ=149,64*1,2*1,15; ТЗТм=8,2*1,2*1,25	0,76 100 м трубопрово да	4 925,16 3 118,19	1 306,3 241,81	3 743,12	2 369,82	992,79	206,51	156,95 9,35
3.1	[507-0588]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	-7,0604 10 м	47,15		-332,9				
3.2	[507-3337]	Труба из полипропилена PN 10/25	70,604 м	12,03		849,37				
3.3	[507-2838]	Хомутки для крепления труб	0,38 100 шт.	161,7		61,45				
3.4	[507-3174]	Угольник 90-град. полипропиленовый диаметром 25 мм	12 шт.	6,66		79,92				
3.5	[507-3296]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x15x25 мм (Прям)	22 шт.	2,48		54,56				
3.6	[507-5032]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x3/4"	24 шт.	12,61		302,64				
3.7	[507-5008]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	38 шт.	1,01		38,38				
3.8	[507-5028]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2"	34 шт.	8,73		296,82				
3.9	[302-0068]	Кран шаровый диаметром 15 мм,	34 шт.	34,73		1 180,82				
3.10	[302-1637]	Кран шаровый сливной размером 1/2"	14 шт.	28,88		404,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР16-04-002-04 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм(применит) ЗП=2452,24*1,2*1,15; ЭММ=642,65*1,2*1,25; ЗПм=115,99*1,2*1,25; ТЗТ=162,4*1,2*1,15; ТЗТм=5,9*1,2*1,25	0,53	5 255,5	963,98	2 785,42	1 793,57	510,91	224,11	118,78
4.1	[507-0590]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	100 м да трубопрово	3 384,09	173,99			92,21	8,85	4,69
4.2	[507-3339]	Труба из полипропилена PN 10/40	-4,9661 10 м	85,67		- 425,45				
4.3	[507-2838]	Хомуты для крепления труб	49,661 м	30,25		1 502,25				
4.4	[507-3302]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	0,25 100 шт.	161,7		40,43				
4.5	[507-3175]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	12 шт.	6,87		82,44				
4.6	[507-5010]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	2 шт.	12,44		24,88				
5	ТЕР16-04-002-05 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм ЗП=2136,95*1,2*1,15; ЭММ=1427,4*1,2*1,25; ЗПм=264,62*1,2*1,25; ТЗТ=141,52*1,2*1,15; ТЗТм=13,46*1,2*1,25	0,05	6 389,35	2 141,1	3 19,47	147,45	107,06	195,29	9,76
5.1	[507-0591]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	100 м да трубопрово	2 948,99	396,93			19,85	20,19	1,01
5.2	[507-3340]	Труба из полипропилена PN 10/50	-0,473 10 м	127,45		-60,28				
5.3	[507-5011]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	4,73 м	47,54		224,86				
5.4	[507-5053]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 50х1 1/2"	2 шт.	4,86		9,72				
			2 шт.	65,16		130,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.5	{302-1493}	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром 40 мм	1 шт.	85,83		85,83				
6	ТЕР46-03-013-03 (0)	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	0,22	239,56	144,99	52,7	20,81	31,9	7,28	1,6
			100 отверстий	94,57	0			0	0	0
7	ТЕР46-03-010-02 (0)	Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	0,01	1 462,45	949,07	14,62	5,13	9,49	35,43	0,35
			100 отверстий	513,38	131,7			1,32	8,99	0,09
8	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заческа отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,01	1 933,37	26,15	19,33	6,8	0,26	55,16	0,55
			1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0

Герметизация ввода

9	ТЕР22-01-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм ЗП=5566,81*1,15; ЭММ=4853,03*1,25; ЗПм=776,51*1,25; ТЗТ=353*1,15; ТЗТм=41,26*1,25	0,0006	13 216,72	6 066,29	7,93	3,84	3,64	405,95	0,24
			1 км трубопрово да	6 401,83	970,64			0,58	51,58	0,03
9.1	[103-2491]	Трубы стальные электросварные прямоточные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,6024 м	85,68		51,61				
10	ТЕР22-02-003-03 (0) МДС35.п.4.7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм ЗП=3222*1,15; ЭММ=1983,24*1,25; ЗПм=2,64*1,25; ТЗТ=225*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	0,0006	8 644,63	2 479,05	5,19	2,22	1,49	258,75	0,16
			1 км трубопрово да	3 705,3	3,3			0	0,23	0
10.1	[101-1763]	Мастика битумно-полимерная	0,001992 т	5 209,25		10,38				
11	ТЕР16-07-006-01 (0) МДС35.п.4.7	Заческа салынков при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм ЗП=24,88*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	1	48,52	0	48,52	28,61	0	2,07	2,07
			1 салыник	28,61	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Наружные работы											
12	ТЕР01-02-057-02 (0) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,012 100 м3 грунта	2 103,95 2 103,95	0 0	25,25	25,25	0	177,1	2,13	
13	ТЕРр69-16-01 (0)	Ремонт отмостки	0,012 100 м2 отмостки	7 831,42 752,1	2 655,17 109,88	93,98	9,03	31,86 1,32	64,78 7,5	0,78 0,09	
14	ТЕР01-02-061-02 (0) МДС35.п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, с частичной засыпкой песком ЗП=1110,02*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,012 100 м3 грунта	1 276,52 1 276,52	0 0	15,32	15,32	0	111,78	1,34	
14.1	[408-0122]	Песок прирочный для отrockительных работ средний	0,6 м3	64,42		38,65					
15	ТССЦпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	0,4166 т	374,5 0	0 0	156,02	0	0 0			
16	ТССЦпг03-21-01-0 08	Перевозка грузов I класса автомобильями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Цед=10,9*7,17	0,4166 т	78,153	0	32,56		0			
Итого:						12 846,42	5 322,18	1 705,26	303,52	365,35	15,49
Наименование и значение множителей								Значение			Прямые
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (3, 4, 5, 11)											
Зарплата						4339,45*10,54			10,54		45 737,8
Машинны и механизмы						1610,76*6,26			6,26		10 083,36
Материалы						5563,26*3,51			3,51		19 527,04
Итого											75 348,2
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 5, 11)											
Накладные расходы						(4339,45+295,84)*10,54*1,28*0,9*0,85			0,98		47 878,84
Сметная прибыль						(4339,45+295,84)*10,54*0,83*0,85*0,8			0,56		27 359,34
Итого											150 586,38
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2)											
Зарплата						894,33*10,54			10,54		9 426,24

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы	15,86*6,26	6,26	99,28
Материалы	87,81*3,51	3,51	308,21
Итого			9 833,73
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2)			
Накладные расходы	(9426,24+47,01)*0,74*0,85	0,63	5 968,15
Сметная прибыль	(9426,24+47,01)*0,5*0,8	0,4	3 789,3
Итого			19 591,18
Общестроительные работы (6, 7, 8)			
Зарплата	32,74*10,54	10,54	345,08
Машины и механизмы	41,65*6,26	6,26	260,73
Материалы	12,28*5,5	5,5	67,54
Итого			673,35
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6, 7, 8)			
Накладные расходы	(345,08+13,91)*1,1*0,9*0,85	0,84	301,55
Сметная прибыль	(345,08+13,91)*0,7*0,85*0,8	0,48	172,32
Итого			1 147,22
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (9, 10)			
Зарплата	6,06*10,54	10,54	63,87
Машины и механизмы	5,13*6,26	6,26	32,11
Материалы	63,92*3,51	3,51	224,36
Итого			320,34
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (9, 10)			
Накладные расходы	(63,87+6,11)*1,3*0,85	1,11	77,68
Сметная прибыль	(63,87+6,11)*0,89*0,85*0,8	0,61	42,69
Итого			440,71
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (12, 14)			
Зарплата	40,57*10,54	10,54	427,61
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	38,65*3,51	3,51	135,66
Итого			563,27
Земляные работы, выполняемые ручным способом (12, 14)			
Накладные расходы	(427,61+0)*0,8*0,9*0,85	0,61	260,84
Сметная прибыль	(427,61+0)*0,45*0,85*0,8	0,31	132,56
Итого			956,67
Общестроительные работы (13)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	9,03*10,54	95,18
Машины и механизмы	31,86*6,26	199,44
Материалы	53,09*5,5	292
Итого		586,62
Прочие ремонтно-строительные работы (13)		
Накладные расходы	(95,18+13,91)*0,78*0,85	72
Сметная прибыль	(95,18+13,91)*0,5*0,8	43,64
Итого		702,26
Итого		173 424,42
Итого по погрузке		156,02
Итого по перевозке		32,56
Итого		173 613
НДС		
Итого	173613*0,18	31 250,34
		18%
		204 863,34

Н.П. Коновалова

Е.А. Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин
" " " 20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Новгородская обл., Любытинский район, с.Зарубино, ул.Пролетарская, д.3А

Установка узла учёта холодного водоснабжения

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
2	Установка фильтров диаметром 40 мм	10 фильтров	0,1	
3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7) к=1,2 стесненность(МДС.38 Пр3.1)

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Иванко С.В.

Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

" _____ 20 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения(Узел учета)
 Объект :Новгородская обл, Любыгинский район, с.Зарубино, ул.Пролетарская, д.3А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 547/17

узел учета холодного водоснабжения

Основание


Чертежи №

Сметная стоимость - 24,108 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 23,46 чел-ч

Сметная заработная плата - 3,511 тыс.руб.

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)



"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

20 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На едм.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР16-06-001-0 1 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм ЗП=131,57*1,15*1,2; ЭММ=15,06*1,25*1,2; ЗПм=0,79*1,25*1,2; ТЗТ=9,52*1,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,25*1,2	1	2 384,3666	22,59	2 384,37	181,57	22,59	13,1376	13,14	
			1 узел	181,5666	1,185			1,19	0,06	0,06	
2	ТЕР18-06-007-0 3 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка фильтров диаметром 40 мм ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=86,27*1,25*1,2; ЗПм=0,59*1,25*1,2; ТЗТ=9,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,03*1,25*1,2	0,1 10 фильтров	7 785,3256 193,7106	129,405 0,885	778,53	19,37	12,94	13,6896	1,37	
								0,09	0,045	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-07-003-0 6 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ЗП=94,2*1,15*1,2; ЭММ=7,56*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЭГ=6,43*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	1 1 врезка	415,796 129,996	11,34 0,3	415,8	130	11,34 0,3	8,8734	8,87 0,02
Итого:						3 578,7	330,94	46,87		23,38

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3)			
Зарплата			3 494,73
Машины и механизмы		10,56	3 494,73
Материалы		6,26	293,41
Итого		3,51	11 235,12
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)			
Накладные расходы			15 023,26
Сметная прибыль		0,98	3 441,18
Итого		0,56	1 966,39
НДС			20 430,83
Итого		18%	3 677,55
			24 108,38

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"  Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"  Е.А. Серова

Приложение № _____
к договору № _____
от " _____ " _____ 2016

УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой узла учёта.
Объект: Новгородская обл, Любытинский р-он ,с.Зарубино , ул.Пролетарская, д.3А

Сметная стоимость в текущих ценах, руб. 14459,63	Наименование организации-Заказчика СНКО "Региональный фонд"
Физический объем здания МЗ 4025 (по предварительному подсчету)	

СМЕТА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на проектные работы

№ п/п	Характеристика объекта здания	Обоснование №№ частей, глав, таблиц и пунктов. Сборников цен на проектные и изыскательские работы	Ед.измер.	Кол-во	Стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Разработка технической документации на капитальный ремонт : жилые дома 2х эт. (Ремонт системы холодного водоснабжения с узлом учёта) $((90+0,01*4025)*(0,06*0,5))*0,8 * 3,92 * 1000 = 12253,92$	СБЦП 81-02-05-2001 табл. 1, п. 1.2; к=0.06- табл.12 п.14 с к=0,5, к=3.92 -письмо Минстроя РФ от19.02.16 № 4688-ХМ/05 Общ.положения п.1.9	м3	4025,00	12253,92
	ИТОГО:				12253,92
	НДС 18%				2205,71
	ИТОГО:				14459,63

Составил:



Специалист ОПТД Шиленок Л.Н

