



### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 2-х скатной, дом кирпичный

(наименование работ)

по адресу: г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 36

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

|   |        |                |  |
|---|--------|----------------|--|
| Длина дома  | 73,45  | м              |  |
| Ширина дома   | 10,7   | м              |  |
| Общая площадь дома  | 785,9  | м <sup>2</sup> |  |
| Высота дома   | 10,2   | м              |  |
| Объем дома  | 7544,8 | м <sup>3</sup> |  |
| Количество этажей   | 3      | шт.            |  |
| Количество подъездов  | 4      | шт.            |  |
| Количество квартир  | 33     | шт.            |  |
| К расценкам применить коэффициент К=1,15, 1,25<br>(МДС35.п.4.7) |        |                |  |

| № п/п | Наименование работ   | Единица измерен<br>ия | Количес<br>тво |
|-------|--|-----------------------|----------------|
| 1     | 2  | 3                     | 4              |
|       | Разборка деревянных элементов кровли:  |                       |                |
|       | обрешетки из досок и брусков с прозорами   | м <sup>2</sup>        | 1069           |
|       | Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)   | м                     | 106            |
|       | Разборка покрытий кровель:   |                       |                |
|       | из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов   | м <sup>2</sup>        | 1069           |
|       | Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:   |                       |                |
|       | -профнастила НС 35-1000- 0,7 мм  | м <sup>2</sup>        | 1069           |
|       | Устройство контробрешётки  | м <sup>3</sup>        | 4,2            |
|       | Устройство гидроизоляции паропроницаемой мембраной Изоспан АQ (или аналог)   | м <sup>2</sup>        | 1069           |
|       | Устройство кровель:  |                       |                |
|       | - из профнастила с полимерным покрытием НС 35-1000- 0,7 мм   | м <sup>2</sup>        | 1069           |
|       | Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)   | м <sup>2</sup>        | 106,9          |
|       | Установка трубчатых снегозадержателей  | м                     | 148            |
|       | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" (или аналог) любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м <sup>2</sup>        | 1604           |
|       | Разборка деревянных ранее оштукатуренных карнизов  | м <sup>2</sup>        | 73,5           |
|       | Устройство деревянных карнизов   | м <sup>2</sup>        | 73,5           |

|  |                |       |
|--|----------------|-------|
| Окраска и штукатурка деревянных карнизов   | м <sup>2</sup> | 73,5  |
| Замена ветровой доски  | м              | 26,8  |
| Разборка слуховых окон двускатных (0,7 х 1,0)  | шт             | 6     |
| Устройство слуховых окон двускатных (0,7 х 1,0)  | шт             | 6     |
| Окраска слуховых окон двускатных (0,7 х 1,0)   | м <sup>2</sup> | 22,2  |
| Ремонт деревянных элементов конструкций крыш   |                |       |
| -укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон                                      | м              | 32    |
| -смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью                                | м              | 8     |
| -смена стропильных ног из брусев   | м              | 20    |
| Исправление кладки дымовых кирпичных труб из:<br>-кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100 | м <sup>3</sup> | 1,0   |
| Штукатурка дымовых кирпичных труб  | м <sup>2</sup> | 79,8  |
| Окраска дымовых кирпичных труб<br>- цементная  | м <sup>2</sup> | 79,8  |
| Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)  | м <sup>2</sup> | 125,6 |
| Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)<br>- известковая                            | м <sup>2</sup> | 125,6 |
| Исправление кирпичной кладки борозов из:<br>-кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100      | м <sup>3</sup> | 1,0   |
| Устройство колпаков на трубах:   |                |       |
| 6 каналов  | шт             | 5     |
| 3 канала   | шт             | 10    |
| Устройство желобов подвесных   | м              | 147   |
| Смена прямых звеньев водосточных труб D=150 мм   | м              | 102   |
| Смена колен водосточных труб, D=150 мм   | шт             | 20    |
| Смена отливов водосточных труб D=150 мм  | шт             | 10    |
| Смена воронок водосточных труб D=150 мм  | шт             | 10    |
| Смена ухватов водосточных труб D=150 мм  | шт             | 24    |
| Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)   | м <sup>3</sup> | 47,4  |
| Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)                                       | м <sup>2</sup> | 711   |
| Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя                                 | м <sup>2</sup> | 711   |
| Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)                                       | м <sup>2</sup> | 711   |
| Замена деревянных дверей выхода на чердак (0,8 х 2,1) с окраской                                 | шт             | 2     |
| Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям   | м              | 150   |
| Установка и разборка инвентарных лесов   | м <sup>2</sup> | 204   |
| Погрузка мусора  | т              |       |
| Перевозка мусора на расстояние 81 км   | т              |       |

Составил: Ведущий специалист ОКР

(дата)

Ведущий специалист ОКР

(должность)



(подпись)

/ Ивашко С. В.

(фамилия, имя, отчество)

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:


3 274 364,99 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора СНКО "Региональный фонд" \_\_\_\_\_ С.Ю. Морозов

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

2019 г.



ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, мкр. Кречевницы, д.36.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, мкр. Кречевницы, д.36.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 411/19**

на капитальный ремонт скатной крыши (S=1069 м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

3 274,365 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

3 082,61 чел-ч

Сметная заработная плата -

457,410 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2018 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1700-И от 24.09.2018г.)

| № п/п           | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат   | Количество            |        | Стоимость на единицу, руб |              |                | Общая стоимость, руб. |                  |              | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин |
|-----------------|--------------------------------|---|-----------------------|--------|---------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------|---|
|                 |                                |   | ед. изм.              |        | Всего                     | Экспл. машин | В т.ч. зарплат | Всего                 | Основной зарплат | Экспл. машин |   |
| <b>№1 Крыша</b> |                                |   |                       |        |                           |              |                |                       |                  |              |   |
| 1               | 2                              | 3   | 4                     | 5      | 6                         | 7            | 8              | 9                     | 10               | 11           |   |
| 1               | ТЕРр58-3-01                    | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскок, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 1,06                  | 108,32 | 0,21                      | 114,82       | 114,6          | 0,22                  | 9,10             | 9,65         |   |
|                 | (0)                            |   | 100 м труб и покрытий | 108,11 | 0,00                      |              |                | 0                     | 0,00             | 0,00         |   |
| 1.1             | 509-9900                       | Строительный мусор  | 0,125 т               | 0      |                           | 0            |                |                       |                  |              |   |

| 1   | 2  | 3  | 4   | 5        | 6     | 7        | 8        | 9      | 10     | 11     |
|-----|--|--|---|----------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 1   |  |  |   |          |       |          |          |        |        |        |
| 2   | ТЕР46-04-008-04<br>(0)                           | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов                                 | 10,69   | 219,85   | 30,96 | 2 350,2  | 2 019,23 | 330,96 | 15,90  | 169,97 |
| 2.1 | 509-9900   | Строительный мусор   | 100 м2<br>покрытия<br>15,498<br>т   | 188,89   | 0,00  | 0        |          | 0      | 0,00   | 0,00   |
| 3   | ТЕРr58-1-01<br>(0)                               | Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами                               | 10,69   | 226,51   | 43,07 | 2 421,39 | 1 960,97 | 460,42 | 15,16  | 162,06 |
| 3.1 | 509-9900   | Строительный мусор   | 100 м2<br>кровли<br>14,966<br>т   | 183,44   | 9,04  | 0        |          | 96,64  | 0,46   | 4,92   |
| 4   | ТЕРr58-5-01<br>(0)                               | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон       | 0,32  | 3 716,38 | 38,14 | 1 189,24 | 165,73   | 12,2   | 39,87  | 12,76  |
| 5   | ТЕРr58-5-05<br>(0)                               | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м<br>0,08   | 517,91   | 0,00  | 474,43   | 166,49   | 0      | 0,00   | 0,00   |
| 5.1 | 509-9900   | Строительный мусор   | 100 м<br>0,101<br>т   | 2 081,13 | 0,00  | 0        |          | 0      | 0,00   | 0,00   |
| 6   | ТЕРr58-5-03<br>(0)                               | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусев                                  | 0,2   | 5 969,22 | 35,90 | 1 193,84 | 389,93   | 7,18   | 150,09 | 30,02  |
| 6.1 | 509-9900   | Строительный мусор   | 100 м<br>0,194<br>т   | 1 949,67 | 0,00  | 0        |          | 0      | 0,00   | 0,00   |
| 7   | ТЕР46-02-009-01<br>(0)                           | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных   | 0,735   | 350,70   | 0,00  | 257,76   | 257,76   | 0      | 29,52  | 21,70  |
| 8   | ТЕР10-01-008-05<br>(0) МДС<br>81-38.2004 п.3.3.1 | Разборка карнизов<br>ЗП=1857,57*0,8; ЭММ=96,68*0,8; ЗПм=0*0,8;<br>Мат=4213,43*0; ТЗТ=143*0,8                   | 100 м2<br>0,735<br>стен,<br>фронтонов<br>(за вычетом<br>просмов) и<br>раз | 1 563,40 | 77,34 | 1 149,1  | 1 092,25 | 56,85  | 114,40 | 84,08  |
|     |  |  | 100 м2  | 350,70   | 0,00  |          |          | 0      | 0,00   | 0,00   |

| 1    | 2  | 3  | 4   | 5                            | 6                     | 7              | 8        | 9                        | 10                    | 11                    |
|------|--|--|---|------------------------------|-----------------------|----------------|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9    | ТЕР10-01-008-05<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Устройство карнизов<br>ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25;<br>ЗПм=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25   | 0,735<br>100 м2<br>стен,<br>фронтонов<br>(за вычетом<br>проемов) и<br>раз | 6 470,49<br>2 136,21         | 120,85<br>0,00        | 4 755,81       | 1 570,11 | 88,82<br>0               | 164,45<br>0,00        | 120,87<br>0,00        |
| 10   | ТЕРр53-7-01при<br>м.<br>(0)                    | Смена ветровой доски   | 0,268   | 908,51                       | 19,04                 | 243,48         | 113,66   | 5,1                      | 31,84                 | 8,53                  |
| 11   | ТЕРр58-12-02<br>(0)                            | Устройство обрешетки с прозорами из досок и<br>брусьев под кровлю из листовой стали  | 100 м досок<br>10,69  | 424,11<br>1 849,41           | 0,00<br>31,85         | 19 770,19      | 2 761,65 | 0<br>340,48              | 0,00<br>21,35         | 0,00<br>228,23        |
| 12   | ТЕР10-01-082-02<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Устройство контобрешетки<br>ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25;<br>ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25   | 100 м2<br>4,20<br>1 м3<br>древесины в<br>конструкци<br>и                  | 258,34<br>1 852,26<br>253,39 | 6,29<br>49,64<br>3,69 | 7 779,49       | 1 064,24 | 67,24<br>208,48<br>15,49 | 0,32<br>17,30<br>0,19 | 3,42<br>72,64<br>0,79 |
| 13   | ТЕРр58-13-01<br>(0)                            | Устройство покрытия из рулонных материалов<br>насухо без промазки кромок   | 10,69   | 84,46                        | 6,35                  | 902,88         | 589,98   | 67,88                    | 4,52                  | 48,32                 |
| 13.1 | [101-7201]                                     | ИЗОСПАН АQ (или аналог) прим.  | 100 м2<br>кровли  | 55,19                        | 0,00                  |                |          | 0                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 14   | ТЕР12-01-023-01<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | прим. Устройство кровли из профилированного<br>листа по готовым прогонам простав кровля<br>ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25;<br>ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15;<br>ТЗТм=0,79*1,25 | 10,69<br>100 м2<br>кровли   | 23 018,233<br>582,6705       | 159,3625<br>19,4125   | 246 064,91     | 6 228,75 | 1 703,59<br>207,52       | 44,3095<br>0,9875     | 473,67<br>10,56       |
| 14.1 | [101-4136]                                     | Металлочерепица "Монтеррей"  | -1 304,18<br>м2   | 176,79                       |                       | -230<br>565,98 |          |                          |                       |                       |
| 14.2 | [101-4278]                                     | Профилированный лист оцинкованный<br>окращенный НЗ5-1000-0,7   | 9,651<br>т  | 18 638,78                    |                       | 179 882,87     |          |                          |                       |                       |
| 14.3 | [101-4128]                                     | Дополнительные элементы металлочерепичной<br>кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили<br>с покрытием   | 106,9<br>м2   | 177,09                       |                       | 18 930,92      |          |                          |                       |                       |

| 1    | 2   | 3  | 4   | 5         | 6     | 7         | 8        | 9        | 10     | 11     |
|------|---|--|---|-----------|-------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| 15   | ТЕР26-02-018-02   | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 | 16,04   | 253,19    | 98,46 | 4 061,1   | 2 343,01 | 1 579,34 | 10,20  | 163,62 |
|      | (0) МДС35 п.4.7   | ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25;<br>ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25  | 100 м2<br>обрабатыва<br>емой<br>поверхност<br>и | 146,07    | 1,90  |           |          | 30,48    | 0,11   | 1,80   |
| 15.1 | [113-8071]  | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" или аналог для древесины  | 331,964<br>кг                                   | 17,63     |       | 5 852,53  |          |          |        |        |
| 16   | ТЕР12-01-012-01<br>прим.<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Устройство снегозадержателей   | 1,48  | 3 448,63  | 75,88 | 5 103,98  | 153,15   | 112,3    | 7,67   | 11,35  |
|      |   | ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25;<br>ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25   | 100 м<br>ограждения                             | 103,48    | 7,13  |           |          | 10,55    | 0,36   | 0,54   |
| 16.1 | [201-0777]  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке          | -0,444<br>т                                     | 10 826,75 |       | -4 807,08 |          |          |        |        |
| 16.2 | [101-7317]  | Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм  | 74,000<br>шт.                                   | 155,6     |       | 11 514,4  |          |          |        |        |
| 17   | ТЕРр58-2-01<br>(0)                                      | Разборка глухих окон прямоугольных двускатных  | 0,06  | 4 140,28  | 10,55 | 248,42    | 247,78   | 0,63     | 341,30 | 20,48  |
|      |   |  | 100 окон  | 4 129,73  | 0,00  |           |          | 0        | 0,00   | 0,00   |
| 17.1 | 509-9900  | Строительный мусор   | 0,336<br>т                                      | 0         |       | 0         |          |          |        |        |
| 18   | ТЕР10-01-003-01<br>(0) МДС35.п.4.7                      | Устройство глухих окон   | 6   | 447,43    | 30,65 | 2 684,57  | 594,23   | 183,9    | 7,62   | 45,75  |
|      |   | ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25;<br>ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25   | 1 глухое<br>окно                                | 99,04     | 2,70  |           |          | 16,2     | 0,14   | 0,83   |
| 18.1 | [101-0933]  | Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних высотой до 1,5 м  | 6<br>комплект                                   | 10,05     |       | 60,3      |          |          |        |        |
| 18.2 | [203-0251]  | Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2   | -3<br>м2  | 163,21    |       | -489,63   |          |          |        |        |
| 18.3 | [203-0177]  | Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой   | 4,2<br>м2                                       | 454,71    |       | 1 909,78  |          |          |        |        |

| 1      | 2                  | 3  | 4     | 5      | 6 | 7          | 8         | 9        | 10     | 11       |
|--------|--------------------|--|-------|--------|---|------------|-----------|----------|--------|----------|
| 19     | ТССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную<br>Цед=53,5*5,98  | 31,22 | 319,93 | 0 | 9 988,21   | 0         | 0        |        |          |
| 20     | ТССЦпг03-21-01-081 | Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 81 км (Шимский ПТВО д.Теребутины)<br>Цед=45,06*7,24 | 31,22 | 326,23 | 0 | 10 184,9   |           | 0        |        |          |
| ИТОГО: |                    |  |       |        |   | 291 474,77 | 21 833,52 | 5 163,93 | 444,12 | 1 696,52 |
|        |                    |  |       |        |   |            |           |          |        | 22,86    |

| Наименование и значение множителей    |   | Значение                    | Прямые    |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------|
| Кровля из асбестоцементных листов (8) |   |                             |           |
| Зарплата                              |   | 1092,25*11,27               | 11,27     |
| Машины и механизмы                    |   | 56,85*9,35                  | 9,35      |
| Материалы                             |   | 0*4,94                      | 4,94      |
| Итого                                 | Деревянные конструкции (8)  |                             | 12 841,21 |
| Накладные расходы                     |   | (1092,25+0)*11,27*1,18*0,9  | 1,06      |
| Сметная прибыль                       |   | (1092,25+0)*11,27*0,63*0,85 | 0,54      |
| Итого                                 | Кровля из асбестоцементных листов (2, 7)  |                             | 32 536,67 |
| Зарплата                              |   | 2276,99*11,27               | 11,27     |
| Машины и механизмы                    |   | 330,96*9,35                 | 9,35      |
| Материалы                             |   | 0*4,94                      | 4,94      |
| Итого                                 | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 7) |                             | 28 756,16 |
| Накладные расходы                     |   | (2276,99+0)*11,27*1,1*0,9   | 0,99      |
| Сметная прибыль                       |   | (2276,99+0)*11,27*0,7*0,85  | 0,6       |
| Итого                                 | Кровля из асбестоцементных листов (1, 3, 17)  |                             | 69 558,23 |
| Зарплата                              |   | 2323,35*11,27               | 11,27     |
| Машины и механизмы                    |   | 461,27*9,35                 | 9,35      |
| Материалы                             |   | 0*4,94                      | 4,94      |
| Итого                                 | Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 17)  |                             | 30 497,02 |
| Накладные расходы                     |   | (2323,35+96,64)*11,27*0,83  | 0,83      |
|                                       |   |                             | 22 636,83 |

| Наименование и значение множителей           | Значение                        | Прямые     |
|--|---------------------------------|------------|
| Сметная прибыль                              | (2323,35+96,64)*11,27*0,65      | 17727,64   |
| Итого  |                                 | 70861,49   |
| Кровля из профилированного листа (9, 12, 18) |                                 |            |
| Зарплата                                     | 3228,58*11,27                   | 11,27      |
| Машины и механизмы                           | 481,2*9,2                       | 9,2        |
| Материалы                                    | 12990,53*3,93                   | 3,93       |
| Итого  |                                 | 51052,78   |
| Деревянные конструкции (9, 12, 18)           |                                 | 91865,92   |
| Накладные расходы                            | (3228,58+31,69)*11,27*1,18*0,9  | 1,06       |
| Сметная прибыль                              | (3228,58+31,69)*11,27*0,63*0,85 | 0,54       |
| Итого  |                                 | 150655,11  |
| Кровля из профилированного листа (14, 16)    |                                 |            |
| Зарплата                                     | 6381,9*11,27                    | 11,27      |
| Машины и механизмы                           | 1815,89*9,2                     | 9,2        |
| Материалы                                    | 217926,24*3,93                  | 3,93       |
| Итого  |                                 | 856450,12  |
| Кровли (14, 16)                              |                                 | 945080,32  |
| Накладные расходы                            | (6381,9+218,07)*11,27*1,2*0,9   | 1,08       |
| Сметная прибыль                              | (6381,9+218,07)*11,27*0,65*0,85 | 0,55       |
| Итого  |                                 | 40909,91   |
| Кровля из профилированного листа (15)        |                                 | 1066322,42 |
| Зарплата                                     | 2343,01*11,27                   | 11,27      |
| Машины и механизмы                           | 1579,34*9,2                     | 9,2        |
| Материалы                                    | 5991,28*3,93                    | 3,93       |
| Итого  |                                 | 23545,73   |
| Теплоизоляционные работы (15)                |                                 | 64481,38   |
| Накладные расходы                            | (2343,01+30,48)*11,27*1*0,9     | 0,9        |
| Сметная прибыль                              | (2343,01+30,48)*11,27*0,7*0,85  | 0,6        |
| Итого  |                                 | 24074,31   |
| Кровля из профилированного листа (10)        |                                 | 16049,54   |
| Зарплата                                     | 113,66*11,27                    | 11,27      |
| Машины и механизмы                           | 5,1*9,2                         | 9,2        |
| Материалы                                    | 124,72*3,93                     | 3,93       |
| Итого  |                                 | 490,15     |
| Стены при ремонте (10)                       |                                 | 1818,02    |
| Накладные расходы                            | (113,66+0)*11,27*0,86           | 0,86       |
| Сметная прибыль                              | (113,66+0)*11,27*0,7            | 0,7        |
| Итого  |                                 | 1101,62    |
| Итого  |                                 | 896,66     |



|  |  | Наименование и значение множителей |  | Значение                   | Прямые       |
|--|--|------------------------------------|--|----------------------------|--------------|
| Итого  |  |                                    |  |                            | 3 816,3      |
| Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 11, 13) |  |                                    |  |                            |              |
| Зарплата   |  |                                    |  | 4073,78*11,27              | 11,27        |
| Машины и механизмы                                 |  |                                    |  | 433,32*9,2                 | 9,2          |
| Материалы  |  |                                    |  | 27444,52*3,93              | 3,93         |
| Итого  |  |                                    |  |                            | 107 856,96   |
| Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 11, 13)        |  |                                    |  |                            | 157 755      |
| Накладные расходы                                  |  |                                    |  | (4073,78+67,24)*11,27*0,83 | 0,83         |
| Сметная прибыль                                    |  |                                    |  | (4073,78+67,24)*11,27*0,65 | 0,65         |
| Итого  |  |                                    |  |                            | 38 735,52    |
| Итого по погрузке                                  |  |                                    |  |                            | 226 825,56   |
| Итого по перевозке                                 |  |                                    |  |                            | 1 725 181,01 |
| Итого  |  |                                    |  |                            | 9 988,21     |
| Итого  |  |                                    |  |                            | 10 184,9     |
| Итого  |  |                                    |  |                            | 1 745 354,12 |

| №2 Водооточная система |  |   |                          |                      |               |           |          |               |               |               |
|------------------------|--|---|--------------------------|----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1                      | 2  | 3   | 4                        | 5                    | 6             | 7         | 8        | 9             | 10            | 11            |
| 1                      | ТЕР12-01-009-02<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Устройство желобов подвесных<br>ЗП=408,02*1,15; ЭММ=25,6*1,25;<br>ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=31,41*1,15; ТЗТм=0,16*1,25 | 1,47<br>100 м<br>желобов | 10 002,45<br>469,22  | 32,00<br>3,94 | 14 703,61 | 689,76   | 47,04<br>5,79 | 36,12<br>0,20 | 53,10<br>0,29 |
| 2                      | ТЕРр58-10-02<br>(0)                            | Смена прямых звеньев водооточных труб с люлек   | 1,02<br>100 м            | 6 939,6<br>1 150,91  | 8,46<br>0     | 7 078,39  | 1 173,93 | 8,63<br>0     | 88,6<br>0     | 90,37<br>0    |
| 2.1                    | [201-1101]                                     | Звенья водооточных труб из оцинкованной стали<br>толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка<br>ТВ-140            | -116,79<br>м             | 50,46                |               | -5 893,22 |          |               |               |               |
| 2.2                    | [301-5893]                                     | Труба водооточная МП, диаметр 150х1000 мм,<br>полиэстер (стандартный цвет)                                      | 102<br>шт.               | 144,69               |               | 14 758,38 |          |               |               |               |
| 3                      | ТЕРр58-10-07<br>(0)                            | Смена воронок водооточных труб с люлек  | 0,1<br>100 шт.           | 1 565,41<br>1 554,9  | 8,46<br>0     | 156,54    | 155,49   | 0,85<br>0     | 119,7<br>0    | 11,97<br>0    |
| 3.1                    | [301-5887]                                     | Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм,<br>полиэстер (стандартный цвет)                                       | 10<br>шт.                | 294,42               |               | 2 944,2   |          |               |               |               |
| 4                      | ТЕРр58-10-04<br>(0)                            | Смена колен водооточных труб с люлек  | 0,2<br>100 шт.           | 1 752,47<br>1 741,96 | 8,46<br>0     | 350,49    | 348,39   | 1,69<br>0     | 134,1<br>0    | 26,82<br>0    |
| 4.1                    | [301-5897]                                     | Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер<br>(стандартный цвет)  | 20<br>шт.                | 103,87               |               | 2 077,4   |          |               |               |               |

| 1      | 2                  | 3   | 4       | 5      | 6    | 7         | 8        | 9     | 10   | 11     |
|--------|--------------------|---|---------|--------|------|-----------|----------|-------|------|--------|
| 5      | ТЕР58-10-05<br>(0) | Смена отливов (отметов) водосточных труб                                  | 0,1     | 700,28 | 8,46 | 70,03     | 68,98    | 0,85  | 53,1 | 5,31   |
| 5.1    | [301-5897]         | Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полистер (стандартный цвет)              | 100 шт. | 689,77 | 0    |           |          | 0     | 0    | 0      |
| 6      | ТЕР58-22-01<br>(0) | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах<br>Мат=713,75*0      | 0,24    | 471,29 | 1,06 | 113,11    | 112,86   | 0,25  | 37,8 | 9,07   |
| 6.1    | [301-5891]         | Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полистер (стандартный цвет) | 100 шт. | 470,23 | 0    |           |          | 0     | 0    | 0      |
|        |                    |   | 24 шт.  | 74     |      | 1 776     |          |       |      |        |
| ИТОГО: |                    |   |         |        |      | 39 173,63 | 2 549,41 | 59,31 |      | 196,64 |
|        |                    |   |         |        |      |           |          | 5,79  |      | 0,29   |

| Кровля из оцинкованной стали (1)             |  | Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|
|  |  | Значение                           |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата                                     |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Машины и механизмы                           |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Материалы                                    |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Итого  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Кровли (1)                                   |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Накладные расходы                            |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Сметная прибыль                              |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Итого  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Кровля из оцинкованной стали (2, 3, 4, 5, 6) |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Зарплата                                     |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Машины и механизмы                           |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Материалы                                    |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Итого  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Кровли, кровли при ремонте (2, 3, 4, 5, 6)   |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Накладные расходы                            |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Сметная прибыль                              |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Итого  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Итого  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |

| №3 Общестроительные и отделочные работы |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1                                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

|     |  |   |   |                      |                    |                 |                |              |                |              |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                    | 6                  | 7               | 8              | 9            | 10             | 11           |
| 1   | ТЕР46-04-012-03<br>(0)   | Разборка деревянных заполнения проемов<br>дверных<br>V=0,8*2,1*2/100  | 0,0336<br>100 м2                                    | 1 564,23<br>1 280,17 | 284,06<br>152,17   | 52,56<br>211,31 | 43,01<br>56,33 | 9,54<br>5,11 | 103,91<br>7,74 | 3,49<br>0,26 |
| 2   | ТЕР10-01-039-01<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7                         | Установка блоков в наружных и внутренних<br>дверных проемах в каменных стенах, площадь<br>проема до 3 м2<br>V=0,8*2,1*2/100; ЗП=1457,83*1,15;<br>ЭММ=1366,05*1,25; ЗПМ=223,14*1,25;<br>ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТМ=11,35*1,25 | 0,0336<br>100 м2<br>проемов                         | 6 289,02<br>1 676,5  | 1 707,56<br>278,93 | 211,31          | 56,33          | 5,11<br>9,37 | 7,74<br>14,19  | 0,26<br>0,48 |
| 2.1 | [101-0889]   | Скобяные изделия для блоков входных дверей в<br>помещение однополыных   | 2<br>комплект                                       | 93,72                |                    | 187,44          |                |              |                |              |
| 2.2 | [203-0198]   | Блоки дверные однополыные с полотно глухим  | 3,36<br>м2  | 206,18               |                    | 692,76          |                |              |                |              |
| 3   | ТЕР15-04-025-04<br>(0)<br>т.ч.Прил.15.3.12;<br>МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Улучшенная окраска масляными составами по<br>дереву заполнения дверных проемов<br>V=3,36*2,4/100; ЗП=1281,53*1,15;<br>ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,15;<br>ТЗТМ=0,01*1,25                                    | 0,081<br>100 м2<br>окрашиваем<br>ой<br>поверхности  | 1 710,1<br>1 473,76  | 12,36<br>0,25      | 137,9           | 118,84         | 1<br>0,02    | 106,64<br>0,01 | 8,6<br>0     |
| 3.1 | [113-0246]   | Эмаль ПФ-115  | 0,001995<br>т                                       | 29 000               |                    | 57,86           |                |              |                |              |
| 4   | ТЕР15-04-025-05<br>(0)<br>т.ч.Прил.15.3.3;<br>МДС<br>81-35.2004.п.4.7  | Улучшенная окраска масляными составами по<br>дереву заполнения оконных проемов<br>V=0,7*1*6*1,2/100; ЗП=1915,45*1,15;<br>ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15;<br>ТЗТМ=0,01*1,25                                 | 0,0504<br>100м2                                     | 2 423,09<br>2 202,77 | 12,36<br>0,25      | 122,12          | 111,02         | 0,62<br>0,01 | 159,39<br>0,01 | 8,03<br>0    |
| 4.1 | [113-0246]   | Эмаль ПФ-115  | 0,001281<br>т                                       | 29 000               |                    | 37,16           |                |              |                |              |
| 5   | ТЕР15-04-025-01<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7                         | Улучшенная окраска масляными составами по<br>дереву стенок слуховых окон<br>ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25;<br>ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25  | 0,1716<br>100 м2<br>окрашиваем<br>ой<br>поверхности | 1 325,22<br>930,06   | 11,04<br>0,25      | 227,41          | 159,6          | 1,89<br>0,04 | 67,3<br>0,01   | 11,55<br>0   |
| 5.1 | [113-0246]   | Эмаль ПФ-115  | 0,004427<br>т                                       | 29 000               |                    | 128,39          |                |              |                |              |

| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                        | 6                    | 7         | 8        | 9                      | 10                     | 11                     |
|------|--|--|--|--------------------------|----------------------|-----------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6    | ТЕР15-02-015-04<br><br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Штукатурка карнизов известковым раствором простая по дереву<br><br>ЗП=1009,97*1,15; ЭММ=154,58*1,25;<br>ЗПм=82,62*1,25; ТЗТ=73,08*1,15;<br>ТЗТм=6,17*1,25                              | 0,735<br><br>100 м2<br>оштукатуриваемой<br>поверхности | 3 248,81<br><br>1 161,47 | 193,23<br><br>103,28 | 2 387,88  | 853,68   | 142,02<br><br>75,91    | 84,04<br><br>7,71      | 61,77<br><br>5,67      |
| 7    | ТЕР15-04-013-01<br><br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Окраска карнизов по подготовленной поверхности известковая<br><br>ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25;<br>ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25  | 0,735<br><br>100 м2<br>фасада                          | 82,12<br><br>67,86       | 2,95<br><br>0        | 60,36     | 49,88    | 2,17<br><br>0<br><br>0 | 5,09<br><br>0<br><br>0 | 3,74<br><br>0<br><br>0 |
| 8    | ТЕРР69-9-01<br><br>(0)                             | Очистка чердачного помещения от старого утеплителя (шлак, керамзит)<br><br>V=47,4*0,6/100  | 0,2844<br><br>100 т<br>мусора                          | 2 368,24<br><br>2 368,24 | 0,00<br><br>0,00     | 673,53    | 673,53   | 0<br><br>0             | 214,32<br><br>0,00     | 60,95<br><br>0         |
| 8.1  | 509-9900   | Строительный мусор   | 28,44<br>т   | 0                        |                      | 0         |          |                        |                        |                        |
| 9    | ТЕРр58-13-01<br><br>(0)                            | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)<br><br>V=711*2/100  | 14,22<br><br>100 м2<br>кровли                          | 84,46<br><br>55,19       | 6,35<br><br>0,00     | 1 201,02  | 784,8    | 90,3<br><br>0          | 4,52<br><br>0,00       | 64,27<br><br>0         |
| 9.1  | [101-7194]   | ИЗОСПАН А  | 1 635,300<br>м2  | 5,11                     |                      | 8 356,38  |          |                        |                        |                        |
| 10   | ТЕР11-01-009-01<br><br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой<br><br>ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25;<br>ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25 | 7,11<br><br>100 м2<br>изолируемо<br>й<br>поверхности   | 583,36<br><br>445,5      | 137,86<br><br>4,43   | 4 147,69  | 3 167,51 | 980,18<br><br>31,5     | 32,64<br><br>0,23      | 232,07<br><br>1,64     |
| 10.1 | [104-0742]   | Плиты теплоизоляционные минераловатные   | 36,6165<br>м3  | 346,37                   |                      | 12 682,86 |          |                        |                        |                        |
| 11   | ТЕР11-01-009-01<br><br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой<br><br>ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25;<br>ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25 | 7,11<br><br>100 м2<br>изолируемо<br>й<br>поверхности   | 583,36<br><br>445,5      | 137,86<br><br>4,43   | 4 147,69  | 3 167,51 | 980,18<br><br>31,5     | 32,64<br><br>0,23      | 232,07<br><br>1,64     |

| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                | 6             | 7         | 8      | 9             | 10            | 11            |
|------|--|--|--|------------------|---------------|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 1    |  |  |  |                  |               |           |        |               |               |               |
| 11.1 | [104-0742]                                     | Плиты теплоизоляционные минераловатные   | 36,6165<br>м3                              | 346,37           |               | 12 682,86 |        |               |               |               |
| 12   | ТЕР10-01-023-01<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Укладка ходовых досок<br>ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25;<br>ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25   | 1,5<br>100 м ходов                         | 1 085,2<br>55,81 | 16,85<br>1,96 | 1 627,8   | 83,72  | 25,28<br>2,94 | 4,37<br>0,1   | 6,56<br>0,15  |
| 13   | ТЕР46-04-001-04<br>(0)                         | прим. Разборка кирпичных труб  | 2  | 232,57           | 121,41        | 465,14    | 222,32 | 242,82        | 8,24          | 16,48         |
| 13.1 | 509-9900                                       | Строительный мусор   | 1 м3<br>3,6<br>т                           | 111,16<br>0      | 16,85         | 0         |        | 33,7          | 1,15          | 2,3           |
| 14   | ТЕР08-08-005-01<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Кладка дымовых кирпичных труб<br>ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25;<br>ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25   | 2<br>1 м3 кладки<br>(без вычета<br>пустот) | 382,88<br>198,67 | 62,5<br>8,6   | 765,76    | 397,34 | 125<br>17,2   | 14,92<br>0,44 | 29,84<br>0,88 |
| 14.1 | [404-0275]                                     | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100  | 0,98<br>1000 шт.                           | 1 779,85         |               | 1 744,25  |        |               |               |               |
| 14.2 | [101-0975]                                     | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0  | -0,008<br>т                                | 5 023,48         |               | -40,19    |        |               |               |               |
| 14.3 | [101-1133]                                     | Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный   | -0,012<br>т                                | 6 118,46         |               | -73,42    |        |               |               |               |
| 15   | ТЕР12-01-011-01<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Устройство коллапов над шахтами в два канала (6 каналов)<br>ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25;<br>ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25  | 5<br>1 коллап                              | 681,3<br>28,83   | 1,33<br>0     | 3 406,5   | 144,15 | 6,65<br>0     | 2,22<br>0     | 11,1<br>0     |
| 16   | ТЕР12-01-011-02<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 6 каналов)<br>ЗП=12,6*2*1,15; ЭММ=1,06*2*1,25;<br>ЗПм=0*2*1,25; Мат=326,14*2; ТЗТ=0,97*2*1,15;<br>ТЗТм=0*2*1,25 | 5<br>1 коллап                              | 683,91<br>28,98  | 2,65<br>0     | 3 419,55  | 144,9  | 13,25<br>0    | 2,23<br>0     | 11,15<br>0    |
| 17   | ТЕР12-01-011-01<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Устройство коллапов над шахтами в два канала (3 канала)<br>ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25;<br>ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25   | 1<br>1 коллап                              | 681,3<br>28,83   | 1,33<br>0     | 681,3     | 28,83  | 1,33<br>0     | 2,22<br>0     | 2,22<br>0     |

| 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7         | 8         | 9        | 10 | 11       |
|--------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|----------|----|----------|
| ИТОГО: |   |   |   |   |   |           |           |          |    |          |
|        |   |   |   |   |   | 68 851,72 | 15 546,38 | 2 716,63 |    | 1 153,28 |
|        |   |   |   |   |   |           |           | 207,3    |    | 13,02    |

| Наименование и значение множителей   |  | Значение                     | Прямые     |
|--|--|------------------------------|------------|
| Двери: деревянные (2)  |  |                              |            |
| Зарплата   |  | 56,33*11,27                  | 11,27      |
| Машины и механизмы   |  | 57,37*9,58                   | 9,58       |
| Материалы  |  | 977,81*4,64                  | 4,64       |
| Итого  |  |                              | 5 721,48   |
| Деревянные конструкции (2)   |  |                              |            |
| Накладные расходы  |  | (56,33+9,37)*11,27*1,18*0,9  | 1,06       |
| Сметная прибыль  |  | (56,33+9,37)*11,27*0,63*0,85 | 0,54       |
| Итого  |  |                              | 784,87     |
| Двери: деревянные (1)  |  |                              |            |
| Зарплата   |  | 43,01*11,27                  | 11,27      |
| Машины и механизмы   |  | 9,54*9,58                    | 9,58       |
| Материалы  |  | 0*4,64                       | 4,64       |
| Итого  |  |                              | 576,11     |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1) |  |                              |            |
| Накладные расходы  |  | (43,01+5,11)*11,27*1,1*0,9   | 0,99       |
| Сметная прибыль  |  | (43,01+5,11)*11,27*0,7*0,85  | 0,6        |
| Итого  |  |                              | 325,39     |
| Общестроительные работы (12)   |  |                              |            |
| Зарплата   |  | 83,72*11,27                  | 11,27      |
| Машины и механизмы   |  | 25,28*6,32                   | 6,32       |
| Материалы  |  | 1518,81*5,6                  | 5,6        |
| Итого  |  |                              | 8 505,34   |
| Деревянные конструкции (12)  |  |                              |            |
| Накладные расходы  |  | (83,72+2,94)*11,27*1,18*0,9  | 1,06       |
| Сметная прибыль  |  | (83,72+2,94)*11,27*0,63*0,85 | 0,54       |
| Итого  |  |                              | 1 035,26   |
| Общестроительные работы (10, 11)   |  |                              |            |
| Зарплата   |  | 6335,02*11,27                | 11,27      |
| Машины и механизмы   |  | 1960,36*6,32                 | 6,32       |
| Материалы  |  | 25365,72*5,6                 | 5,6        |
| Итого  |  |                              | 142 048,03 |
| Полы (10, 11)  |  |                              |            |
|  |  |                              | 225 833,19 |

| Наименование и значение множителя       | Значение                         | Прямые |            |
|---|----------------------------------|--------|------------|
| Накладные расходы                       | $(6335,02+63)*11,27*1,23*0,9$    | 1,11   | 80 037,31  |
| Сметная прибыль                         | $(6335,02+63)*11,27*0,75*0,85$   | 0,64   | 46 147,64  |
| Итого                                   |                                  |        | 352 018,14 |
| Общестроительные работы (9)             |                                  |        |            |
| Зарплата                                | 784,8*11,27                      | 11,27  | 8 844,7    |
| Машины и механизмы                      | 90,3*6,32                        | 6,32   | 570,7      |
| Материалы                               | 8682,3*5,6                       | 5,6    | 48 620,88  |
| Итого                                   |                                  |        | 58 036,28  |
| Крыши, кровли при ремонте (9)           |                                  |        |            |
| Накладные расходы                       | $(784,8+0)*11,27*0,83$           | 0,83   | 7 341,1    |
| Сметная прибыль                         | $(784,8+0)*11,27*0,65$           | 0,65   | 5 749,05   |
| Итого                                   |                                  |        | 71 126,43  |
| Общестроительные работы (8)             |                                  |        |            |
| Зарплата                                | 673,53*11,27                     | 11,27  | 7 590,68   |
| Машины и механизмы                      | 0*6,32                           | 6,32   | 0          |
| Материалы                               | 0*5,6                            | 5,6    | 0          |
| Итого                                   |                                  |        | 7 590,68   |
| Прочие ремонтно-строительные работы (8) |                                  |        |            |
| Накладные расходы                       | $(673,53+0)*11,27*0,78$          | 0,78   | 5 920,73   |
| Сметная прибыль                         | $(673,53+0)*11,27*0,5$           | 0,5    | 3 795,34   |
| Итого                                   |                                  |        | 17 306,75  |
| Отделочные работы (23)                  |                                  |        |            |
| Зарплата                                | 1341,97*11,27                    | 11,27  | 15 124     |
| Машины и механизмы                      | 18,89*8,61                       | 8,61   | 162,64     |
| Материалы                               | 767,71*4,22                      | 4,22   | 3 239,74   |
| Итого                                   |                                  |        | 18 526,38  |
| Конструкции из кирпича и блоков (23)    |                                  |        |            |
| Накладные расходы                       | $(1341,97+0)*11,27*1,22*0,9$     | 1,1    | 16 636,4   |
| Сметная прибыль                         | $(1341,97+0)*11,27*0,8*0,85$     | 0,68   | 10 284,32  |
| Итого                                   |                                  |        | 45 447,1   |
| Отделочные работы (3, 5, 6, 7, 20, 22)  |                                  |        |            |
| Зарплата                                | 1353,17*11,27                    | 11,27  | 15 250,23  |
| Машины и механизмы                      | 160,65*8,61                      | 8,61   | 1 383,2    |
| Материалы                               | 2057,15*4,22                     | 4,22   | 8 681,17   |
| Итого                                   |                                  |        | 25 314,6   |
| Отделочные работы (3, 5, 6, 7, 20, 22)  |                                  |        |            |
| Накладные расходы                       | $(1353,17+75,97)*11,27*1,05*0,9$ | 0,95   | 15 301,09  |

| Наименование и значение множителей   | Значение                  | Прямые     |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|
| Итого                                |                           | 8 627,88   |
| Общестроительные работы (14)         |                           |            |
| Зарплата                             | 397,34*11,27              | 4 478,02   |
| Машины и механизмы                   | 125*6,32                  | 790        |
| Материалы                            | 1874,06*5,6               | 10 494,74  |
| Итого                                |                           | 15 762,76  |
| Конструкции из кирпича и блоков (14) |                           |            |
| Накладные расходы                    | (4478,02+193,84)*1,22*0,9 | 5 139,05   |
| Сметная прибыль                      | (4478,02+193,84)*0,8*0,85 | 3 176,86   |
| Итого                                |                           | 24 078,67  |
| Итого по поступке                    |                           | 747 265    |
| Итого по перевозке                   |                           | 10 250,56  |
| Итого                                |                           | 10 452,41  |
|                                      |                           | 767 967,97 |

| Наименование и значение множителей | Значение       | Прямые       |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| Итого                              |                | 2 728 637,49 |
| НДС                                |                | 545 727,5    |
| Итого                              | 2728637,49*0,2 | 3 274 364,99 |

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ  
 Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"  
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"




Яковлева Е.А.  
 Колесников И.Л.