



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 692-12-16

Капитальный ремонт фасада

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 7.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,94	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиров анной поверхности	0,3	
3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4,48	
4	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4,48	
5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемо й поверхности	4,48	
6	Очистка вручную поверхности фасадов (карнизов) от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,32	
7	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (карнизов) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,32	
8	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (карнизов)	100 м2 обработанной поверхности	0,32	

9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32
10	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (откосы)	100 м2 расчищенной поверхности	0,19
11	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтанной поверхности	0,1
12	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	100 м2 обработанной поверхности	0,27
13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	100 м2 обработанной поверхности	0,27
14	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27
15	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07
17	Смена обделок из листовой стали (оконных) отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,13
18	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м грубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,6
19	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,035
20	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,035

21	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных (д/кл)	100 м2 отремонтированной	0,012
22	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой развешенной смесью (типа "Ветонит")	100 м2 поверхности	0,03
23	Окраска поливинилацетатными водоземлюстойкими составами улучшенная по подготовленным под окраску (д/кл)	100 м2 окрашиваемой	0,03
24	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,058
25	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,8
26	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	2
27	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (двери) (т.ч. пр.15.3.12)	100 м2 окрашиваемой	0,1392
28	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,24
29	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	3,709
30	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Маловишерский ПТБО)	т	3,709

Применить коэффициент на стесненность $k=1,15$ (МДС 81-38.2004. пр.3,11.1)
и коэффициенты на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$ (МДС 81-35.2004. п.4.7)

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист Ивашко С.В.
 ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР Кацель С.Ф.



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

465 007,10 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНОКО Региональный фонд

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, с. Чулово, ул. Некрасова, д.7.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г. Чулово, ул. Некрасова, д.7.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 692-12-16

на капитальный ремонт фасада

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 465,007 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 916,78 чел-ч

Сметная заработная плата - 126,699 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Основной	Всего	Основной	В т.ч.	На	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№1 <Нет раздела>										
Ремонт фасада (S=494,4м2)										
1	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	3,94	247,1	0	973,57	973,57	0	20,8	81,95
	(0)		100 м2	расчищенно й поверхности	247,1	0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,3	3 846,62	1,23	1 153,99	806,55	0,37	201,84	60,55
(0)			100 м2 отремонтир овальной поверхности	2 688,51	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,452 т	0		0				
3	ТЕРр62-25-01	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	4,24	404,78	27,6	1 716,27	239,18	117,02	4,29	18,19
(0)			100 м2 обработанны ой поверхности	56,41	0			0	0	0
4	ТЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	4,24	977,99	2,29	4 146,68	1 299,81	9,71	23,6	100,06
(0)			100 м2 обработанны ой поверхности	306,56	0			0	0	0
5	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	4,24	311,83	103,74	1 322,16	813,49	439,86	14,59	61,86
(0)			100 м2 окрашиваем ой поверхности	191,86	0			0	0	0
5.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,228 т	18 979,33		4 327,29				
6	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов (карнизов) от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,32	247,1	0	79,07	79,07	0	20,8	6,66
(0)			100 м2 расчищенно й поверхности	247,1	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр62-25-04 (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (карнизов) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	0,32 100 м2 обработанной поверхности	419,69 66,54	32,38 0	134,3	21,29	10,36 0	5,06 0	1,62 0
8	ТЕРр62-25-10 (0)	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (карнизов)	0,32	1 029,82	2,29	329,54	114,68	0,73	27,59	8,83
9	ТЕРр62-26-11 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (карнизов)	0,32 100 м2 окрашиваемой поверхности	439,78 275,89	147,66 0	140,73	88,28	47,25 0	20,98 0	6,71 0
9.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,017 т	18 979,33		322,65				
10	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (откосы)	0,19 100 м2 расширенной поверхности	247,1 247,1	0 0	46,95	46,95	0 0	20,8 0	3,95 0
11	ТЕРр61-20-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,1 100 м2 отремонтированной поверхности	6 891,11 4 576,11	2,35 0	689,11	457,61	0,24 0	323,4 0	32,34 0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,969 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр62-25-01 (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	0,27 100 м2 обработанн ой поверхности	404,78 56,41	27,6 0	109,29	15,23	7,45 0	4,29 0	1,16 0
13	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	0,27	977,99	2,29 0	264,06	82,77	0,62	23,6	6,37
14	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (откосы)	0,27 100 м2 обработанн ой поверхности	311,83 191,86	103,74 0	84,19	51,8	28,01	14,59 0	3,94 0
14.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,0145 т	18 979,33		275,2				
15	ТЕРр62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,044 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 244,53 992,99	1,06 0	54,76	43,69	0,05 0	80,6 0	3,55 0
15.1	[113-8029]	Эмаль ПФ	0,7084 кг	39,83		28,22				
16	ТЕРр62-9-06 (0)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	0,07 100 м2 окрашиваем ой поверхности	2 472,5 1 850,21	10,02 1,97	173,08	129,51	0,7 0,14	140,7 0,1	9,85 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0016 т	29 000		46,4				
17	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листового стали (оконных) отливов шириной до 0,4 м	0,13 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	496,96	69,93	0,93 0,2	41,41 0,08	5,38 0,01
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,029 т	0		0				
18	ТЕРр08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=43,5*1,15; ТЗГм=0*1,25	5,6 100 м2 вертикально для и проекции наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	5 843,19	3 683,87	51,87 0	50,025 0	280,14 0

Окна и двери (S=9,3 м2)										
19	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,035 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	84,44	74,49	9,94 5,33	172,76 7,74	6,05 0,27
20	ТЕР10-01-034-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ЗП=2498,17*1,15; ЭММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗГ=187,55*1,15; ТЗГм=1,76*1,25	0,035 100 м2 проемов	17 926,388 2 872,8955	708,0125 43,25	627,42	100,55	24,78 1,51	215,68 2,2	7,55 0,08
20.1	[203-0965]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2 (1,0х1,7 - 2шт)	3,5 м2	2 081,75		7 286,13				
21	ТЕРр61-7-01 (0)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прамоллинейных(л/сл)	0,012 100 м2 отремонтнр ованной поверхности	7 583,99 5 228,77	42,57 22,81	91,01	62,75	0,51 0,27	383,06 1,16	4,6 0,01
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,097 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР61-1-09 (0)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен (л/кл)	0,03 100 м2 поверхности	7 565,47 1 097,41	41,45 30,13	226,96	32,92	1,24	73,8	2,21
23	ТЕР15-04-005-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска поливинилцеллюлозными водоземulsionными составами улучшенная по подготовленным под окраску (л/кл) ЗП=346,85*1,15; ЭММ=10,95*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗГ=25,41*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,03 100 м2 окрашиваемой поверхности	489,645 398,8775	13,6875 0,25	14,69	11,97	0,41	29,221 5	0,88
23.1	[101-2965]	Краска водоземulsionная для внутренних работ В.А.К.-10	0,0019 т	15 994,93		30,39				
24	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	0,058 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	90,73	74,25	16,48	103,91	6,03
25	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗГ=2,4*1,15; ТЗТМ=0*1,25	5,8 1 м2 проема	108,001 41,676	28,075 0	626,41	241,72	162,84	2,76	16,01
25.1	[203-8147]	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН (1,4х2,06 - 2 шт)	5,8 м2	1 579,39		9 160,46		0	0	0
25.2	[101-0953]	Ручка-скоба	2,416667 шт.	21,69		52,42				
26	ТЕР09-04-012-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗГ=1,11*1,15; ТЗТМ=0*1,25	2 1 шт.	23,8915 19,274	3,7875 0	47,78	38,55	7,58	1,2765	2,55
26.1	[101-6978]	Доводчик дверной	2 шт.	400,16		800,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТВР15-04-030-02 (0) МДС 81-35.2004.в.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (двери) (т.ч. пр.15.3.12) V=5,8*2,4/100; ЗП=164,71*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=12,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,1392 100 м2 окрашиваемой поверхности	264,3715 189,4165	4,425 0,25	36,8	26,37	0,62 0,03	14,041 0,0125	1,95 0
27.1	[113-8029]	Эмаль ПФ	0,0038 кг	39,83		0,15				

Цоколь (S=24м2)

28	ТЕРр61-10-03 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,24 100 м2 отремонтированной поверхности	3 665,6 2 507,49	1,23 0	879,74 0	601,8	0,3 0	188,25 0	45,18 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	1,162 т	0		0				
29	ТЕРр62-25-01 (0)	Очистка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,24 100 м2 обработанной поверхности	404,78 56,41	27,6 0	97,15 0	13,54	6,62 0	4,29 0	1,03 0
30	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,24 100 м2 обработанной поверхности	977,99 306,56	2,29 0	234,72 0	73,57	0,55 0	23,6 0	5,66 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	0,24 100 м2 окрашиваемой поверхности	311,83 191,86	103,74 0	74,84	46,05	24,9 0	14,59 0	3,5 0
31.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,0127 т	18 979,33		241,04				

32	ТССЦг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с выгрузкой вручную Цед=53,5*7	3,709 т	374,5 0	0	1 389,02	0	0	0	796,31
33	ТССЦг03-21-01-071	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Маловышерекский ПТБО) Цед=40,55*7,17	3,709 т	290,74	0	1 078,35		0		796,31
ИТОГО:						43 461,26	10 415,81	971,94		796,31
На естественные условия труда МДС38, пр.3, 11.1						1 708,16	1 562,37	17,22		0,89
Кэл=0,15; Кмаш=0,15; Кзмп=0,15; Клтг=0,15; Кзм=0,15						45 169,42	11 978,18	145,79		119,45
ИТОГО:								2,58		0,13
								1 117,73		915,76
								19,8		1,02

ИТОГО:
На естественные условия труда МДС38, пр.3, 11.1
Кэл=0,15; Кмаш=0,15; Кзмп=0,15; Клтг=0,15; Кзм=0,15
ИТОГО:

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		11978,18*10,56	126 489,58
Материалы и механизмы		1117,73*6,26	6 996,99
Двери: стальные (25, 26)			
Материалы		10236,71*2,69	27 536,75
Кровля из оцинкованной стали (17)			
Материалы		426,09*3,3	1 406,1
Двери: деревянные (24)			
Материалы		0*4,53	0
Выравнивание поверхностей сухой смесью типа "Ветонит" при ремонтно-строительных работах /ТЕРг/ (22)			
Материалы		192,8*2,07	399,1
Общестроительные работы (19)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0*5,5	5,5
Окна , двери из ПВХ профиля (20)		
Материалы	7788,22*2,01	15 654,32
Отделочные работы (18)		
Материалы	2107,45*4,28	9 019,89
Отделочные работы (23, 27)		
Материалы	42,67*4,28	182,63
Отделочные работы (2, 11, 21, 28)		
Материалы	883,73*4,28	3 782,36
Отделочные работы (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33)		
Материалы	10395,8*4,28	44 494,02
Итого по неучтенным материалам	0	235 961,74
Итого		
Строительные металлические конструкции (25, 26)		
Накладные расходы	(322,31+0)*10,56*0,9*0,9*0,85	0,69
Сметная прибыль	(322,31+0)*10,56*0,85*0,85*0,8	0,58
Итого		
Крыши, кровли при ремонте (17)		
Накладные расходы	(80,42+0,23)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(80,42+0,23)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (24)		
Накладные расходы	(85,39+10,15)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(85,39+10,15)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		
Штукатурные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(37,86+1,04)*10,56*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(37,86+1,04)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (19)		
Накладные расходы	(85,66+6,13)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(85,66+6,13)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		
Деревянные конструкции (20)		
Накладные расходы	(115,63+1,74)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(115,63+1,74)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		

Наименование и значение множителей	Значение	Цифры
Конструкции из кирпича и блоков (18)		
Накладные расходы	$(4236,45 \div 0) * 10,56 * 1,22 * 0,9 * 0,85$	41 605,33
Сметная прибыль	$(4236,45 \div 0) * 10,56 * 0,8 * 0,85 * 0,8$	24 157,93
Итого		65 763,26
Отделочные работы (23, 27)		
Накладные расходы	$(44,09 + 0,05) * 10,56 * 1,05 * 0,9 * 0,85$	372,89
Сметная прибыль	$(44,09 + 0,05) * 10,56 * 0,55 * 0,85 * 0,8$	172,46
Итого		545,35
Штукатурные работы при ремонте (2, 11, 21, 28)		
Накладные расходы	$(2218,02 \div 0,31) * 10,56 * 0,79 * 0,85$	15 695,13
Сметная прибыль	$(2218,02 \div 0,31) * 10,56 * 0,5 * 0,8$	9 370,23
Итого		25 065,36
Малые работы при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33)		
Накладные расходы	$(4752,35 \div 0,16) * 10,56 * 0,8 * 0,85$	34 126,82
Сметная прибыль	$(4752,35 \div 0,16) * 10,56 * 0,5 * 0,8$	20 074,6
Итого		54 201,42
Итого по погрузке		391 606,44
Итого по перевозке		1 389,02
Итого		1 078,35
Итого		394 073,81
Итого	$394073,81 * 0,18$	70 933,29
Итого		465 007,1


 Яковлева Е.А.

 Серова Е.А.

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ