

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По _____

: Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Новгородская обл., Новгородский район, п.Ланькова, ул.Дорожников, д.4

Наименование работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструктивной крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,933	
2	Разборка мягких покрытий и обрешеток из листового стали покровов, сандринков, женобов, отливов, свесов и т.д.	100 м труб и покрытий	0,58	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,933	
4	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	4,933	
5	Устройство обрешетки с прозорами	100 м2 покрытия	4,933	
6	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная)	100 м2 кровли	4,933	
7	Устройство снегозадержания	100 м	0,64	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирьякс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2	7,399	
9	Разборка слуховых окон прямоугольных однокосных	100 окон	0,01	
10	Устройство слуховых окон(0,7*0,9)	1 слуховое окно	1	
11	Ремонт деревянных элементов конструкцией крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,9	
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отделочных панелей науэрзатов с осмолкой и обертывание гидро	100 м	0,32	
13	Ремонт деревянных элементов конструкцией крыши смена коньков деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	30	
14	Смена ветровой доски	100 м досок	0,3	
15	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,6	
16	Уборка утилиты с перекрытия (Керамзит, шлак)	100 т мусора	0,1056	



Генеральный директор СНИКО Региональный фонд


А.Ю. Уткин
20__ год

17	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (Пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	7,04		
18	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон	100 м2	0,0063		
19	Простая окраска масляными составами по дереву стенок слуховых окон	100 м2	0,0057		
20	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,045		
21	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,045		
22	Простая окраска масляными составами по деревянным окнам	100 м2	0,045		
23	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в (1,2м*5 труб) каналов	100 м	0,060		
24	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов на оцинкованной стали(5 шт)	1 м3	2,7		
25	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,45		
26	Окраска вентиляторов по подготовленной поверхности известковая	100 м2 фасада	0,45		
27	Окраска вентиляторов по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	0,45		
28	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловатных	100 м2	3,52		
29	Подгрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	23,84		
30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 41 км(До д.Дорожное)	т	23,84		

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗ.д4.7) $k=1,25$ (МДС 38.Пр.3.гл.1.2.) склонная кровля, 4х скатная, уклон более 27 град

СОСТАВИЛ: Главный специалист

ПРОВЕРИЛ: Зам. Начальника ОКР




С.Ф. Качель

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Новгородский район, п.Данковка, ул.Дорожников, д.4

Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 441-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость - 1 150,899 тыс.руб


Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 458,71 чел-ч

Сметная заработная плата - 202,266 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ПБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 2016 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машина		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата		Всего	Экспл. машин
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Кровельные работы

1	ТЕР58-1-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.11. 2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровли из асбестоцементных листов	4,933	283,1375	53,8375	1 397	1 131	266	18,95	93,48
			100 м2 кровли	229,3	11,3			56	0,575	2,84
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,9062 т	0		0				
2	ТЕР58-3-01 (0) МДС38.Пр.3.1.1.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали досков, свайриков, женобов, отливов, свесов и т.п. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровли из асбестоцементных листов	0,58	135,4	0,2625	79	78	0	11,375	6,6
			100 м труб и покрытий	135,1375	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0696 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Раборка покрытйй кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЗММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	4,933 100 м2 покрытия	274,8125 236,1125	38,7 0	1 356	1 165	191	19,875 0	98,04 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,4397 т	0	0	0	0			
4	ТЕРр58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок ЗП=55,19*1,25; ЗММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	4,933 100 м2 кровли	99,845 68,9875	7,9375 0	493	340	39	5,65 0	27,87 0
4.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	567,295 м2	6,85	3 886					
5	ТЕР10-01-083-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство обрешетки с прозорами ЗП=331*1,25*1,15; ЗММ=135,11*1,25*1,25; ЗПм=14,16*1,25*1,25; ТЗТ=24,85*1,25*1,15; ТЗТм=0,72*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	4,933 100 м2 покрытия	5 769,66187 5	211,10937 5 22,125	28 462	2 347	1 041	35,721875	176,22
6	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применитель но. ЗП=542,17*1,25*1,15; ЗММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	4,933 100 м2 кровли	24 825,4925 5	199,20312 5	122 464	3 845	983	59,268125	292,37
6.1	[101-41361]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 631,424 м2	176,79	- 111 629					
6.2	[101-45551]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	631,424 м2	68,12	43 013					
6.3	[101-41281]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, прибавления к стенам и трубам	49,33 м2	177,09	8 736					
7	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.Пр.1.п.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания (Применит.) ЗП=89,98*1,25*1,15; ЗММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,64 100 м ограждения	3 493,47 129,34625	94,84375 8,90625	2 236	83	61	9,588125 0,453125	6,14 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладающим профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,192 т	10 826,75		-2 079				
7.2	[101-7317]	Применительно : снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	32 шт.	155,6		4 979				
8	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиратекс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности во НДБ 251	7,399 100 м2 обрабатываемой поверхности	314,31937 5 182,59125 2,375	123,07812 5 2,375	2 326	1 351	911	12,750625	94,34 1,04
8.1	[113-8071]	Антисептик-антисивирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	153,1593 кг	17,63		2 700				
9	ТЕРр58-2-02 (0) МДС35.Пр.1.г.3.11. 2	Работы по устройству окон прямоугольных одностворчатых	0,01 100 окон	4 691,35 4 678,1625	13,1875 0	47	47	0	386,625	3,87 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство глухих окон(0,7*0,9)	1 1 глухое окно	479,85 123,7975 3,375	38,3125 3,375	480	124	38	9,530625	9,53 0,17
10.1	[101-0933]	Скобы для крепежа для оконных блоков со сдвигами и одинарными переплетами для жилых зданий одностворчатых высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10				
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-82				
10.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,63 м2	454,71		286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРР58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрупнение стропильных ног распиловкой досками с двух сторон (0) МДС38.Пр.3.11.2	0,9	3	47,675	3 470	583	43	49,8375	44,85
		ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗЛь=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м	647,3875	0			0	0	0
12	ТЕРР58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только (0) МДС38.Пр.3.11.2	0,32	6 468,1	87,2375	2 070	832	28	200,2625	64,08
		ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗЛь=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м	601,4125	0			0	0	0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,4064	0		0				
			т							
13	ТЕРР58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (0) МДС38.Пр.3.11.2	30	182,735	46,325	5 482	2 066	1 390	5,3	159
		ЗП=55,08*1,25; ЭММ=37,06*1,25; ЗЛь=0*1,25; ТЗТ=4,24*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	1 шт.	68,85	0			0	0	0
14	ТЕРР53-7-01	Смена ветровой доски (Применительно) (0) МДС38.Пр.3.11.2	0,3	1	23,8	306	159	7	39,8	11,94
		ЗП=424,11*1,25; ЭММ=19,04*1,25; ЗЛь=0*1,25; ТЗТ=31,84*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м досок	530,1375	0			0	0	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,075	0		0				
			т							
Общестроительные и отделочные работы										
15	ТЕРР15-04-024-05	Прокраска масляными составами по дереву сухих окон (0) МДС35.л.4.7	0,0063	782,7115	5,75	5	4	0	51,2325	0,32
		ЗП=93,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗЛь=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	682,4215	0,25			0	0,0125	0
15.1	[113-0246]	Эквал ЛФ-115	0,000154	29 000		4				
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стенок глухих окон ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0057 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	4	2	0	32,2575 0,0125	0,18 0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000154 т	29 000		4				
17	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок Общестроительные работы	0,045 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	109	96	13	172,76 7,74	7,77 0,35
18	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старыми в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы	100 м2 проемов	2 960,5485	166,8625	351	133	57	216,89 8,4875	9,76 0,38
18.1	[101-0924]	Скобыные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдульчатыми элементами одностворчатых	3 комплект	25,11		75				
18.2	[203-0176]	Окна неоткрытые (глухие) однорядной конструкции	4,5 м2	264,95		1192				
19	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по деревянным окнам ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,045 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	35	31	0	51,2325 0,0125	2,31 0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001103 т	29 000		32				
20	ТЕР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал(1,2м*5тр)*9 каналов V=1,2*5/100; Общестроительные работы	0,06 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	132	123	9	164,47 3,98	9,87 0,24
20.1	509-9900	Строительный курсор	1,866 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТВРр60-2-02 (0) к=8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1(9 каналов) ЗП=1174,83*8; ЭММ=66,79*8; ЗДм=35,78*8; Мат=0*8; ТЗТ=94,44*8; ТЗТм=1,82*8; Общестроительные работы	0,06 100 м	9 932,96 9 398,64	534,32 286,24	596 	564 	32 17	755,52 14,56	45,33 0,87
21.1	509-9900	Строительный мусор	1,1934 т	0		0				
22	ТВРр08-08-005-01 (0) МДС35, п.4.7	Кожуха дымовых кирпичных труб с установкой зонтов из оцинкованной стали(5 шт) ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗДм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	2,7 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	1 034 	536 	169 23	14,9155 0,4375	40,27 1,18
22.1	[404-0276]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250*120*65 мм, марка 125	1,323 1000 шт.	1 772,3		2 345				
22.2	[101-0975]	Дюгосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0108 т	5 023,48		-54				
22.3	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0162 т	6 118,46		-99				
22.4	[301-0295]	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, перьястром ллякты 4000 мм	2 шт.	962,49		1 925				
22.5	[301-0293]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, перьястром ллякты 3200 мм	3 шт.	387,84		1 164				
23	ТВРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,45 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 268 	837 	1 0	131,4 0	59,13 0
24	ТВР15-04-013-03 (0) МДС35, п.4.7	Окраска вентиляционных по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗДм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,45 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	264 	48 	6 0	8,0845 0	3,64 0
25	ТВРр69-9-01 (0)	Уборка утеплителя с перекрытия (Керамзит, шлак) V=352*0,05*0,6/100; Общеотделочные работы	0,1056 100 т мусора	2 368,24 	0 	250 	250 	0 0	214,32 0	22,63 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	10,56 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТБРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов несухо без промазки кромок(Паронизолитца под утеплитель и на утеплитель) V=3,52*2; Общестроительные работы	7,04 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	595	389	45	4,52	31,82
26.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	809,6 м2	5,11		4 137				0
27	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из паней или матов минераловатных или стекловолокнистых ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТм=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,52 100 м2 изолируемо и поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	2 053	1 568	485	32,637	114,88
27.1	[104-0742]	Панель теплоизоляционные минераловатные	36,256 м3	346,37		12 558				
28	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровли из профилированного листа	100 м ходов 0,6	1 085,1995	16,85	651	33	10	4,37	2,62
29	ТССЦп01-01-01-04 1	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цем=53,5*7; <Нет вида работ>	← 25,57 т	374,5	0	9 576	0	0		0,06
30	ТССЦп03-21-01-04 1	Перевозка грузов 1 класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 41 км(До д.Дорожно) Цем=27,04*7,17; <Нет вида работ>	← 25,57 т	0 193,8768	0	4 958		0		
Итого:			151 118	18 765	5 825	389				1 438,86
		Наименование и значение множителей					Значение			Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

← 1165*10,56

191*6,26

0*4,25

10,56

6,26

4,25

→ 12 302

→ 1 196

0

→ 13 498

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

	Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(12302+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84	- 10 334
Сметная прибыль	$(12302+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	- 5 905
Итого			- 29 737
Отделочные работы (15, 16, 19, 24)			
Зарплата	- 85*10,56	10,56	- 898
Машины и механизмы	- 6*6,26	6,26	- 38
Материалы	- 257*4,28	4,28	- 1 100
Итого			- 2 036
Отделочные работы (15, 16, 19, 24)			
Накладные расходы	$(898+0)*1,05*0,9*0,85$	0,8	- 718
Сметная прибыль	$(898+0)*0,55*0,85*0,8$	0,37	- 332
Итого			- 3 086
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)			
Зарплата	- 1209*10,56	10,56	- 12 767
Машины и механизмы	- 266*6,26	6,26	- 1 665
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			- 14 432
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы	$(12767+591)*0,83*0,85$	0,71	- 9 484
Сметная прибыль	$(12767+591)*0,65*0,8$	0,52	- 6 946
Итого			- 30 862
Кровля из профилированного листа (6, 7)			
Зарплата	- 3928*10,56	10,56	- 41 480
Машины и механизмы	- 104*6,26	6,26	- 6 535
Материалы	- 62749*3,24	3,24	- 203 307
Итого			- 251 322
Кровли (6, 7)			
Накладные расходы	$(41480+1331)*1,2*0,9*0,85$	0,92	- 39 386
Сметная прибыль	$(41480+1331)*0,65*0,85*0,8$	0,44	- 18 837
Итого			- 309 545
Кровли из профилированного листа (8)			
Зарплата	- 1351*10,56	10,56	- 14 267
Машины и механизмы	- 911*6,26	6,26	- 5 703
Материалы	- 2764*3,24	3,24	- 8 935
Итого			- 28 925
Теплоизоляционные работы (8)			
Накладные расходы	$(14267+190)*1*0,9*0,85$	0,77	- 11 132
Сметная прибыль	$(14267+190)*0,7*0,85*0,8$	0,48	- 6 939

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			46 996
Кровля из профилированного листа (5, 10, 28)			
Зарплата	$-1\ 2504 * 10,56$	10,56	26 442
Машины и механизмы	$-1\ 1089 * 6,26$	6,26	6 817
Материалы	$-1\ 26213 * 3,24$	3,24	84 930
Итого			118 189
Деревянные конструкции (5, 10, 28)			
Накладные расходы	$(26442+1193)*1,18*0,9*0,85$	0,9	24 872
Сметная прибыль	$(26442+1193)*0,63*0,85*0,8$	0,43	11 883
Итого			154 944
Кровля из профилированного листа (4, 9, 11, 12, 13)			
Зарплата	$-1\ 3868 * 10,56$	10,56	40 846
Машины и механизмы	$-1\ 1500 * 6,26$	6,26	9 390
Материалы	$-1\ 10079 * 3,24$	3,24	32 656
Итого			82 892
Крыши кровли при ремонте (4, 9, 11, 12, 13)			
Накладные расходы	$(40846+0)*0,83*0,85$	0,71	29 001
Сметная прибыль	$(40846+0)*0,65*0,8$	0,52	21 240
Итого			133 133
Осложнительные работы (23)			
Зарплата	$-1\ 837 * 10,56$	10,56	8 839
Машины и механизмы	$-1\ 1 * 6,26$	6,26	6
Материалы	$-1\ 431 * 4,28$	4,28	1 845
Итого			10 690
Плужагурные работы при ремонте (23)			
Накладные расходы	$(8839+0)*0,79*0,85$	0,67	5 922
Сметная прибыль	$(8839+0)*0,5*0,8$	0,4	3 536
Итого			20 148
Областроительные работы (18)			
Зарплата	$-1\ 133 * 10,56$	10,56	1 404
Машины и механизмы	$-1\ 57 * 6,26$	6,26	357
Материалы	$-1\ 1428 * 5,5$	5,5	7 854
Итого			9 615
Деревянные конструкции (18)			
Накладные расходы	$(1404+84)*1,18*0,9*0,85$	0,9	1 339
Сметная прибыль	$(1404+84)*0,63*0,85*0,8$	0,43	640
Итого			11 594
Областроительные работы (17)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		- 96*10,56	- 1 014
Машины и механизмы		- 13*6,26	- 81
Материалы		0*5,5	0
Итого			- 1 095
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (17)			
Накладные расходы		(1014+74)*1,1*0,9*0,85	- 914
Сметная прибыль		(1014+74)*0,7*0,85*0,8	- 522
Итого			- 2 531
Общестроительные работы (27)			
Зарплата		- 1568*10,56	- 16 558
Машины и механизмы		- 485*6,26	- 3 036
Материалы		- 12558*5,5	- 69 069
Итого			- 88 663
Полы (27)			
Накладные расходы		(16558+169)*1,23*0,9*0,85	- 15 723
Сметная прибыль		(16558+169)*0,75*0,85*0,8	- 8 531
Итого			- 112 917
Общестроительные работы (22)			
Зарплата		- 536*10,56	- 5 660
Машины и механизмы		- 169*6,26	- 1 058
Материалы		5610*5,5	- 30 855
Итого			- 37 573
Конструкции из кирпича и блоков (22)			
Накладные расходы		(5660+243)*1,22*0,9*0,85	- 5 490
Сметная прибыль		(5660+243)*0,8*0,85*0,8	- 3 188
Итого			- 46 251
Общестроительные работы (20, 21)			
Зарплата		- 487*10,56	- 7 255
Машины и механизмы		- 41*6,26	- 257
Материалы		0*5,5	0
Итого			- 7 512
Печные работы при ремонте (20, 21)			
Накладные расходы		(7255+232)*0,78*0,85	- 4 941
Сметная прибыль		(7255+232)*0,63*0,8	- 3 744
Итого			- 16 197
Кровля из профилированного листа (14)			
Зарплата		- 159*10,56	- 1 679
Машины и механизмы		- 7*6,26	- 44

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	-1 140*3,24	-1 454
Итого		-1 2 177
Стены при ремонте (14)		
Накладные расходы	(1679+0)*0,86*0,85	-1 1 226
Сметная прибыль	(1679+0)*0,7*0,8	-1 940
Итого		-1 4 343
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	-1 250*10,56	-1 2 640
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		-1 2 640
Прочие ремонтно-строительные работы (25)		
Накладные расходы	(2640+0)*0,78*0,85	-1 1 742
Сметная прибыль	(2640+0)*0,5*0,8	-1 1 056
Итого		-1 5 438
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	-1 389*10,56	-1 4 108
Машины и механизмы	-1 45*6,26	-1 282
Материалы	-1 4298*5,5	-1 23 639
Итого		-1 28 029
Крыши, кровли при ремонте (26)		
Накладные расходы	(4108+0)*0,83*0,85	-1 2 917
Сметная прибыль	(4108+0)*0,65*0,8	-1 2 136
Итого		-1 33 082
Итого по погрузке		-1 9 576
Итого по перевозке		-1 4 958
Итого		-1 4 534
Итого		-1 975 338
Итого		975 338
НДС	975338*0,18	175 560,84
Итого		1 150 898,84

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛИ: Начальник отдела аудита "Региональный фонд"

Е.А.Серова

ИНЖЕНЕР-АУДИТОР

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ЗАКАЗЧИКА

И.И. ПОДА В.В.