


"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

2015г.



Наименование стройки - Новгородский р-н, р.п.Панковка, ул.Заводская,91

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №431-08-16
на капитальный ремонт фасада

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
	Стены	
1	Ремонт и восстановление герметизация стыков наружных стеновых панелей прокладками "Випатерм", монтажной пеной и масткой с ленток	100 м восстановленной герметизации стыков
1/21,68		21,68

Составил:

Ведущий специалист ОКР

Ивашко С.В

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

№ _____ " _____ 2015г.
Наименование стройки - Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Заводская, 91
Объект - Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Заводская, 91

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 431-08-16

на капитальный ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 808,340 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость - 1 050,40 чел-ч
Сметная заработная плата - 153,294 тыс. руб.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
2015г.

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин	
			ед. изм.	л	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Стены												
1	ТЕРр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой с люлек	21,68	3 153,04	1 677,69	68 357,91	14 516,49	36 372,32	48,45	1 050,4		
	(53)		100 м	669,58	0			0	0			
1.1	[101-8052]	Пена монтажная	433,6 л	50,51		21 901,14						
ИТОГО:						90 259,05	14 516,49	36 372,32	0	1 050,4		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата (53)		14516,49*10,56	153 294,13
Машин и механизмы (53)		36372,32*6,26	227 690,72
			Стойкими 1

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы (53)	39370,23*2,7	106 299,62
Итого (53)		487 284,47
Накладные расходы (53)	(14516,49+0)*10,56*0,73	111 904,72
Сметная прибыль (53)	(14516,49+0)*10,56*0,56	85 844,72
Итого (53)		685 033,91
Итого		685 033,91
НДС	685033,91*0,18	123 306,1
Итого		808 340,01

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Специалист ОТГД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд"

Л.Н. Шиленок
Е.А. Серова

РАССУДИТЕЛЬСТВО
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
ИСКУ «СВЯТА ЗАКАЗЧИКА»
Сергей Петров Р. В.

23.03.2016 J. Wincif