

**ДЕФЕКТНЫЕ ВЕДОМОСТЬ**

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома  
 Новгородская обл., Новгородский район, п. Тёсово-Нетьельский, пер. Малый, д. № 2

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий	5,55	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,55	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сайдриков, женобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,68	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	2,77	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осожкой и обертывание толью	100 м	0,08	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выравнивка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	52	
7	Устройство контробрешетки	1 м3	3,33	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	5,55	
9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронзолана)	100 м2 кровли	5,55	
10	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) (Применительно)	100 м2 кровли	5,55	
11	Устройство снегозадержания	100 м	1,01	
12	Оттебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Парилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2	5,55	
13	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,03	
14	Устройство слуховых окон(1,3*1,0)	1 слуховое окно	3	


15	Очистка перекрытий от старого утеплителя (шлак, керамзит)	100 т мусора	0,1095
16	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель		7,3
17	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	31,6757
18	Переноска грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 85 км	т	31,6757
19	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,039
20	Простая окраска масляными составами по дереву стенок слуховых окон	100 м2	0,06
21	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из гент или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 100 мм)	100 м2	3,65
22	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,022
23	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0х1,0) х2шт	100 м2 проемов	0,022
24	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в 4 канала	100 м	0,029
26	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в 2 канала	100 м	0,032
27	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в 3 канала	100 м	0,047
28	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов из оцинкованной стали(6 шт)	1 м3 кладки	3,7
29	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,692
30	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,45
31	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	0,242
32	Укладка холодных досок	100 м ходов	0,91

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п4.7); к=1,25 (МДС38.Пр.3.п.11.2,сложная кровля) 4х скатная, с уклоном более 27 градто.

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист  
ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР


Шолохов Д.В.  
Кацель С.Ф.



" " \_\_\_\_\_ 2016 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Новгородский район, п. Тёсово-Нетьельский, пер. Малый, д. № 2  
 Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 161/17

Основание: Дефектная ведомость  
 Чертежи №

капитальный ремонт кровли

Сметная стоимость - 1 358,505 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 1 687,25 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 232,877 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены января 2016 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-157-И от 22.01.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
			ед. изм.	Всего	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	На смян.	Всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч.	обслуживающ. машины
№1 <Нет раздела>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытый кровель из волнистых и неволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	5,55	219,85	30,96	1 220	1 048	172	15,9	88,25					
1.1	509-9900.-	Строительный мусор	100 м2	188,89	0			0	0	0					
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	5,55	226,51	43,07	1 257	1 018	239	15,16	84,14					
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли	183,44	9,04			50	0,46	2,55					
			7,77	0	0	0									

5.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,68	108,32	0,21	74	74	0	9,1	6,19
3.1	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,0816 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	2,77	3 716,38	38,14	10 294	1 435	106	39,87	110,44
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	517,91	0			0	0	0
5	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	0,08	5 930,37	69,79	474	166	6	160,21	12,82
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	2 081,13	0			0	0	0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,1016 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	52	102,19	29,45	5 314	943	1 531	1,42	73,84
	(0)	Кровля из профилированного листа	1 шт.	18,13	0			0	0	0
7	ТЕР10-01-082-02	Устройство контробрезьетки(Применит)	3,33	852,2585	49,6375	6 168	844	165	17,296	57,6
	(0) М/С 81-35.2004.п.4.7	V=0,6*5,55; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3	253,391	3,6875			12	0,1875	0,62
8	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста	5,55	1 849,41	31,85	10 264	1 434	177	21,35	118,49
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			35	0,32	1,78
9	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронизация)	5,55	84,46	6,35	469	306	35	4,52	25,09
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM	638,25 м2	6,85		4 372				

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прономам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно. ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	5,55  100 м2 кровли	24 629,778  623,4955	159,3625  19,4125	136 695	3 460	884  108	47,4145	263,15  5,48
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 710,4 м2	176,79		- 125 592				
10.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	5,25696 т	12 688,3		66 702				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	55,5 м2	177,09		9 828				
11	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания  ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	1,01  100 м отражения	3 448,632  103,477	75,875  7,125	3 483	105	77  7	7,6705  0,3625	7,75  0,37
11.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,303 т	10 826,75		-3 281				
11.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	50,5 шт	155,6		7 858				
12	ТЕР26-02-018-02  (0) МДС35.п.4.7.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	5,55  100 м2	253,1855  146,073	98,4625  1,9	1 405	811	546  11	10,2005  0,1125	56,61  0,62
12.1	[113-8071]	Антисептик-антисирень "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	114,885 кг	17,63		2 025				
13	ТЕРр58-2-02  (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных  Кровля из профилированного листа	0,03  100 окон	3 753,08  3 742,53	10,55  0	113	112	0  0	309,3  0	9,28  0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,168 т	0		0				

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,3*1,0) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	3 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	1 342	297	92	7,6245	22,87
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30				
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1,5 м2	163,21		-245				
14.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,9 м2	454,71		1 773				
15	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы; Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой зручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>	13,1162 т	374,5 0	0	4 912	0	0		
16	ТССЦп03-21-01-0 85	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 85 км Цед=46,86*7,17;<Нет вида работ>	13,1162 т	335,9862 0	0	4 407		0		
ИТОГО:						142 042	12 053	4 030		936,52
МДС38.Пр.3.п.11.2, сложная кровля								231		11,83
Кзыл=0,25; Кмаш=0,25; Камц=0,25; Ктст=0,25; Кгзм=0,25						4 021	3 013	1 008		234,13
ИТОГО:						146 063	15 066	5 038		1 170,65
								289		14,79
Кровля из профилированного листа (7, 14)							Значение		Прямые	
Зарплата						1426*10,54		10,54		15 030
Машины и механизмы						321*6,26		6,26		2 009
Материалы						7670*3,24		3,24		24 851
Итого										41 890
Деревянные конструкции (7, 14)										
Накладные расходы								0,9		13 764
Сметная прибыль								0,43		6 576
Итого										62 230
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 8, 9, 13)										
Зарплата						5495*10,54		10,54		57 917
Машины и механизмы						2319*6,26		6,26		14 517

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы		25049*3,24	3,24	81 159
Итого				153 593
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 8, 9, 13)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(5495+44)*10,54*0,83*0,85$	0,71	41 451
Итого		$(5495+44)*10,54*0,65*0,8$	0,52	30 358
Кровля из профилированного листа (10, 11)				225 402
Зарплата				
Машины и механизмы		$4456*10,54$	10,54	46 966
Материалы		$1201*6,26$	6,26	7 518
Итого		$91167*3,24$	3,24	295 381
Кровля (10, 11)				349 865
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(46966+1518)*1,2*0,9*0,85$	0,92	44 605
Итого		$(46966+1518)*0,65*0,85*0,8$	0,44	21 333
Кровля из профилированного листа (12)				415 803
Зарплата				
Машины и механизмы		$1014*10,54$	10,54	10 688
Материалы		$683*6,26$	6,26	4 276
Итого		$2073*3,24$	3,24	6 717
Теплоизоляционные работы (12)				21 681
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(10688+148)*1*0,9*0,85$	0,77	8 344
Итого		$(10688+148)*0,7*0,85*0,8$	0,48	5 201
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)				35 226
Зарплата				
Машины и механизмы		$1365*10,54$	10,54	14 387
Материалы		$299*6,26$	6,26	1 872
Итого		$0*4,25$	4,25	0
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)				16 259
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(14387+664)*0,83*0,85$	0,71	10 686
Итого		$(14387+664)*0,65*0,8$	0,52	7 827
Кровля из асбестоцементных листов (1)				34 772
Зарплата				
Машины и механизмы		$1310*10,54$	10,54	13 807
Материалы		$215*6,26$	6,26	1 346
Итого		$0$	1	1

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

(13807+0)\*1,1\*0,9\*0,85

0,84

11 598

Накладные расходы

(13807+0)\*0,7\*0,85\*0,8

0,48

6 627

Сметная прибыль

33 378

Итого

4 912

Итого по погрузке

4 407

Итого по перевозке

9 319

Итого

816 130

Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,039  100 м2 окрашиваемо й поверхности	782,7115  682,4215	5,75  0,25	30,53	26,61	0,22	51,2325	2
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000956 т	29 000		27,71				0
2	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стенных слуховых окон ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,06  100 м2 окрашиваемо й поверхности	723,5195  429,6745	7,075  0,25	43,41	25,78	0,42	32,2575	1,94
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00162 т	29 000		46,98				0
3	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытий от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=365*0,05*0,6/100; Общестроительные работы	0,1095 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	259,32	259,32	0	214,32	23,47
3.1	509-9900	Строительный мусор	10,95 т	0		0		0	0	0
4	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=3,65*2; Общестроительные работы	7,3	84,46	6,35	616,56	402,89	46,36	4,52	33
4.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(вкл аналог)	839,5 м2	5,11	0	4 289,85		0	0	0



Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7 [104-0742]	Устройство тепло- и звукоизоляция сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм)Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗГ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы Плиты теплоизоляционные минераловатные	3,65 100 м2 изолируемой поверхности 18,7975 м3	583,361 445,4985 346,37	137,8625 4,425	2 129,27	1 626,07	503,2 16,15	32,637 0,225	119,13 0,82
5.1						6 510,89				
6	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7 [104-0742]	Устройство тепло- и звукоизоляция сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм)Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗГ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы Плиты теплоизоляционные минераловатные	3,65 100 м2 изолируемой поверхности 18,7975 м3	583,361 445,4985 346,37	137,8625 4,425	2 129,27	1 626,07	503,2 16,15	32,637 0,225	119,13 0,82
6.1						6 510,89				
7	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1,1*1*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗГ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,022 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	55,96	32,34	23,62 3,78	114,144 10,92	2,51 0,24
8	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0x1,0) x2шт ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗГ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,022 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	141,43	46,49	36,9 5,9	164,082 13,65	3,61 0,3
8.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми поддонами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	2,2 м2	589,59		1 297,1				
8.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
8.3	[509-0107]	Скоба наладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
8.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
8.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (1,45м*2шт=2,9м; 0,8м*4шт=3,2м; 1,18м*4шт=4,72м) V=(2,9+3,2+4,72)/100; Общестроительные работы	0,1082	2 192,08	146,07	237,18	221,38	15,8	164,47	17,8
9.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	2 046,01	78,25	0		8,47	3,98	0,43
10	ТЕР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1(1,45м*3 кан*2шт=8,7м; 0,8*4 шт=3,2; 1,18*2кан*4шт=9,44м) V=(8,7+3,2+9,44)/100; Общестроительные работы	0,2134	1 241,62	66,79	264,96	250,71	14,25	94,44	20,15
10.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	1 174,83	35,78	0		7,64	1,82	0,39
11	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов из оцинкованной стали ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПМ=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТМ=0,35*1,25; Общестроительные работы	3,7	382,884	62,5	1 416,67	735,09	231,25	14,9155	55,19
11.1	[404-0276]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка Г25	1,813 1000 шт.	1 772,3		3 213,18				
11.2	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3	-0,0148 т	5-023,48	8,6	-74,35		31,82	0,4375	1,62
11.3	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0222 т	6 118,46		- 135,83				
11.4	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2800 мм	2 шт.	323,62		647,24				
11.5	[301-0291]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2200 мм	4 шт.	326,47		1 305,88				
11.6	[301-0291]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2400 мм	4 шт.	326,47		1 305,88				
12	ТЕР61-31-01 (0)	Ошкуривание поверхности дымовых труб V=(24,2+45)/100; Отделочные работы	0,692 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 950,37	1 286,64	1,31 0	131,4 0	90,93 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,45 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	36,95	30,54	1,33 0	5,0945 0	2,29 0
14	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,242 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	141,94	26,06	2,99 0	8,0845 0	1,96 0
15	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общепопулярные работы	0,91 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	987,53	50,79	15,33 1,79	4,37 0,1	3,98 0,09
16	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>	18,5595 т	374,5 0	0 0	6 950,53	0	0 0		
17	ТССЦп03-21-01-0 85	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 85 км Цед=46,86*7,17;<Нет вида работ>	18,5595 т	335,9862	0	6 235,81		0		
<b>ИТОГО:</b>						35 652,12	6 646,78	1 396,18	91,73	497,09
										4,71

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Общестроительные работы (15)			
Зарплата	50,79*10,54	10,54	535,33
Машины и механизмы	15,33*6,26	6,26	95,97
Материалы	921,41*5,5	5,5	5 067,76
Итого			5 699,06
Деревянные конструкции (15)			
Накладные расходы	(50,79+1,79)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	498,77
Сметная прибыль	(50,79+1,79)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	238,3
Итого			6 436,13
Общестроительные работы (5, 6)			
Зарплата	3252,14*10,54	10,54	34 277,56
Машины и механизмы	1006,4*6,26	6,26	6 300,06
Материалы	13021,78*5,5	5,5	71 619,79
Итого			112 197,41
Полы (5, 6)			
Накладные расходы	(3252,14+32,3)*10,54*1,23*0,9*0,85	0,94	32 540,92

№	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
	Смутная прибыль	(3252,14+32,3)*10,54*0,75*0,85*0,8	17 655,18
	Итого		162 393,51
	Отделочные работы (1, 2, 13, 14)		
	Зарплата	108,99*10,54	1 148,75
	Машины и механизмы	4,96*6,26	31,05
	Материалы	213,56*4,28	914,04
	Итого		2 093,84
	Отделочные работы (1, 2, 13, 14)		
	Накладные расходы	(108,99+0,03)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8
	Сметная прибыль	(108,99+0,03)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37
	Итого		3 438,26
	Отделочные работы (12)		
	Зарплата	1286,64*10,54	13 561,19
	Машины и механизмы	1,31*6,26	8,2
	Материалы	662,42*4,28	2 835,16
	Итого		16 404,55
	Штукатурные работы при ремонте (12)		
	Накладные расходы	(1286,64+0)*10,54*0,79*0,85	0,67
	Сметная прибыль	(1286,64+0)*10,54*0,5*0,8	0,4
	Итого		30 915,01
	Двери: деревянные (7, 8)		
	Зарплата	78,83*10,54	830,87
	Машины и механизмы	60,52*6,26	378,86
	Материалы	1620,48*4,5	7 292,16
	Итого		8 501,89
	Деревянные конструкции (7, 8)		
	Накладные расходы	(830,87+102,03)*1,18*0,9*0,85	0,9
	Сметная прибыль	(830,87+102,03)*0,63*0,85*0,8	0,43
	Итого		839,61
	Общестроительные работы (11)		
	Зарплата	735,09*10,54	7 747,85
	Машины и механизмы	231,25*6,26	1 447,63
	Материалы	6712,33*5,5	36 917,82
	Итого		46 113,3
	Конструкции из кирпича и блоков (11)		
	Накладные расходы	(7747,85+335,38)*1,22*0,9*0,85	0,93
	Сметная прибыль	(7747,85+335,38)*0,8*0,85*0,8	0,54
	Итого		7 517,4
			4 364,94
			57 995,64

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
<b>Общестроительные работы (9, 10)</b>			
Зарплата			
Машины и механизмы	472,09*10,54	10,54	4 975,83
Материалы	30,05*6,26	6,26	188,11
Итого	0	1	0
Печные работы при ремонте (9, 10)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(4975,83+169,8)*0,78*0,85	0,66	3 396,12
Итого	(4975,83+169,8)*0,63*0,8	0,5	2 572,82
Итого			11 132,88
<b>Общестроительные работы (3)</b>			
Зарплата			
Машины и механизмы	259,32*10,54	10,54	2 733,23
Материалы	0	1	0
Итого	0	1	0
<b>Прочие ремонтно-строительные работы (3)</b>			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(2733,23+0)*0,78*0,85	0,66	1 803,93
Итого	(2733,23+0)*0,5*0,8	0,4	1 093,29
Итого			5 630,45
<b>Общестроительные работы (4)</b>			
Зарплата			
Машины и механизмы	402,89*10,54	10,54	4 246,46
Материалы	46,36*6,26	6,26	290,21
Итого	4457,17*5,5	5,5	24 514,44
Крыши, кровли при ремонте (4)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(4246,46+0)*0,83*0,85	0,71	3 014,99
Итого	(4246,46+0)*0,65*0,8	0,52	2 208,16
Итого по погрузке			34 274,26
Итого по перевозке			6 950,53
Итого			6 235,81
Итого			13 186,34
Итого			335 145,13
Итого		Значение	Прямые
НДС			1 151 275,13
Итого	1151275,13*0,18	18%	207 229,52
Итого			1 358 504,65

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"  
 РАСЦЕНКИ И ФОРМУЛЫ  
 ПРОВЕРИЛ: Главный инженер ОПГД СНКО "Региональный фонд"  
 МКУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»  
 ИСТРОВА И. В.

И.П.Коновалова  
 Е.А.Серова