


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20__ год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 153/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородский район, п. Тёсово-Нетьельский, ул. Советская, д.11.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество по	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, свайников, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,14	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,35	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,35	
4	Разборка карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,65	
5	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,65	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	4,8	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,04	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	60	
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	6,35	

10	Устройство конгробрешетки		1 м3 древесины в конструкции	2,3495	
11	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок		100 м2 кровли	6,35	
12	Устройство кровли из проф.настиля НС-35 по готовым прогонам средней сложности		100 м2 кровли	6,35	
13	Отлеивающее покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251		100 м2 обрабатываемой поверхности	9,53	
14	Устройство снегозадержателей		100 м ограждения	1,11	
15	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных		100 окон	0,02	
16	Устройство слуховых окон (1,4*1)*2штг		1 слуховое окно	2	
17	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	32,7	
18	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 85 км (д.Дорожано)		т	32,7	
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. п.2.15.3б(в))		100м2	0,07	
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (стенки слуховых окон)		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
21	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65	
22	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		100 м2 проемов	0,02	
23	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2штг)		100 м2 проемов	0,02	
24	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора		100-т.мусора	0,126	

25	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	8,46
26	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	4,23
27	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м2 изолируемой поверхности	4,23
28	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,98
29	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал (3 канала)	100 м	0,024
30	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 3 каналов)	100 м	0,024
31	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	1,2
32	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки) 14/0,14	100 м2 поверхности	0,14
33	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки)	100 м2 фасада	0,14
34	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	100 м2 поверхности	0,18
35	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,36
36	Установка и разборка наружных навесных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (Слесов=периметр дома на ширину настила лесов 1м)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,1

Применить коэффициенты на сложность кровли к=1,25 согласно МДС 81-38.2004 прил.3, п.11.2(кровля 4-х скатная с уклоном > 27 град.) и на капитальный ремонт- к=1,15, к=1,25 (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Ведущий специалист ОКР

Зам.начальника ОКР

Шолохов Д.В.

Кацель С.Ф.


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 599 038,56 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЭКО "Региональный фонд"



А.Ю. Уткин

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородский район, п. Тёсово-Нетьельский, ул. Советская, д.11.
Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородский район, п. Тёсово-Нетьельский, ул. Советская, д.11.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 153/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 599,039 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 2 196,05 чел-ч

Сметная заработная плата - 303,168 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. obsл. машин
				Всего		Основной		Всего		Основной		
				ед. изм.	Экспл. машины	В т.ч. зарплаты	Экспл. машины	В т.ч. зарплаты	На одн.	Всего		
№1 Крылья												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР38-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.д.	1,14	108,32	0,21	123,48	123,25	0,24	9,10	10,37		
	(0)	100 м2 руб и покрытий		108,11	0,00			0				
I.1	509-9900	Строительный мусор	0,137	0		0			0,00	0		
		т										
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и воловолистых асбестоцементных листов	6,35	219,85	30,96	1 396,05	1 199,45	196,6	15,90	100,97		
	(0)	100 м2 покрытия		188,89	0,00			0	0,00	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	9,208 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	6,35	226,51	43,07	1 438,34	1 164,84	273,49	15,16	96,27
3.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровля	183,44	9,04			57,4	0,46	2,92
			8,890 т	0		0				
4	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка карнизов ЗП=1857,57*0,8; ЭММ=96,68*0,8; ЗПм=0*0,8; Маг=4213,43*0; ТЗТ=143*0,8	0,65	1 563,4	77,344	1 016,21	965,94	50,27	114,4	74,36
			100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 486,056	0			0	0	0
5	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство карнизов ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,65	6 470,4855	120,85	4 205,82	1 388,53	78,55	164,45	106,89
			100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	2 136,2055	0			0	0	0
6	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	4,8	3 716,38	38,14	17 838,62	2 485,97	183,07	39,87	191,38
			100 м	517,91	0,00			0	0,00	0
7	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,04	5 930,37	69,79	237,21	83,25	2,79	160,21	6,41
7.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	2 081,13	0,00			0	0,00	0
			0,051 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	60	102,19	29,45	6 131,4	1 087,8	1 767	1,42	85,2
			1 шт.	18,13	0			0	0	0
9	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	6,35	1 849,41	31,85	11 743,75	1 640,46	202,25	21,35	135,57
			100 м2	258,34	6,29			39,94	0,32	2,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки V=635*0,37/100; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25	2,35 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	4 351,88	595,34	116,62 8,66	17,30 0,19	40,64 0,44
11	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	6,35 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	536,32	350,46	40,32	4,52	28,7
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM (или аналог)	730,25 м2	6,85		5 002,21		0	0,00	0
12	ТЕР12-01-023-02 прям. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из проф.настила НС-35 по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25	6,35 100 м2 кровли	24 629,78 623,50	159,36 19,41	156 399,09	3 959,2	1 011,95 123,27	47,41 0,99	301,08 6,27
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 812,8 м2	176,79		- 143 694,91				
12.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	812,8 м2	76,02		61 789,06				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	63,5 м2	177,09		11 245,22				
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирнакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25	9,53 100 м2 обрабатываем мой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	2 412,86	1 392,08	938,35	10,20	97,21 1,07
13.1	[113-8071]	Антисептик-антисирень "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	197,233 кг	17,63		3 477,22				
14	ТЕР12-01-012-01 прям. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25	1,11 100 м ограждения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	3 827,98	114,86	84,22 7,91	7,67 0,36	8,51 0,4

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы		21030,45*10,56	222 081,55
Материалы		6259,04*6,26	39 181,59
Итого по неучтенным материалам		134776,72*3,24	436 676,57
Итого			0
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 15)			697 939,71
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(8763,6+121,68)*10,56*0,83*0,85	0,71
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		(8763,6+121,68)*10,56*0,65*0,8	0,52
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(1499,31+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Деревянные конструкции (4, 5, 10, 16)		(1499,31+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(3934,86+17,58)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Кровли (12, 14)		(3934,86+17,58)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(5092,58+163,98)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92
Теплоизоляционные работы (13)		(5092,58+163,98)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(1740,1+22,64)*10,56*1*0,9*0,85	0,77
Итого		(1740,1+22,64)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого по погрузке			988 520,03
Итого по перевозке			6 890,05
Итого			6 181,54
			1 001 591,62

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в)) V=2,8*2,5/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗП=138,6*1,15; ТЗПм=0,01*1,25	0,07	2 423,09	12,36	169,62	154,19	0,87	159,39	11,16
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100м2	2 202,77	0,25			0,02	0,01	0
			0,0018	29 000		51,61				
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (стенки слуховых окон) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,04	1 325,22	11,04	53,01	37,2	0,44	67,3	2,69
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	930,06	0,25			0,01	0,01	0
3	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,65	1 563,86	15,01	1 016,51	736,46	9,76	81,98	53,29
3.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1 133,01	0,25			0,16	0,01	0,01
4	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж лноков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0,8; ТЗТ=142,68*0,8	0,01937	29 000		561,73				
4	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Установка лноков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2шт) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,02	2 543,74	1 073,56	50,87	29,4	21,47	114,14	2,28
5	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка лноков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2шт) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,02	6 428,69	1 677,44	128,57	42,27	33,55	164,08	3,28
5.1	[203-0236]	Лноки и лапы со шптовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополотенные	2 м2	589,59						
5.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	2 шт.	64,97						
5.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69						
5.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69						
5.5	[101-0956]	Петли накладная	4 шт.	11,58						
						46,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора V=21*0,6/100	0,126 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	298,4	298,4	0	214,32	27
6.1	509-9900	Строительный мусор	12,600 т	0		0			0,00	0
7	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=423*2/100	8,46 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	714,53	466,91	53,72 0	4,52 0,00	38,24 0
7.1	[101-7194]	Пароизоляция	972,900 м2	5,11		4 971,52				
8	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	4,23 100 м2 изолируемо и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	2 467,61	1 884,47	583,15 18,74	32,64 0,23	138,07 0,97
8.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	21,7845 м3	346,37		7 545,5				
9	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	4,23 100 м2 изолируемо и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	2 467,61	1 884,47	583,15 18,74	32,64 0,23	138,07 0,97
9.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	21,7845 м3	346,37		7 545,5				
10	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,98 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	1 063,5	54,69	16,51 1,92	4,37 0,1	4,28 0,1
11	ТЕР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал (3 канала)	0,024 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	52,61	49,1	3,51 1,88	164,47 3,98	3,95 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,747 т	0		0				
12	ТЕР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 3 каналов) ЗП=1174,83*2; ЭММ=66,79*2; ЗПм=35,78*2; Мат=0*2; ТЗТ=94,44*2; ТЗТм=1,82*2	0,024	2 483,24	133,58	59,6	56,39	3,21	188,88	4,53
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,955 т	0	71,56	0		1,72	3,64	0,09
13	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов ЗП=172,76*1,15; ЭММ=59*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	1,2	382,88	62,5	459,46	238,4	75	14,92	17,9
13.1	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0048 т	5 023,48						
13.2	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кройками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0072 т	6 118,46						
13.3	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,588 1000 шт.	1 779,85		1 046,55				
13.4	[301-0293]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	4 шт.	387,84		1 551,36				
13.5	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2800 мм	4 шт.	323,62		1 294,48				
14	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	0,14 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	394,58	260,3	0,27 0	131,4 0	18,4 0
15	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,14 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	82,11	15,08	1,73 0	8,08 0	1,13 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРрб1-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	0,18 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	507,32	334,68	0,34	131,4	23,65
17	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,36 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	29,56	24,43	1,06	5,09	1,83
18	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (Слесов= веримстр дома на ширину настла лесов 1м) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,1 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	1 147,76	723,61	10,19	50,03	55,03
19	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	14,302	374,5	0	5 356,1	0	0	0	0
20	ТССЦп03-21-01-085	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 85 км (д.Дорожно) Цед=46,86*7,17	14,302	335,99	0	4 805,33	0	0	0	0
ИТОГО:						37 137,78	7 290,45	1 397,93	544,78	3,26

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы			
Доски: деревянные (4, 5)	7290,45*10,56	10,56	76 987,15
Материалы	1397,93*6,26	6,26	8 751,04
Общестроительные работы (13)	1497,29*4,53	4,53	6 782,72
Материалы			
Общестроительные работы (10)	3970,28*5,5	5,5	21 836,54
Материалы			
	992,29*5,5	5,5	5 457,6

Наименование и значение множителей

Общестроительные работы (8, 9)	Значение	Прямые
Материалы		
Общестроительные работы (7)	15091*5,5	83 000,5
Материалы		
Общестроительные работы (11, 12)	5165,42*5,5	28 409,81
Материалы		
Общестроительные работы (6)	0*5,5	0
Материалы		
Отделочные работы (18)	0*5,5	0
Материалы		
Отделочные работы (2, 3, 15, 17)	413,96*4,28	1 771,75
Материалы		
Отделочные работы (1)	946,69*4,28	4 051,83
Материалы		
Штукатурные работы при ремонте (14, 16)	66,17*4,28	283,21
Материалы		
Итого по неучтенным материалам	306,33*4,28	1 311,09
Итого		0
Деревянные конструкции (4, 5)		238 643,24
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(71,67+8,81)*10,56*1,18*0,9*0,85	764,88
Итого	(71,67+8,81)*10,56*0,63*0,85*0,8	365,44
Конструкции из кирпича и блоков (13)		1 130,32
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(238,4+10,32)*10,56*1,22*0,9*0,85	2 442,63
Итого	(238,4+10,32)*10,56*0,8*0,85*0,8	1 418,3
Деревянные конструкции (10)		3 860,93
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(54,69+1,92)*10,56*1,18*0,9*0,85	538,02
Итого	(54,69+1,92)*10,56*0,63*0,85*0,8	257,05
Полы (8, 9)		795,07
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(3768,94+37,48)*10,56*1,23*0,9*0,85	37 784,05
Итого	(3768,94+37,48)*10,56*0,75*0,85*0,8	20 499,86
Крыши, кровли при ремонте (7)		58 283,91
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(466,91+0)*10,56*0,83*0,85	3 500,7
Итого	(466,91+0)*10,56*0,65*0,8	2 563,9

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				6 064,6
Печные работы при ремонте (11, 12)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(105,49+3,6)*10,56*0,78*0,85	0,66	760,31
Итого		(105,49+3,6)*10,56*0,63*0,8	0,5	576
Прочие ремонтно-строительные работы (6)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(298,4+0)*10,56*0,78*0,85	0,66	2 079,73
Итого		(298,4+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	1 260,44
Конструкции из кирпича и блоков (18)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(723,61+0)*10,56*1,22*0,9*0,85	0,93	7 106,43
Итого		(723,61+0)*10,56*0,8*0,85*0,8	0,54	4 126,31
Отделочные работы (2, 3, 15, 17)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(813,17+0,17)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8	6 871,1
Итого		(813,17+0,17)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37	3 177,88
Отделочные работы (1)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(154,19+0,02)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8	1 302,77
Итого		(154,19+0,02)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37	602,53
Штукатурные работы при ремонте (14, 16)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(594,98+0)*10,56*0,79*0,85	0,67	4 209,6
Итого		(594,98+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	2 513,2
Итого по погрузке				6 722,8
Итого по перевозке				343 364,37
Итого				5 356,1
				4 805,33
				353 525,8

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				1 355 117,42
НДС				
Итого		1355117,42*0,18	18%	243 921,14
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"			1 599 038,56
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"			

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.