


## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 156/17

Объект - Новгородский р-н, п.Тесово-Нервильский, ул. Советская, д. 26 -на капитальный ремонт скатной крыши.

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Ген директор СНКО "Региональный фонд"  
  
 А.Ю. Уткин

№ п/п	Шифр единичной расценки		3	4	5	6
1	2					
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 1/4,93	100 м2 кровли	4,93		
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, оглинов, свесов и т.п. 2/0,98	100 м труб и покрытий	0,98		
3	ТЕР46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/4,93	100 м2 покрытия	4,93		
4	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,01	100 окон	0,01		
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 5/2,86	100 м	2,86		
6	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок 6/0,02	100 м	0,02		
7	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 7/0,1	100 м	0,1		
8	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 8/4,93	100 м2	4,93		
9	ТЕР10-01-003-0 1	Устройство слуховых окон (0,9м х0,6 м) 9/1	1 слуховое окно	1		
10	ТЕР10-01-082-0 2 Прим.	Устройство контрообрешетки 10/2,958	1 м3 древесины в конструкции	2,958		
11	ТЕР26-02-018-0 2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 11/7,39	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,39		

1	2	3	4	5	6
12	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) 12/4,93	100 м2 кровли	4,93	
13	ТЕР12-01-023-0 2	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности 13/4,93	100 м2 кровли	4,93	
14	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 14/0,94	100 м отражения	0,94	
15	ТЕР15-04-024-0 5	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 1/0,0054	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0054	
16	ТЕР15-04-024-0 1	Простая окраска масляными составами по дереву стен 2/0,0091	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0091	
17	ТЕРр60-2-01	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал (до 3 каналов) 3/0,0063	100 м	0,0063	
18	ТЕРр60-2-02	На каждый смегающий канал добавлять к расценке 60-2-1 4/0,0063 + 6/0,0099	100 м	0,0162	
19	ТЕРр60-2-01	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал (до 2 каналов) 5/0,0099	100 м	0,0099	
20	ТЕРр08-08-005-0 1	Кладка дымовых кирпичных труб 7/0,7	1 м3 кладки (без вычета пустот)	0,7	
21	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 8/0,142	100 м2 поверхности	0,142	
22	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 9/0,105	100 м2 поверхности	0,105	
23	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная 10/0,142	100 м2 фасада	0,142	
24	ТЕР15-04-013-0 1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) 11/0,21	100 м2 фасада	0,21	
25	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж утеплителя-пшпак, керамзит) 12/0,102	100 т мусора	0,102	
26	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (устройство пароизоляции над и под утеплитель) 13/6,86	100 м2 кровли	6,86	
27	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм) 1 слой 14/3,43	100 м2 изолируемой поверхности	3,43	
28	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм) 2 слой 15/3,43	100 м2 изолируемой поверхности	3,43	

1	2	3	4	5	6
29	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 16/0,8	100 м ходов	0,8	
30	ТССЦп01-01-0 1-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 17/24,28	т	24,28	
31	ТССЦп03-21-0 1-085	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 85 км (д. Дорожно) 18/24,28	т	24,28	

Применить коэффициенты на сложность кровли  $k=1,25$  согласно МДС 81-38.2004 п.п. 3, п. 11.2 (кровля четырехскатная с уклоном  $> 27$  град.) и на кап. ремонт -  $k=1,15$  и  $k=1,25$  (МДС 35, п.4.7.)

СОСТАВИЛ  КУЗЕМКИН В.В.  
 ПРОВЕРИЛ  КАПЕЛЬ С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме:

1 115 806,60 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20\_\_ г.

" " " 20\_\_ г.

Наименование стройки - Новгородский р-н, п.Тесово-Нетлыльский, ул. Советская, д. 26

Объект - Новгородский р-н, п.Тесово-Нетлыльский, ул. Советская, д. 26

ДОКАЗЫВАЯ СМЕТА № 156/17

на капитальный ремонт скатной крыши (4-х скатной, с уклоном более 27°).

Сметная стоимость - 1 115,807 тыс.руб

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 1 346,72 чел-ч

Сметная заработная плата - 186,368 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн.
<b>Кровля</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами V=493/100, Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	4,93	226,51	43,07	1 116,69	904,36	212,34	15,16	74,74		
	(0)		100 м2	183,44	9,04			44,57	0,46	2,27		
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,902	0		0						
			т									
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=98/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,98	108,32	0,21	106,15	105,95	0,21	9,10	8,92		
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0		
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1176	0		0						
			т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=493/100; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,93 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0,00	1 083,86	931,23	152,63 0	15,90 0,00	78,39 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,916 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных V=1/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0,00	37,53	37,43	0,11 0	309,30 0,00	3,09 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон V=286/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,86 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0,00	10 628,85	1 481,22	109,08 0	39,87 0,00	114,03 0
6	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок V=2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 м	3 240,99 1 730,92	21,00 0,00	64,82	34,62	0,42 0	133,25 0,00	2,67 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,01128 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью V=10/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,10 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0,00	593,04	208,11	6,98 0	160,21 0,00	16,02 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали V=493/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,93 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	9 117,59	1 273,62	157,02 31,01	21,35 0,32	105,26 1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (0,9м х0,6 м) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1,00 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	447,43	99,04	30,65 2,7	7,62 0,14	7,62 0,14
9.1	[101-0933]	Скобные изделия для оконных блоков со стареными и одиарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
9.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить )	-0,5 м2	163,21		-81,61				
9.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	0,54 м2	454,71		245,54				
10	ТЕР10-01-082-02 Прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство контрорешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2,96 1 м3 древесины в конструкции и	1 852,26 253,39	49,64 3,69	5 478,98	749,53	146,83 10,91	17,30 0,19	51,16 0,55
11	ТЕР26-02-018-02  (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" лубой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=739/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	7,39 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,19 146,07	98,46 1,90	1 871,04	1 079,48	727,64 14,04	10,20 0,11	75,38 0,83
11.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	152,973 кг	17,63		2 696,91				
12	ТЕРр58-13-01  (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок ( паронизация) V=493/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,93 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	416,39	272,09	31,31 0	4,52 0,00	22,28 0
12.1	[101-7201]	ИЗОСТАН ДМ (аналог)	566,95 м2	6,85		3 883,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	4,93  100 м2 кровли	24 629,778  623,4955	159,3625  19,4125	121 424,81	3 073,83	785,66  95,7	47,414 5 0,9875	233,75  4,87
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 631,04 м2	176,79		- 111 561,56				
13.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	631,04 м2	76,02		47 971,66				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	49,3 м2	177,09		8 730,54				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=94/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,94  100 м ограждения	3 448,63  103,48	75,88  7,13	3 241,71	97,27	71,32 6,7	7,67 0,36	7,21  0,34
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,282 т	10 826,75		-3 053,14				
14.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	47 шт.	155,6		7 313,2				
ИТОГО:						111 784,09	10 347,78	2 432,2	800,52	
МДС 81-38.2004 прил3,п.11.2						3 195	2 586,95	608,05	200,13	
Кэлш=0,25; Кмаш=0,25; Кзтг=0,25; Ктзм=0,25						114 979,09	12 934,73	3 040,25	1 000,65	
ИТОГО:								257,04	13,23	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

1164,04\*10,56

190,79\*6,26

0\*4,25

10,56

6,26

4,25

12 292,26

1 194,35

0

13 486,61

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(1164,04+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	10 325,5
Сметная прибыль	(1164,04+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	5 900,29
Итого		29 712,4
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)		
Зарплата	1309,68*10,56	13 830,22
Машины и механизмы	265,83*6,26	1 664,1
Материалы	0*4,25	0
Итого		15 494,32
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)		
Накладные расходы	(1309,68+55,71)*10,56*0,83*0,85	10 237,15
Сметная прибыль	(1309,68+55,71)*10,56*0,65*0,8	7 497,63
Итого		33 229,1
Кровля из профилированного листа (9, 10)		
Зарплата	1060,71*10,56	11 201,1
Машины и механизмы	221,85*6,26	1 388,78
Материалы	5074,34*3,24	16 440,86
Итого		29 030,74
Деревянные конструкции (9, 10)		
Накладные расходы	(1060,71+17,01)*10,56*1,18*0,9*0,85	10 242,65
Сметная прибыль	(1060,71+17,01)*10,56*0,63*0,85*0,8	4 893,71
Итого		44 167,1
Кровля из профилированного листа (13, 14)		
Зарплата	3963,88*10,56	41 858,57
Машины и механизмы	1071,23*6,26	6 705,9
Материалы	70039,14*3,24	226 926,81
Итого		275 491,28
Кровли (13, 14)		
Накладные расходы	(3963,88+128)*10,56*1,2*0,9*0,85	39 753,43
Сметная прибыль	(3963,88+128)*10,56*0,65*0,85*0,8	19 012,51
Итого		334 257,22
Кровля из профилированного листа (11)		
Зарплата	1349,35*10,56	14 249,14
Машины и механизмы	909,55*6,26	5 693,78
Материалы	2760,83*3,24	8 945,09
Итого		28 888,01
Теплоизоляционные работы (11)		



Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы		(1349,35+17,55)*10,56*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль		(1349,35+17,55)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			46 931,09
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 8, 12)			
Зарплата		4087,08*10,56	10,56
Машины и механизмы		381,01*6,26	6,26
Материалы		21129,83*3,24	3,24
Итого			114 005,33
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 8, 12)			
Накладные расходы		(4087,08+38,76)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(4087,08+38,76)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого			30 933,9
Итого			22 655,81
			167 595,04
			<b>655 891,95</b>

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	Итого	
				Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	Экспл. машин			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Общестроительные работы</b>										
1	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=0,54/100; ЗП=593,41*1,2*1,15; ЭММ=4,6*1,2*1,25; ЗПм=0,2*1,2*1,25; Мат=94,54*1,2; ТЗТ=44,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0054	939,25	6,90	5,07	4,42	0,04	61,48	0,33
	(0) МДС3.п.4.7		100 м2 окрасиваемой поверхностью	818,91	0,30			0	0,02	0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000159 т	29 000		4,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен V=0,91/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0091 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,52 429,67	7,08 0,25	6,58	3,91	0,06 0	32,26 0,01	0,29 0
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000246 т	29 000		7,13				
3	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал ( до 3 каналов) V=0,63/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,0063 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	13,81	12,89	0,92 0,49	164,47 3,98	1,04 0,03
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,19593 т	0		0				
4	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 V=0,63/100; ЗП=1174,83*2; ЭММ=66,79*2; ЗПМ=35,78*2; Мат=0*2; ТЗТ=94,44*2; ТЗТМ=1,82*2; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,0063 100 м	2 483,24 2 349,66	133,58 71,56	15,64	14,8	0,84 0,45	188,88 3,64	1,19 0,02
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,250614 т	0		0				
5	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал ( до 2 каналов) V=0,99/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,0099 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	21,7	20,26	1,45 0,77	164,47 3,98	1,63 0,04
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,30789 т	0		0				
6	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 V=0,99/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,0099 100 м	1 241,62 1 174,83	66,79 35,78	12,29	11,63	0,66 0,35	94,44 1,82	0,93 0,02
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,196911 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС3.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПМ=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,7 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,88 198,67	62,50 8,60	268,02	139,07	43,75 6,02	14,92 0,44	10,44 0,31
7.1	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0028 т	5 023,48		-14,07				
7.2	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0042 т	6 118,46		-25,7				
7.3	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,343 1000 шт.	1 779,85		610,49				
7.4	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм (0,9 x0,4 м)	2 шт.	323,62		647,24				
7.5	[301-0291]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм (0,6 x 0,4 м)	3 шт.	326,47		979,41				
8	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб V=14,2/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,142 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	400,22	264,02	0,27 0	131,40 0,00	18,66 0
9	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб ( черданное помещение) V=10,5/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,105 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	295,94	195,23	0,2 0	131,40 0,00	13,8 0
10	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС3.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная V=14,2/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,142 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0,00	83,28	15,29	1,76 0	8,08 0,00	1,15 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР15-04-013-01  (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подтопленной поверхности известковая ( чердачное помещение) V=21/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,21  100 м2 фасада	82,12  67,86	2,95  0,00	17,25  14,25	0,62  0,00	5,09  0,00	1,07  0	
12	ТЕРр69-9-01  (0)	Очистка помещений от строительного мусора ( демонтаж утеплителя-шлак, керамзит) V=10,2/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,102  100 т мусора	2 368,24  2 368,24	0,00  0,00	241,56  241,56	0  0	214,32  0,00	21,86  0	
12.1	509-9900	Строительный мусор	10,2 т	0	0	0				
13	ТЕРр58-13-01  (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок ( устройство пароизоляции над и под утеплитель) V=343*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	6,86  100 м2 кровли	84,46  55,19	6,35  0,00	579,4  4 031,28	378,6  43,56	4,52  0,00	31,01  0	
13.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	788,9 м2	5,11						
14	ТЕР11-01-009-01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм) I слой V=343/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	3,43  100 м2 изолируемо й поверхност и	583,36  445,50	137,86  4,43	2 000,93  1 528,06	472,87  15,18	32,64  0,23	111,94  0,77	
14.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные ( толщ. 50 мм)	17,6645 м3	584,69		10 328,26				
15	ТЕР11-01-009-01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм) 2 слой V=343/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	3,43  100 м2 изолируемо й поверхност и	583,36  445,50	137,86  4,43	2 000,93  1 528,06	472,87  15,18	32,64  0,23	111,94  0,77	
15.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные ( толщ. 50 мм)	17,6645 м3	584,69		10 328,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=80/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м ходов	0,8	1 085,20	16,85	868,16	44,65	13,48	4,37	3,5
				55,81	1,96			1,57	0,10	0,08	
17	ТССЦм01-01-01 -041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т	0	0			0			
				0	0			0			
18	ТССЦм03-21-01 -085	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 85 км (д. Дорожно) Цед=46,86*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т	24,28	335,99	0	8 157,84			0	
Итого:					33 727,68	4 416,7	1 053,35			330,78	2,04

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Общестроительные работы (7)

Зарплата

139,07\*10,56

1 468,58

Машины и механизмы

43,75\*6,26

273,88

Материалы

2282,57\*5,5

12 554,14

Итого

14 296,6

Конструкции из кирпича и блоков (7)

Накладные расходы

(139,07+6,02)\*10,56\*1,22\*0,9\*0,85

1 424,9

Сметная прибыль

(139,07+6,02)\*10,56\*0,8\*0,85\*0,8

827,36

Итого

16 548,86

Общестроительные работы (16)

Зарплата

44,65\*10,56

471,5

Машины и механизмы

13,48\*6,26

84,38

Материалы

810,03\*5,5

4 455,17

Итого

5 011,05

Деревянные конструкции (16)

Накладные расходы

(44,65+1,57)\*10,56\*1,18\*0,9\*0,85

439,27

Сметная прибыль

(44,65+1,57)\*10,56\*0,63\*0,85\*0,8

209,88

Итого

5 660,2

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Общестроительные работы (14, 15)		
Зарплата	3056,12*10,56	10,56 32 272,63
Машины и механизмы	945,74*6,26	6,26 5 920,33
Материалы	20656,52*5,5	5,5 113 610,86
Итого		151 803,82
Полы (14, 15)		
Накладные расходы	(3056,12+30,36)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94 30 637,64
Сметная прибыль	(3056,12+30,36)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51 16 622,55
Итого		199 064,01
Общестроительные работы (13)		
Зарплата	378,6*10,56	10,56 3 998,02
Машины и механизмы	43,56*6,26	6,26 272,69
Материалы	4188,51*5,5	5,5 23 036,81
Итого		27 307,52
Крыши, кровли при ремонте (13)		
Накладные расходы	(378,6+0)*10,56*0,83*0,85	0,71 2 838,59
Сметная прибыль	(378,6+0)*10,56*0,65*0,8	0,52 2 078,97
Итого		32 225,08
Общестроительные работы (3, 4, 5, 6)		
Зарплата	59,58*10,56	10,56 629,16
Машины и механизмы	3,87*6,26	6,26 24,23
Материалы	0*5,5	5,5 0
Итого		653,39
Печные работы при ремонте (3, 4, 5, 6)		
Накладные расходы	(59,58+2,06)*10,56*0,78*0,85	0,66 429,61
Сметная прибыль	(59,58+2,06)*10,56*0,63*0,8	0,5 325,46
Итого		1 408,46
Общестроительные работы (12)		
Зарплата	241,56*10,56	10,56 2 550,87
Машины и механизмы	0*6,26	6,26 0
Материалы	0*5,5	5,5 0
Итого		2 550,87
Прочие ремонтно-строительные работы (12)		
Накладные расходы	(241,56+0)*10,56*0,78*0,85	0,66 1 683,58
Сметная прибыль	(241,56+0)*10,56*0,5*0,8	0,4 1 020,35
Итого		5 254,8
Отделочные работы (1, 2, 10, 11)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	37,87*10,56	399,91
Машины и механизмы	2,48*6,26	15,52
Материалы	83,57*4,28	357,68
Итого		773,11
Отделочные работы (1, 2, 10, 11)	(37,87+0)*10,56*1,05*0,9*0,85	319,93
Накладные расходы	(37,87+0)*10,56*0,55*0,85*0,8	147,97
Сметная прибыль		0,37
Итого		1 241,01
Отделочные работы (8, 9)	459,25*10,56	4 849,68
Зарплата	0,47*6,26	2,94
Машины и механизмы	236,44*4,28	1 011,96
Материалы		5 864,58
Итого		11 729,16
Штукатурные работы при ремонте (8, 9)	(459,25+0)*10,56*0,79*0,85	3 249,29
Накладные расходы	(459,25+0)*10,56*0,5*0,8	1 939,87
Сметная прибыль		0,4
Итого		11 053,74
Итого по полруке		272 456,16
Итого		9 092,86
Итого по перевозке		281 549,02
Итого		8 157,84
Итого		289 706,86
Итого		289 706,86

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого	945598,81*0,18	945 598,81
НДС		170 207,79
Итого		1 115 806,6

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ  
 Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

*Handwritten signature*  
 К. Э.-И. Савченко

РАСПЕЧАТАНО  
 ИМПРЕСС-СЕРВИС  
 ИСКУ «ОЛЖАБА САКАСЧЕКА»  
 ПЕРУОВА В.В.