

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
 Новгородская обл., Новгородский район, п. Гёсово-Нетельский, ул. Техническая, д.7


По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	8,01	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8,01	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,44	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	5,76	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,07	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	68	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	8,01	
8	Устройство контробрешётки	1 м3	8,01	
9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронезияция)	100 м2 кровли	8,01	
10	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (кровля 4х скатная) Применительно.	100 м2 кровли	8,01	
11	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	1,08	
12	Оттебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирлак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	12,02	
13	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,03	
14	Устройство слуховых окон(1,0*1,2)	1 слуховое окно	3	


15	Устройство паронизации из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель			10,52
16	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т		18,8527
17	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 85 км	т		18,8527
18	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (слуховые окна)	100 м2		0,0204
19	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон	100 м2		0,0756
20	Очистка перекрытий от старого утеплителя (шлак, керамзит)	100 т мусора		0,1578
21	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных в 2 слоя по 50 мм	100 м2		5,26
22	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,0128
23	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,0128
24	Оштукатуривание частичное поверхности дымовых труб (на чердаке)	100 м2 поверхности		0,25
25	Окраска всей площади труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада		0,5
26	Укладка ходовых досок	100 м ходов		1,03
27	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т		15,78
28	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 86 км	т		15,78

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7); к=1,25, сложная кровля (МДС38.Пр.3п.1.1.2)-4х скатная, с уклоном более 27 градусов.

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист

 Шолохов Д.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

 Кацель С.Ф.

Наименование стройки - Новгородская обл., Новгородский район, п. Тёсово-Нетельский, ул. Техническая, д.7
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 136/17

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 782,736 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 2 286,54 чел-ч

Сметная заработная плата - 315,612 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машины	
			ед. изм.	Всего	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машины	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
												Экспл. машины
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	8,01	219,85	30,96	1 761	1 513	248	15,9	127,36		
			100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0		
L.1	509-9900	Строительный мусор	7,209 т	0		0						
2	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	8,01	226,51	43,07	1 814	1 469	345	15,16	121,43		
			100 м2 кровли	183,44	9,04			72	0,46	3,68		
2.1	509-9900	Строительный мусор	11,214 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,44	108,32	0,21	156	156	0	9,1	13,1
3.1	509-9900	Строительный мусор	100 м труб и покрытий 0,1728 т	0		0		0	0	0
4	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	5,76	3 716,38	38,14	21 406	2 983	220	39,87	229,65
5	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,07	5 930,37	69,79	415	146	5	160,21	11,21
5.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,0889 т	2 081,13 0	0	0		0	0	0
6	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с восстановкой раскосов	68	102,19	29,45	6 949	1 233	2 003	1,42	96,56
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста	1 шт. 8,01	18,13 1 849,41	0 31,85	14 814	2 069	0 255	0 21,35	0 171,01
8	ТЕР 10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки V=8,01*0,6; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПы=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25	100 м2 4,806 1 м3	258,34 1 253,391	6,29 49,6375 3,6875	8 902	1 218	50 239 18	0,32 17,296 0,1875	2,56 83,12 0,9
9	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (парозащита)	8,01 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	677	442	51 0	4,52 0	36,21 0
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	921,15 м2	6,85		6 310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (кровля 4х скатная) Применительно. ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	8,01 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	197 285	4 994	1 276 155	47,4145 0,9875	379,79 7,91
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 025,28 м2	176,79		- 181 259				
10.2	[101-4571]	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	1 025,28 м2	82,03		84 104				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	80,1 м2	177,09		14 185				
11	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1,08 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 725	112	82	7,6705	8,28 0,39
11.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,324 Т	10 826,75		-3 508				
11.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	54 шт	155,6		8 402				
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	12,02 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	3 043	1 756	1 184	10,2005	122,61 1,35
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	248,814 кг	17,63		4 387				
13	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,03 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	113	112	0	309,3	9,28 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,168 т	0		0				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,0*1,2) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	3 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	1 342	297	92	7,6245 0,1375	22,87 0,41
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30				
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1,5 м2	163,21		- 245				
14.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,6 м2	454,71		1 637				
15	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	18,8527 т	374,5 0	0	7 060	0	0		
16	ТССЦп03-21-01-085	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 85 км Цед=46,86*7,17	18,8527 т	335,9862 0	0	6 334		0		
ИТОГО:						196 445	18 500	6 000		1 432,48
МДС38.Пр.3-п.1.2, сложная кровля						6 125	4 625	1 500		17,2
Кзыл=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Ктзт=0,25; Ктзм=0,25								84		358,12
ИТОГО:						202 570	23 125	7 500		4,3
								418		1 790,6
										21,5

		Значение		Прямые	
Кровля из профилированного листа (8, 14)					
Зарплата		1894*10,56	10,56		20 001
Машинны и механизмы		414*6,26	6,26		2 592
Материалы		9821*3,24	3,24		31 820
Итого					54 413
Деревянные конструкции (8, 14)					
Накладные расходы		(1894+33)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9		18 314
Сметная прибыль		(1894+33)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43		8 750
Итого					81 477

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 7, 9, 13)			
Зарплата	8731*10,56	10,56	92 199
Машины и механизмы	3168*6,26	6,26	19 832
Материалы	41165*3,24	3,24	133 375
Итого			245 406
Крышк, кровли при ремонте (4, 5, 6, 7, 9, 13)			
Накладные расходы	(8731+63)*10,56*0,83*0,85	0,71	65 934
Сметная прибыль	(8731+63)*10,56*0,65*0,8	0,52	48 290
Итого			359 630
Кровля из профилированного листа (10, 11)			
Зарплата	6383*10,56	10,56	67 404
Машины и механизмы	1698*6,26	6,26	10 629
Материалы	116469*3,24	3,24	377 360
Итого			455 393
Кровли (10, 11)			
Накладные расходы	(67404+2154)*1,2*0,9*0,85	0,92	63 993
Сметная прибыль	(67404+2154)*0,65*0,85*0,8	0,44	30 606
Итого			549 992
Кровля из профилированного листа (12)			
Зарплата	2195*10,56	10,56	23 179
Машины и механизмы	1480*6,26	6,26	9 265
Материалы	4491*3,24	3,24	14 551
Итого			46 995
Теплоизоляционные работы (12)			
Накладные расходы	(23179+306)*1*0,9*0,85	0,77	18 083
Сметная прибыль	(23179+306)*0,7*0,85*0,8	0,48	11 273
Итого			76 351
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)			
Зарплата	2031*10,56	10,56	21 447
Машины и механизмы	431*6,26	6,26	2 698
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			24 145
Крышк, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы	(21447+950)*0,83*0,85	0,71	15 902
Сметная прибыль	(21447+950)*0,65*0,8	0,52	11 646
Итого			51 693

Наименование и значение множителей			Значение								Прямые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Кровля из асбестоцементных листов (1)												
	Зарплата					1891*10,56			10,56			19 969
	Машинны и механизмы					310*6,26			6,26			1 941
	Материалы					0			1			0
	Итого											21 910
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)												
	Накладные расходы					(19969+0)*1,1*0,9*0,85			0,84			16 774
	Сметная прибыль					(19969+0)*0,7*0,85*0,8			0,48			9 585
	Итого											48 269
	Итого по погрузке											7 060
	Итого по перевозке											6 334
	Итого											13 394
	Итого											1 180 806
Общестроительные и отделочные работы												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (слуховые окна) V=2,04/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0204	782,7115	5,75	15,97	13,92	0,12	51,2325	1,05		
	1.1 [113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25			0,01	0,0125	0		
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0756	723,5195	7,075	54,7	32,48	0,53	32,2575	2,44		
	2.1 [113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2	429,6745	0,25			0,02	0,0125	0		
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	ТЕРр59-9-01 (0)	Очистка перекрытий от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=526*0,05*0,6/100	0,1578	2 368,24	0	373,71	373,71	0	214,32	33,82		
	3.1 509-9900	Строительный мусор	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0		
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель V=5,26*2	10,52	84,46	6,35	888,52	580,6	66,8	4,52	47,55		
				55,19	0			0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	1 209,8 м2	5,11		6 182,08				
5	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35 л.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм)Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	5,26 100 м2 изолируемо й поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	3 068,48	2 343,32	725,16 23,28	32,637 0,225	171,67 1,18
5.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	27,089 м3	346,37		9 382,82				
6	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35 л.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	5,26 100 м2 изолируемо й поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	3 068,48	2 343,32	725,16 23,28	32,637 0,225	171,67 1,18
6.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	27,089 м3	346,37		9 382,82				
7	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 л.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0128 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	32,56	18,82	13,74 2,2	114,144 10,92	1,46 0,14
8	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 л.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0128 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	82,29	27,05	21,47 3,44	164,082 13,65	2,1 0,17
8.1	[203-0236]	Люки и лапы со щитовыми подотвами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1,28 м2	589,59		754,68				
8.2	[111-0123]	Замок висчий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
8.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2	21,69		43,38					
8.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32					
9	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание частичное поверхности дымовых труб (на чердаке)	0,25	2 818,46	1,9	704,62	464,83	0,48	131,4	32,85	
			100 м2	1 859,31	0			0	0	0	
10	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска всей площади труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,5	82,1215	2,95	41,06	33,93	1,48	5,0945	2,55	
11	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	1,03	1 085,1995	16,85	1 117,76	57,48	17,36	4,37	4,5	
12	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	15,78	374,5	0	5 909,61	0	0	0,1	0,1	
13	ТССЦп03-21-01-085	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 85 км Цед=46,86*7,17	15,78	335,9862	0	5 301,92	0	0			
ИТОГО:							35 489,58	6 289,46	1 572,3	54,25	471,66
											2,77

Итого: 35 489,58 6 289,46 1 572,3 54,25 471,66 2,77



Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Общестроительные работы (11)			
Зарплата			
Машин и механизмы	57,48*10,56	10,56	606,99
Материалы	17,36*6,26	6,26	108,67
Итого	1042,92*5,5	5,5	5 736,06
Деревянные конструкции (11)			
Накладные расходы	(57,48+2,02)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	565,49
Сметная прибыль	(57,48+2,02)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	270,18
Итого			7 287,39
Общестроительные работы (5, 6)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	4686,64*10,56	10,56	49 490,92
Машины и механизмы	1450,32*6,26	6,26	9 079
Материалы	18765,64*5,5	5,5	103 211,02
Итого			161 780,94
Поля (5, 6)			
Накладные расходы	(4686,64+46,56)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94	46 983,64
Сметная прибыль	(4686,64+46,56)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51	25 491,12
Итого			234 255,7
Отделочные работы (1, 2, 10)			
Зарплата	80,33*10,56	10,56	848,28
Машины и механизмы	2,13*6,26	6,26	13,33
Материалы	102,95*4,28	4,28	440,63
Итого			1 302,24
Отделочные работы (1, 2, 10)			
Накладные расходы	(80,33+0,03)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8	678,88
Сметная прибыль	(80,33+0,03)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37	313,98
Итого			2 295,1
Отделочные работы (9)			
Зарплата	464,83*10,56	10,56	4 908,6
Машины и механизмы	0,48*6,26	6,26	3
Материалы	239,31*4,28	4,28	1 024,25
Итого			5 935,85
Штукатурные работы при ремонте (9)			
Накладные расходы	(464,83+0)*10,56*0,79*0,85	0,67	3 288,77
Сметная прибыль	(464,83+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	1 963,44
Итого			11 188,06
Двери: деревянные (7, 8)			
Зарплата	45,87*10,56	10,56	484,39
Машины и механизмы	35,21*6,26	6,26	220,41
Материалы	1053,79*4,53	4,53	4 773,67
Итого			5 478,47
Деревянные конструкции (7, 8)			
Накладные расходы	(484,39+59,56)*1,18*0,9*0,85	0,9	489,56
Сметная прибыль	(484,39+59,56)*0,63*0,85*0,8	0,43	233,9
Итого			6 201,93
Общестроительные работы (3)			

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата		373,71*10,56	10,56	3 946,38
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого				3 946,38
Прочие ремонтно-строительные работы (3)				
Накладные расходы		(3946,38+0)*0,78*0,85	0,66	2 604,61
Сметная прибыль		(3946,38+0)*0,5*0,8	0,4	1 578,55
Итого				8 129,54
Общестроительные работы (4)				
Зарплата		580,6*10,56	10,56	6 131,14
Машины и механизмы		66,8*6,26	6,26	418,17
Материалы		6423,2*5,5	5,5	35 327,6
Итого				41 876,91
Крыша, кровли при ремонте (4)				
Накладные расходы		(6131,14+0)*0,83*0,85	0,71	4 353,11
Сметная прибыль		(6131,14+0)*0,65*0,8	0,52	3 188,19
Итого				49 418,21
Итого по погрузке				5 909,61
Итого по перевозке				5 301,92
Итого				11 211,53
Итого				329 987,46

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				1 510 793,46
НДС		1510793,46*0,18	18%	271 942,82
Итого				1 782 736,28


 Н.П. Коновалова

 Е.А. Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"
 ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"