

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 192/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородский район, п.г.т. Пролетарий, ул. Ленина, д.4.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Примечание
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандачков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,8	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий	4,75	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,75	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,63	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0,83	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,06	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	21	
8	Смена ветровой доски	100 м досок	0,93	
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	4,75	
10	Устройство контробрешетки	1 м3 древесины в конструкции	2,85	
11	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	4,75	

12	Устройство кровли из проф. настила НС-35 по готовым прогонам		100 м2 кровли	4,75	
13	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251		100 м2 обрабатываемой поверхности	7,43	
14	Устройство снегозадержателей		100 м ограждения	0,92	
15	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных		100 окон	0,03	
16	Устройство слуховых окон (1,5*0,8)*3шт		1 слуховое окно	3	
17	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	24,875	
18	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 6 км (д. Дорожно)		т	24,875	
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполненных оконных проемов (т.ч. п.2.1.5.36(в))		100м2	0,09	
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (стенки слуховых окон)		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036	
21	Демонтаж лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		100 м2 проемов	0,01	
22	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		100 м2 проемов	0,01	
23	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора		100 т мусора	0,102	
24	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)		100 м2 кровли	6,86	
25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм I слой		100 м2 изолируемой поверхности	3,43	
26	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой		100 м2 изолируемой поверхности	3,43	

27	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,78	
28	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестнично-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (карниз)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	
29	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (Слесов=длина стен умноженная на ширину настила 1м).	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,12	

Применить коэффициенты на сложность кровли $k=1,25$ согласно МДС 81-38.2004 прил.3, п.11.2.(кровля 4-х скатная с уклоном > 27 град.) и на капитальный ремонт - $k=1,15$, $k=1,25$ (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР Кузёмкин В.В.
Зам.начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:


1 079 879,36 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

" " 20 г.

" " 20 г.



ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородский район, п.г.г. Пролетарий, ул.Ленина, д.4.
Объект :Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородский район, п.г.г. Пролетарий, ул.Ленина, д.4.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 192/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 079,879 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 462,85 чел-ч

Сметная заработная плата - 202,025 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. на занят. обл. машин			
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего
№1 Крыля											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поскок, сварников, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,8	108,32	0,21	86,66	86,49	0,17	9,10	7,28	
	(0)	100 м труб и вокрытий		108,11	0,00			0	0,00	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,096	0		0					
		т									
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	4,75	219,85	30,96	1 044,29	897,23	147,06	15,90	75,53	
	(0)	100 м2 покрытия		188,89	0,00			0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,887 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	4,75 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 075,92	871,34	204,58 42,94	15,16 0,46	72,01 2,19
3.1	509-9900	Строительный мусор	6,650 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,63 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0,00	6 057,7	844,19	62,17 0	39,87 0,00	64,99 0
5	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	0,83 100 м	3 240,99 1 730,92	21,00 0,00	2 690,02	1 436,66	17,43	133,25	110,6
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,468 т	0		0		0	0,00	0
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,06 160 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	355,82	124,87	4,19	160,21	9,61
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,076 т	0		0		0	0	0
7	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	21 шт.	102,19 18,13	29,45 0	2 145,99	380,73	618,45 0	1,42 0	29,82 0
8	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски	0,93 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	844,91	394,42	17,71 0	31,84 0	29,61 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,233 т	0		0				
9	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	4,75 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 784,7	1 227,12	151,29 29,88	21,35 0,32	101,41 1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР 10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки V=475*0,6/100; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	2,85 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	5 278,94	722,16	141,47 10,51	17,30 0,19	49,29 0,53
11	ТЕР 58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	4,75 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0,00	401,19	262,15	30,16	4,52	21,47
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM (или аналог)	546,25 м2	6,85		3 741,81				
12	ТЕР 12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из проф.настиля НС-35 по готовым прогонам ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	4,75 100 м2 кровля	24 629,78 623,50	159,36 19,41	116 991,45	2 961,6	756,97 92,21	47,41 0,99	225,22 4,69
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 608 м2	176,79		- 107 488,32				
12.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	608 м2	76,02		46 220,16				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	47,5 м2	177,09		8 411,78				
13	ТЕР 26-02-018-02 (0) МДС 5.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пярилахс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	7,13 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	1 805,21	1 041,5	702,04	10,20	72,73
13.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	147,563 кг	17,63		2 601,53				
14	ТЕР 12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,92 100 м ограждения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	3 172,74	95,2	69,81	7,67	7,06
								6,56	0,36	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,276 т	10 826,75		-2 988,18				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	46,000 шт.	155,6		7 157,6				
15	ТЕР58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,03	4 140,28	10,55	124,21	123,89	0,32	341,3	10,24
15.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон 0,168 т	4 129,73 0	0	0		0	0	0
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,5*0,8)*3шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	3 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	1 342,28	297,11	91,95 8,1	7,62 0,14	22,87 0,41
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сварными и одинарными переплетами для жилых зданий высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1,5 м2	163,21		- 244,82				
16.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,6 м2	454,71		1 636,96				
17	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=33,5*7	14,578 т	374,5 0	0	5 459,46	0	0		
18	ТССЦп03-21-01-006	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км (д.Дорожно) Цед=8,74*7,17	14,578 т	62,67 0	0	913,6		0		
ИТОГО:							111 280,7	11 766,66	3 015,77	909,74
							3 695,61	2 941,67	203,75	10,47
							114 976,31	14 708,33	753,94	227,44
									50,94	2,62
									3 769,71	1 137,18
									254,69	13,09

МДС 81-38.2004, Пр.3.п.11.2

Кзп=0,25; Кмаш=0,25; Кзт=0,25; Кзтм=0,25; Ктз=0,25; Ктзм=0,25

ИТОГО:

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы	14708,33*10,56	10,56	155 319,96
Материалы	3769,71*6,26	6,26	23 598,38
Итого по неучтенным материалам	96498,28*3,24	3,24	312 654,43
Итого			0
Деревянные конструкции (10, 16)			491 572,77
Накладные расходы	(1274,09+23,26)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	12 330,01
Сметная прибыль	(1274,09+23,26)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	5 891,01
Итого			18 221,02
Кровли (12, 14)			
Накладные расходы	(3821+123,46)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	38 321,22
Сметная прибыль	(3821+123,46)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	18 327,54
Итого			56 648,76
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы	(1301,88+16,94)*10,56*1*0,9*0,85	0,77	10 723,59
Сметная прибыль	(1301,88+16,94)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	6 684,83
Итого			17 408,42
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	(1121,54+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	9 948,51
Сметная прибыль	(1121,54+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	5 684,86
Итого			15 633,37
Стены при ремонте (8)			
Накладные расходы	(493,03+0)*10,56*0,86*0,85	0,73	3 800,67
Сметная прибыль	(493,03+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,56	2 915,58
Итого			6 716,25
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15)			
Накладные расходы	(6696,8+91,03)*10,56*0,83*0,85	0,71	50 892,43
Сметная прибыль	(6696,8+91,03)*10,56*0,65*0,8	0,52	37 273,33
Итого			88 165,76
Итого по погрузке			694 366,35
Итого по перевозке			5 459,46
Итого			913,6
			700 739,41

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в)) V=3,6*2,5/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,09 100м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	218,08	198,25	1,11 0,02	159,39	14,35 0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0023 т	29 000		66,36				
2	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (стенки слуховых окон) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,036 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	47,71	33,48	0,4 0,01	67,3 0,01	2,42 0
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000929 т	29 000		26,94				
3	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,01 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 10,92	1,14 0,11
4	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,01 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65	1,64 0,14
4.1	[203-0236]	Люки и лапы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотнен и коробок подпольные	1 м2	589,59		589,59				
4.2	[111-0123]	Замок винтовой височий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
4.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
4.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
4.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора V=17*0,6/100	0,102 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	241,56 0	241,56 0	0	214,32	21,86
5.1	509-9900	Строительный мусор	10,200 т	0		0			0,00	0
6	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=343*2/100	6,86	84,46	6,35	579,4	378,6	43,56	4,52	31,01
6.1	[101-7194]	Первоизоляция	100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0,00	0
7	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	3,43 100 м2 и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	2 000,92	1 528,07	472,86 15,19	32,64 0,23	111,96 0,79
7.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,6645 м3	346,37		6 118,45				
8	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	3,43 100 м2 и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	2 000,92	1 528,07	472,86 15,19	32,64 0,23	111,96 0,79
8.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,6645 м3	346,37		6 118,45				
9	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,78 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	846,46	43,53	13,14 1,53	4,37 0,1	3,41 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр61-11-01 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц, цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (карниз)	0,02	4 432,53	0	88,65	65,51	0	245,92	4,92
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,097 т	0	0	0	0	0	0	0
11	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (Слесов=Длина стен умноженная на ширину настила 1м) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,12	1 043,42	9,26	125,21	78,94	1,11	50,03	6
12	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7	10,297 т	374,5	0	3 856,23	0	0	0	0
13	ТССЦп03-21-01-006	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10-т работающих вне карьера на расстояние до 6 км (д.Дорожно) Цел=8,74*7,17	10,297 т	62,67	0	645,31	0	0	0	0
ИТОГО:						23 322,38	4 131,84	1 032,55	36,34	310,67
										1,91

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		4131,84*10,56	43 632,23
Машины и механизмы		1032,55*6,26	6 463,76
Двери, деревянные (3, 4)			
Материалы		748,64*4,53	3 391,34
Общестроительные работы (9)			
Материалы		789,78*5,5	4 343,79

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Общестроительные работы (7, 8)			
Материалы			
Общестроительные работы (6)	12236,9*5,5	5,5	67 302,95
Материалы			
Общестроительные работы (5)	4188,51*5,5	5,5	23 036,81
Материалы			
Отделочные работы (11)	0*5,5	5,5	0
Материалы			
Отделочные работы (2)	45,16*4,28	4,28	193,28
Материалы			
Отделочные работы (10)	40,77*4,28	4,28	174,5
Материалы			
Отделочные работы (1)	23,14*4,28	4,28	99,04
Материалы			
Итого по неучтенным материалам	85,08*4,28	4,28	364,14
Итого			0
			149 001,84
Деревянные конструкции (3, 4)			
Накладные расходы	(35,83+4,4)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	382,35
Сметная прибыль	(35,83+4,4)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	182,68
Итого			565,03
Деревянные конструкции (9)			
Накладные расходы	(43,53+1,53)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	428,25
Сметная прибыль	(43,53+1,53)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	204,61
Итого			632,86
Полы (7, 8)			
Накладные расходы	(3056,14+30,38)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94	30 638,03
Сметная прибыль	(3056,14+30,38)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51	16 622,76
Итого			47 260,79
Крыши, кровли при ремонте (6)			
Накладные расходы	(378,6+0)*10,56*0,83*0,85	0,71	2 838,59
Сметная прибыль	(378,6+0)*10,56*0,65*0,8	0,52	2 078,97
Итого			4 917,56
Прочие ремонтно-строительные работы (5)			
Накладные расходы	(241,56+0)*10,56*0,78*0,85	0,66	1 683,58
Сметная прибыль	(241,56+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	1 020,35
Итого			2 703,93
Конструкции из кирпича и блоков (11)			

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				775,25
Сметная прибыль		$(78,94+0)*10,56*1,22*0,9*0,85$	0,93	450,15
Итого		$(78,94+0)*10,56*0,8*0,85*0,8$	0,54	1 225,4
Отделочные работы (2)				
Накладные расходы		$(33,48+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	282,92
Сметная прибыль		$(33,48+0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	130,85
Итого				413,77
Шпунтовые работы при ремонте (10)				
Накладные расходы		$(65,51+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67	463,5
Сметная прибыль		$(65,51+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	276,71
Итого				740,21
Отделочные работы (1)				
Накладные расходы		$(198,25+0,02)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 674,98
Сметная прибыль		$(198,25+0,02)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	774,68
Итого				2 449,66
Итого по погрузке				209 911,05
Итого по перевозке				3 856,23
Итого				645,31
				214 412,59

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				915 152
НДС			18%	164 727,36
Итого		$915152*0,18$		1 079 879,36

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Яковлева Е.А.
Серова Е.А.