


По _____

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородский район, п. Пролетарий, ул. Октябрьская, д. 39

А.Ю. Ут
20

УТВЕРЖД.
Генеральный директор СНКО "Региональный фс



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3		
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	4	5	6
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали полсков, сандриков, желобов, отгнинов, свесов и т.п.	100 м2 покрытия	4,09	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепления стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м2 кровли	4,09	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепления стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м труб и покрытий	0,82	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	2,56	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осомлкой и обертывание толью	100 м	0,8	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м	0,06	
9	Устройство контробрешетки	1 шт.	40	
10	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция)	100 м2	4,09	
11	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная)	1 м3	1,630	
12	Устройство снегозадержания	100 м2 кровли	4,09	
13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного	100 м2 кровли	4,09	
14	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 м ограждения	0,72	
		100 м2	6,13	
		100 окон	0,02	

15	Устройство слуховых окон(1,5*0,8)	1 слуховое окно	2	
16	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	10,1448	
17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (до Дорожно)	т	10,1448	
18	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон	100 м2 окрашиваемой	0,048	
19	Очистка перекрытий от старого утеплителя	100 т мусора	0,084	
20	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель		5,74	
21	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (Первый слой толщ. 50 мм)	100 м2	2,87	
22	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (Второй слой-толщ. 50 мм)	100 м2	2,87	
23	Укладка холодных досок	100 м ходов	0,6	
24	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (2 канала) 0,52м*6тр	100 м	0,0312	
25	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	100 м	0,0312	
26	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3	0,95	
27	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(чердачное помещение)	100 м2 поверхности	0,145	
28	Окраска труб с подготовкой поверхности известковой	100 м2 фасада	0,485	
29	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	9,46	
30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (до Дорожно)	т	9,46	

Применены коэффициенты - 1,15; 1,25 (МДС35 п.4.7); к=1,25 (МДС 38.Пр.3 п.11.2) сложная кровля, четырёхскатная, уклон более 27 градусов.

СОСТАВИЛ: Главный специалист Кузёмкин В.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР Турова Р.М.



" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородский район, п. Пролетарий, ул. Октябрская, д.39
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 112/17
капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
ч. ертежи №

Сметная стоимость - 1 023,841 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 324,12 чел-ч
Сметная заработная плата - 182,427 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
201 г.



Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ПБУ "РЦСН О" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	4,09	219,85	30,96	899	773	127	15,9	65,03
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	188,89	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,681 т	0		0				
2	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами	4,09	226,51	43,07	926	750	176	15,16	62
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	183,44	9,04			37	0,46	1,88
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,726 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посквов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,82 100 м труб и покрытий 0,0984	108,32 108,11 0	0,21 0 0	89	89	0 0 0	9,1 0 0	7,46 0 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0984 т	0	0	0				
4	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	2,56 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	9 514	1 326	98 0	39,87 0	102,07 0
5	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,8 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	2 593	1 385	17 0	133,25 0	106,6 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,4512 т	0	0	0				
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только Кровля из профилированного листа	0,06 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	356	125	4 0	160,21 0	9,61 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,0762 т	0	0	0				
7	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа	40 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	4 088	725	1 178 0	1,42 0	56,8 0
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	4,09 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	7 564	1 057	130 26	21,35 0,32	87,32 1,31
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Устройство контрообрешетки ЗПТ=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,63 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	3 019	413	81 6	17,3 0,19	28,2 0,31
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) Кровля из профилированного листа	4,09 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0	345	226	26 0	4,52 0	18,49 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	470,35 м2	6,85		3 222				
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно. ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,09 100 м2 кровли	24 629,78	159,36 19,41	100 736	2 550	652	47,41	193,91
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 523,52 м2	176,79		-92 553				
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(523,52*7,4кг)	3,874 т	12 688,3		49 154				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профли с покрытием, прибивания к стенам и трубам	40,9 м2	177,09		7 243				
12	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35 п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,72 100 м ограждения	3 448,64	75,88 7,13	2 483	75	55	7,67	5,52
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладающим профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,216 т	10 826,75		-2 339				0,26
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	36 шт	155,6		5 602				
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тарилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	6,13 100 м2	253,18	98,46 1,9	1 552	895	604	10,2	62,53
13.1	[113-8071]	Антисептик-антпирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	126,891 кг	17,63		2 237			0,11	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	ТЕРrs58-2-02 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных односкатных кровли из асбестоцементных листов	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75 0	75 0	0 0	309,3 0	6,19 0	
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0					
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство глуховых окон(1,5*0,8) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 глуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	895	198	61 5	7,62 0,14	15,24 0,28	
15.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перешпегатами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20					
15.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163					
15.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,4 м2	454,71		1 091					
16	ГССЦп01-01-01-041	Полуочные работы. Полуэка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	10,1448 т	374,5	0	3 799	0	0			
17	ГССЦп03-21-01-006	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 6 км Цед=8,74*7,17; <Нет вида работ>	10,1448 т	62,6658 0	0	636		0			
ИТОГО:						108 648	10 662	3 209		826,97	
МДС3.8.Пр.3.п.11.2, сложная кровля						3 468	2 666	802		206,74	
Кэлл=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кгзт=0,25; Кгзм=0,25						112 116	13 328	4 011		1 033,71	
ИТОГО:								213		10,95	
Кровля из профилированного листа (9, 15)			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые				
Зарплата					764*10,56				10,56		8 068
Машины и механизмы					178*6,26				6,26		1 114
Материалы					4108*3,24				3,24		13 310
Итого											22 492

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Деревянные конструкции (9, 15)			
Накладные расходы	$(764+14)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	7 394
Сметная прибыль	$(764+14)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	3 533
Итого			33 419
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 7, 8, 10)			
Зарплата	6055*10,56	10,56	63 941
Машины и механизмы	1816*6,26	6,26	11 368
Материалы	21385*3,24	3,24	69 287
Итого			144 596
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 7, 8, 10)			
Накладные расходы	$(6055+33)*10,56*0,83*0,85$	0,71	45 645
Сметная прибыль	$(6055+33)*10,56*0,65*0,8$	0,52	33 430
Итого			223 671
Кровля из профилированного листа (11, 12)			
Зарплата	3281*10,56	10,56	34 647
Машины и механизмы	884*6,26	6,26	5 534
Материалы	66995*3,24	3,24	217 064
Итого			257 245
Кровли (11, 12)			
Накладные расходы	$(34647+1109)*1,2*0,9*0,85$	0,92	32 896
Сметная прибыль	$(34647+1109)*0,65*0,85*0,8$	0,44	15 733
Итого			305 874
Кровля из профилированного листа (13)			
Зарплата	1119*10,56	10,56	11 817
Машины и механизмы	755*6,26	6,26	4 726
Материалы	2290*3,24	3,24	7 420
Итого			23 963
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы	$(11817+158)*1*0,9*0,85$	0,77	9 221
Сметная прибыль	$(11817+158)*0,7*0,85*0,8$	0,48	5 748
Итого			38 932
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3, 14)			
Зарплата	1143*10,56	10,56	12 070
Машины и механизмы	220*6,26	6,26	1 377
Материалы	0	1	0
Итого			13 447
Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 14)			

		Наименование и значение множителей		Значение		Прямые		
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого								
Кровля из асбестоцементных листов (1)								
Зарплата								
Машины и механизмы								
Материалы								
Итого								
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (1)								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого								
Итого по подгруппе								
Итого по перевозке								
Итого								
Итого								

Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон(Т. Ч. 15. п.3.3)	0,0288	782,71	5,75	22,54	19,65	0,17	51,23	1,48
	(0) МДС35.п.4.7	V=2,4*1,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2	682,42	0,25			0,01	0,01	0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000706	29 000		20,46				
			т							18
2	ТЕРр69-9-01	Очистка перекрытий от старого утеплителя	0,084	2 368,24	0	198,93	198,93	0	214,32	0
	(0)	V=14*0,6/100	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	8,4	0		0				25,94
			т							
3	ТЕРр58-13-01	Устройство напольной изоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель	5,74	84,46	6,35	484,8	316,79	36,45	4,52	0
	(0)	V=2,87*2		55,19	0			0	0	0
3.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	660,1	5,11		3 373,11				
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (Первый слой толщ 50 мм) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2	445,5	4,43			12,71	0,23	0,66
4.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	14,78 м3	346,37		5 119,35				
5	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (Второй слой-толщ. 50 мм) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,87 м2	583,36	137,86	1 674,24	1 278,59	395,66	32,64	93,68
5.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	14,78 м3	346,37		5 119,35				
6	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,6 м2	1 085,2	16,85	651,12	33,49	10,11	4,37	2,62
7	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал (2 канала) 0,52м*4тр V=0,52*4/100	0,0208 м3	2 192,08	146,07	45,6	42,56	3,04	164,47	3,42
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,64688 т	0		0				
8	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	0,0208 м3	1 241,62	66,79	25,83	24,44	1,39	94,44	1,96
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,413712 т	0		0				
9	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб (0,25*0,52*2) ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	0,95 м3	382,88	62,5	363,74	188,74	59,38	14,92	14,17
9.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный (465,5шт*4кг=1862 кг)	1,862 т	1 374,64		2 559,58				
9.2	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0038 т	5 023,48		-19,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.3	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кройками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0057 т	6 118,46		-34,88				
9.4	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листового оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	6 шт.	323,62		1 941,72				
10	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности льмовых труб(чердачное помещение)	0,145 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	408,68	269,6	0,28	131,4	19,05
11	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС3.п.4.7	Окраска труб с подтопкой поверхности известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,485 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	68,44	45,79	1,46	7,27	3,53
12	ТССЦп01-01-01-041	Подрубочные работы: Подрубка при автомобильных перевозках мусора строительного с подружкой вручную Цед=53,5*7	9,46 т	374,5 0	0 0	3 542,77	0	0 0		
13	ТССЦп03-21-01-006	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 6 км Цед=8,74*7,17	9,46 т	62,6658 0	0 0	592,86		0		
Итого:				23 697,76	3 697,17	903,6	37,15	277,53	1,92	

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Общестроительные работы (9)

Зарплата

188,74*10,56

10,56

1 993,09

Машины и механизмы

59,38*6,26

6,26

371,72

Материалы

4562,95*5,5

5,5

25 096,23

Итого

27 461,04

Конструкции из кирпича и блоков (9)

Накладные расходы

(188,74+8,17)*10,56*1,22*0,9*0,85

0,93

1 933,81

Сметная прибыль

(188,74+8,17)*10,56*0,8*0,85*0,8

0,54

1 122,86

Итого

30 517,71

Общестроительные работы (6)

Зарплата

33,49*10,56

10,56

353,65

Машины и механизмы

10,11*6,26

6,26

63,29

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	607,52*5,5	3 341,36
Итого		3 758,3
Деревянные конструкции (6)		
Накладные расходы	$(33,49+1,18)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(33,49+1,18)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого		4 245,23
Общестроительные работы (4, 5)		
Зарплата	2557,18*10,56	10,56
Машины и механизмы	791,32*6,26	6,26
Материалы	10238,7*5,5	5,5
Итого		27 003,82
Полы (4, 5)		
Накладные расходы	$(2557,18+25,42)*10,56*1,23*0,9*0,85$	0,94
Сметная прибыль	$(2557,18+25,42)*10,56*0,75*0,85*0,8$	0,51
Итого		25 635,92
Общестроительные работы (3)		
Зарплата	316,79*10,56	10,56
Машины и механизмы	36,45*6,26	6,26
Материалы	3504,67*5,5	5,5
Итого		22 849,17
Крыши, кровли при ремонте (3)		
Накладные расходы	$(316,79+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(316,79+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52
Итого		2 375,16
Общестроительные работы (7, 8)		
Зарплата	67*10,56	10,56
Машины и механизмы	4,43*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		735,25
Печные работы при ремонте (7, 8)		
Накладные расходы	$(67+2,37)*10,56*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(67+2,37)*10,56*0,63*0,8$	0,5
Итого		483,48
Общестроительные работы (2)		
Зарплата	198,93*10,56	10,56
Машины и механизмы	0	1
Материалы	0	1
Итого		2 100,7
		0
		0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого		2 100,7	
Прочие ремонтно-строительные работы (2)			
Накладные расходы	$(198,93+0) * 10,56 * 0,78 * 0,85$	0,66	1 386,46
Сметная прибыль	$(198,93+0) * 10,56 * 0,5 * 0,8$	0,4	840,28
Итого		4 327,44	
Отделочные работы (1, 11)			
Зарплата	$65,44 * 10,56$	10,56	691,05
Машины и механизмы	$1,63 * 6,26$	6,26	10,2
Материалы	$44,37 * 4,28$	4,28	189,9
Итого		891,15	
Отделочные работы (1, 11)			
Накладные расходы	$(65,44+0,01) * 10,56 * 1,05 * 0,9 * 0,85$	0,8	552,92
Сметная прибыль	$(65,44+0,01) * 10,56 * 0,55 * 0,85 * 0,8$	0,37	255,73
Итого		1 699,8	
Отделочные работы (10)			
Зарплата	$269,6 * 10,56$	10,56	2 846,98
Машины и механизмы	$0,28 * 6,26$	6,26	1,75
Материалы	$138,8 * 4,28$	4,28	594,06
Итого		3 442,79	
Шукагурные работы при ремонте (10)			
Накладные расходы	$(269,6+0) * 10,56 * 0,79 * 0,85$	0,67	1 907,47
Сметная прибыль	$(269,6+0) * 10,56 * 0,5 * 0,8$	0,4	1 138,79
Итого		6 489,05	
Итого по погрузке		203 643,22	
Итого по перевозке		3 542,77	
Итого		592,86	
Итого		207 778,85	
Итого		867 661,85	
НДС	$867661,85 * 0,18$	18%	156 179,13
Итого			1 023 840,98

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"

ИСКУССТВЕННЫЙ
РАСЧЕТ
КОММЕНТАРИЙ

ИСКУССТВЕННЫЙ
РАСЧЕТ
КОММЕНТАРИЙ



Е.А.Серова