


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин



Наименование стройки - г.Октябрька, ул. Р.Зорге, д. 27

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №82-05-16
на капитальный ремонт фундаментов

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Ремонт отмостки (42м2)	3
1	Разборка покрытия и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций 0,03
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов I	100 м3 грунта 0,084
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.100мм)	100 м3 0,042
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.100мм)	100 м3 0,042
5	Устройство деформационного шва	100 м2 швов 0,02
6	Армирование подстилающих слоев и бетононок	0,08 т
7	Устройство бетонной отмостки (т.100мм)	100 м3 бетона 0,042
	Ремонт фундамента (33м2)	
8	Заделка отверстий, гнезд, борозд, трещин	0,3 м3 заделки
9	Ремонт стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	21 м2
10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	33 м2
11	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя	15 т
12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1,3 т
13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	16,3 т

С учётом коэффициента на сезонность К=1,15 на з/п и экспл./маш.

Составил:

"....."

Наименование стройки - г.Окуловка, ул. Р.Зорге, д. 27

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 82-05-16

на ремонт фундаментов

Сметная стоимость - 75,938 тыс.руб

Основание
Чертежи

Сметная заработная плата - 14,778 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (в ред. 2014г)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На еднн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ремонт отмостки (42 м2)

1	ТЕРр68-12-05 (68)	Разборка покрытия и оснований цементно-бетонных	0,03	2 941,33	1 983,82	88,24	28,73	59,51	77,72	2,33
2	ТЕР01-02-057-01 (101) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов I ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,084 100 м3 грунта	1 612,12	0,00	135,42	135,42	0	135,70	11,4
3	ТЕР27-04-001-01 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм) ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПм=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	0,042 100 м3	3 009,79	2 773,21	126,41	9,27	116,47	18,08	0,76
3.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний (к=1,1 на уплотнение)	4,62 м3	64,42		297,62				
4	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,042 100 м3	4 648,09	4 283,18	195,22	14,39	179,89	27,82	1,17
4.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	4,2 м3	135,05		567,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРР52-6-01прим. (52)	Устройство деформационного шва	0,02 100 м2 штков	8 750,87 2 011,23	12,70 0,00	175,02	40,22	0,25 0	164,72 0	3,29 0
5.1	[101-1742]	Таль с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	-4,662 м2	5,45		-25,41				
6	ТЕРР06-01-015-10 (6) МДС35.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонки ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПМ=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТМ=0,16*1,25	0,08 1 т	542,71 196,09	52,23 3,9375	43,42	15,69	4,18 0,32	14,54 0,2	1,16 0,02
6.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	42 м2	20,44		836,95				
7	ТЕРР06-01-001-01 (6) МДС35.п.4.7	Устройство бетонной отмостки (т.100мм) ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПМ=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТМ=18*1,25	0,042 100 м3 бетона	6 942,73 2 459,16	2 155,44 442,35	291,59	103,28	90,53 18,58	207,00 22,5	8,69 0,95
7.1	[401-0003]	Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100)	4,284 м3	513,19		2 198,51				

Ремонт фундамента (33 м2)

8	ТЕРР46-03-017-06 (46)	Заделка отверстий, гнезд, борозд, трещин	0,3 1 м3 заделки	1 983,8 749,06	42,72 0	595,14	224,72	12,82 0	60,8 0	18,24 0
9	ТЕРР61-10-03 (61)	Ремонт стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,21 100 м2 отремонтир ованной поверхност	3 665,6 2 507,49	1,23 0	769,78	526,57	0,26 0	188,25 0	39,53 0
10	ТЕРР08-01-003-07 (8) МДС35.п.4.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,33 100 м2 изолируемо й поверхност	1 298,67 353,27	103,19 0	428,56	116,58	34,05 0	24,38 0	8,05 0
11	ТССПр01-01-01-03 9	Популочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя Цед=4,65*7	15 т	32,55 0	0	488,25	0	0		
12	ТССПр01-01-01-04 1	Популочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	1,3 т	374,5 0	0	486,85	0	0		
13	ТССПр03-21-01-01 5	Перевозка груза I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км Цед=15,32*7,17	16,3 т	109,84 0	0	1 790,39		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
На стесненные условия труда										
Кэш=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кгтг=0,15; Кгзм=0,15										
ИТОГО:										
						7 000,6	1 397,1	572,65		108,81
								73,29		3,78

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (6)		136,82*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (6)		108,92*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (6)		3176,79*5,23	5,23
накладные расходы (6)		(136,82+21,74)*10,05*0,89*0,9	0,89
плановые накопления (6)		(136,82+21,74)*10,05*0,52*0,85	0,52
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (8)		134,07*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (8)		39,16*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (8)		277,93*5,5	5,5
накладные расходы (8)		(134,07+0)*10,05*1,04*0,9	1,04
плановые накопления (8)		(134,07+0)*10,05*0,64*0,85	0,64
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (27)		27,21*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (27)		340,81*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (27)		866,43*5,23	5,23
накладные расходы (27)		(27,21+40,12)*10,05*1,21*0,9	1,21
плановые накопления (27)		(27,21+40,12)*10,05*0,76*0,85	0,76
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (46)		258,43*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (46)		14,74*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (46)		357,61*5,23	5,23
накладные расходы (46)		(258,43+0)*10,05*0,94*0,9	0,94
плановые накопления (46)		(258,43+0)*10,05*0,56*0,85	0,56
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (52)		46,25*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (52)		0,29*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (52)		109,13*5,23	5,23
накладные расходы (52)		(46,25+0)*10,05*0,79	0,79
плановые накопления (52)		(46,25+0)*10,05*0,6	0,6
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (68)		33,04*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (68)		68,44*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (68)		0*5,23	5,23
накладные расходы (68)		(33,04+11,43)*10,05*0,88	0,88
плановые накопления (68)		(33,04+11,43)*10,05*0,48	0,48
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (61)		605,56*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (61)		0,3*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (61)		242,94*4,28	4,28
накладные расходы (61)		(605,56+0)*10,05*0,67	0,67

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
плановые накопления (61)	$(605,56+0)*10,05*0,4$	2 434,35
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (101)	155,73*10,05	1 565,09
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (101)	0*6,26	0
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (101)	0*5,23	0
накладные расходы (101)	$(155,73+0)*10,05*0,68*0,9$	954,7
плановые накопления (101)	$(155,73+0)*10,05*0,36*0,85$	485,18
Итого по перевозке		1 790,39
Итого по погрузке		975,1
Итого		64 354,29
Итого		64 354,29
НДС 18%	64354,29*0,18	11 583,77
Итого		75 938,06

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



Специалист СНКО "Региональный фонд" Д.Н.Щипиленок
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Е.А.Сорова

