

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин

Наименованиестройки -г.Октябрька, ул. Рыльева, д. 4

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт фундаментов

Наименование работ

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Ремонт отмостки (46м ²)	3
1	Разборка покрытия и оснований цементно-бетонных	100 м ³ конструкций 0,03
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов I	100 м ³ грунта 0,094
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм)	100 м ³ 0,047
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм)	100 м ³ 0,047
5	Устройство деформационного шва	100 м ² швов 0,02
6	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,088 т
7	Устройство бетонной отмостки (г.100мм)	100 м ³ бетона 0,047
Ремонт фундамента (36м²)		
8	Залелка отверстий, гнезд, борозд и трещин	0,48 м ³ залелки
9	Ремонт стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² 0,16
10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (фундамент)	100 м ² изолируемой поверхности 0,36
11	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя	17 т
12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т
13	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	18 т

С учётом стеснённых условий труда К=1,15 к 3/ш и экспл./маш.

Составил:


Полбова
Мас = *Копирование* 09.09.09

СОГЛАСОВАНО

Смета WIZARD 4.0

УТВЕРЖАЮ
Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин



Наименование стройки - г.Октябрьск, ул. Рылева, д. 4

Объект :

ДОКАЛЫНАЯ СМЕТА № 72-05-16

на ремонт фундаментов

Основание

Чертежи

Сметная стоимость - 83,025 тыс. руб

Сметная заработная плата - 15,462 тыс. руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (в ред.2014г)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На едн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт отмостки (46 м2)										
1	ТЕР68-12-05 (68)	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	0,03	2 941,33	1 983,82	88,24	28,73	59,51	77,72	2,33
			100 м3 конструкции	957,51	331,27			9,94	16,85	0,51
2	ТЕР01-02-057-01 (101) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крешений с откосами, грунта грунтов 1 ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,094	1 612,12	0,00	151,54	151,54	0	135,70	12,76
			100 м3 грунта	1 612,12	0,00			0	0	0
3	ТЕР27-04-001-01 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.100мм) ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПм=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	0,047	3 009,79	2 773,21	141,46	10,37	130,34	18,08	0,85
			100 м3	220,73	323,23			15,19	17,35	0,82
3.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний (к=1,1 на уплотнение)	5,17 м3	64,42		333,05				
4	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.100мм) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,047	4 648,09	4 283,18	218,46	16,11	201,31	27,82	1,31
			100 м3	342,72	507,28			23,84	25,75	1,21
4.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	4,7 м3	135,05		634,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРР52-6-01прим. (52)	Устройство деформационного шва	0,02 100 м2 шттов	8 750,87 2 011,23	12,70 0,00	175,02	40,22	0,25 0	164,72 0	3,29 0
5.1	[101-1742]	Тов с крутизонармистой основой гидроизоляционный марки ТГ-350	-4,662 м2	5,45		-25,41				
6	ТЕРР06-01-015-10 (6) МДС35.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонков ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПМ=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТМ=0,16*1,25	0,088 1 т	542,71 196,09	52,23 3,9375	47,76	17,26	4,6 0,35	14,54 0,2	1,28 0,02
6.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	46 м2	20,44		942,64				
7	ТЕРР06-01-001-01 (6) МДС35.п.4.7	Устройство бетонной откоски (т.100мм) ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПМ=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТМ=18*1,25	0,047 100 м3 бетона	6 942,73 2 459,16	2 155,44 442,35	326,31	115,58	101,31 20,79	207,00 22,5	9,73 1,06
7.1	[401-0003]	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	4,794 м3	513,19		2 460,23				

Ремонт фундамента (36 м2)

8	ТЕР46-03-017-06 прим. (46)	Заделка отверстий, гнезд, борозд и трещин	0,48 1 м3 заделки	1 983,80 749,06	42,72 0	952,22	359,55	20,51 0	60,80 0	29,18 0
9	ТЕРР61-10-03 (61)	Ремонт стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,16 100 м2 отремонтир ованной поверхност	3 665,60 2 507,49	1,23 0	586,5	401,2	0,2 0	188,25 0	30,12 0
10	ТЕР08-01-003-07 (8) МДС35.п.4.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буровой кладки, кирпичу, бетону (Фундамент) ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,36 100 м2 изолируемо й поверхност	1 298,67 353,27	103,19 0	467,52	127,18	37,15 0	24,38 0	8,78 0
11	ТССЦпш01-01-01-03 9	Поручонные работы: Поручка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя Цед=4,65*7	17 т	32,55 0	0	553,35	0	0 0		
12	ТССЦпш01-01-01-04 1	Поручонные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	1 т	374,5 0	0	374,5	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТСЦП03-21-01-01 5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Цед=15,32*7,17	18	109,84	0	1 977,12		0		
ИТОГО:						7 500,28	1 267,74	555,18		99,63
На стесненные условия труда						273,44	190,16	83,28		3,62
Кзшд=0,15; Кмаш=0,15; Кэмш=0,15; Кгтг=0,15; Кгтм=0,15						7 773,72	1 457,9	638,46		14,94
ИТОГО:								80,63		0,54
Наименование и значение множителей										
						152,77*10,05		10,05		1 535,34
		Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (6)				12,18*6,26		6,26		762,47
		Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (6)				3538,2*5,23		5,23		18 504,79
		Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (6)				(152,77+24,31)*10,05*0,89*0,9		0,89		1 423,72
		накладные расходы (6)				(152,77+24,31)*10,05*0,52*0,85		0,52		783,05
		плановые накопления (6)				146,26*10,05		10,05		1 469,91
		Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (8)				42,72*6,26		6,26		267,43
		Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (8)				303,2*5,5		5,5		1 667,6
		накладные расходы (8)				(146,26+0)*10,05*1,04*0,9		1,04		1 381,72
		плановые накопления (8)				(146,26+0)*10,05*0,64*0,85		0,64		793,75
		Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (27)				30,45*10,05		10,05		306,02
		Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (27)				381,4*6,26		6,26		2 387,56
		Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (27)				969,57*5,23		5,23		5 070,85
		накладные расходы (27)				(30,45+44,88)*10,05*1,21*0,9		1,21		825,2
		плановые накопления (27)				(30,45+44,88)*10,05*0,76*0,85		0,76		492,09
		Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (46)				413,48*10,05		10,05		4 155,47
		Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (46)				23,59*6,26		6,26		147,67
		Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (46)				572,17*5,5		5,5		3 146,94
		накладные расходы (46)				(413,48+0)*10,05*0,94*0,9		0,94		3 532,15
		плановые накопления (46)				(413,48+0)*10,05*0,56*0,85		0,56		1 994,63
		Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (52)				46,25*10,05		10,05		464,81
		Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (52)				0,29*6,26		6,26		1,82
		Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (52)				109,13*5,23		5,23		570,75
		накладные расходы (52)				(46,25+0)*10,05*0,79		0,79		367,2
		плановые накопления (52)				(46,25+0)*10,05*0,6		0,6		278,89
		Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (68)				33,04*10,05		10,05		332,05
		Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (68)				68,44*6,26		6,26		428,43
		Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (68)				0*5,23		5,23		0
		накладные расходы (68)				(33,04+11,43)*10,05*0,88		0,88		393,29
		плановые накопления (68)				(33,04+11,43)*10,05*0,48		0,48		214,52

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (61)	461,38*10,05	4 636,87
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (61)	0,23*6,26	1,44
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (61)	185,1*4,28	792,23
накладные расходы (61)	(461,38+0)*10,05*0,67	3 106,7
плановые накопления (61)	(461,38+0)*10,05*0,4	1 854,75
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (101)	174,27*10,05	1 751,41
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (101)	0*6,26	0
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (101)	0*5,23	0
накладные расходы (101)	(174,27+0)*10,05*0,68*0,9	1 068,36
плановые накопления (101)	(174,27+0)*10,05*0,36*0,85	542,94
Итого по перевозке		1 977,12
Итого		927,85
Итого		70 359,79
Итого		70 359,79
НДС 18%	70359,79*0,18	12 664,76
Итого		83 024,55

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ




Специалист СЧКО "Региональный фонд" Д.Н.Щигленок
 Начальник ОТГД СЧКО "Региональный фонд" Е.А.Серова