


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин



Наименование стройки - г.Окуловка, ул. Советская, д.17

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 78-05-16

на капитальный ремонт фундаментов

Наименование работ


№ п/п	2	3
1	Ремонт отмостки (39м ²)	3
1	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м ³ конструкций 0,025
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов I	100 м ³ грунта 0,08
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.100мм)	100 м ³ 0,04
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.100мм)	100 м ³ 0,04
5	Устройство деформационного шва	100 м ² швов 0,02
6	Армирование подстилающих слоев и набегонок	0,074 т
7	Устройство бетонной отмостки (т.100мм)	100 м ³ бетона 0,04
	Ремонт фундаментов (30м ²)	
8	Заделка отверстий, гнезд, борозд и трещин	0,3 м ³ заделки
9	Ремонт стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² 0,17
10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (фундамент)	100 м ² 0,3
11	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя	14,4 т
12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т
13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	15,4 т

С учётом стеснённых условий труда $k=1,15$ к з/п и экспл./маш.

Составил:

Тимофеев А.А.
Климова С.В.

УТВЕРЖАЮ
Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"



А.Ю. Уткин

Наименование стройки - г.Октябрька, ул. Советская, д.17

Объект :

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 78-05-16

на ремонт фундаментов

Сметная стоимость - 69,834 тыс.руб

Основание
Чертежи

Сметная заработная плата - 13,233 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (в ред.2014г)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	В т.ч. зарплат	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Ремонт отмостки (39 м2)

1	ТЕРР68-12-05 (68)	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	0,025	2 941,33	1 983,82	73,53	23,94	49,6	77,72	1,94
2	ТЕР01-02-057-01 (101) МДС3 п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 1 ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,08	1 612,12	0,00	128,97	128,97	0	135,70	10,86
3	ТЕР27-04-001-01 (27) МДС3 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм) ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПМ=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТМ=13,88*1,25	100 м3	220,73	323,23	120,39	8,83	110,93	17,35	0,69
3.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний (к=1,1 на уплотнение)	4,4 м3	64,42		283,45				
4	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС3 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПМ=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТМ=20,6*1,25	100 м3	342,72	507,28	185,92	13,71	171,33	27,82	1,11
4.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	4 м3	135,05		540,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр52-6-01прим. (52)	Устройство деформационного шва	0,02 100 м2 штвов	8 750,87 2 011,23	12,70 0,00	175,02	40,22	0,25 0	164,72 0	3,29 0
5.1	[101-1742]	Толь с крутизной марки ТГ-350	-4,662 м2	5,45		-25,41				
6	ТЕР06-01-015-10 (6) МДС35.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонки ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПМ=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТМ=0,16*1,25	0,074 1 т	542,71 196,09	52,23 3,9375	40,16	14,51	3,86 0,29	14,54 0,2	1,08 0,01
6.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	39 м2	20,44		792,68				
7	ТЕР06-01-001-01 (6) МДС35.п.4.7	Устройство бетонной отмости (г.100мм) ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПМ=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТМ=18*1,25	0,04 100 м3 бетона	6 942,73 2 459,16	2 155,44 442,35	277,71	98,37	86,22 17,69	207,00 22,5	8,28 0,9
7.1	[401-0003]	Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100)	4,08 м3	513,19		2 093,82				

Ремонт фундамента (30 м2)

8	ТЕР46-03-017-06 (46)	Заделка отверстий, пазов, борозд и трещин	0,3 1 м3 заделки	1 983,8 749,06	42,72 0	595,14	224,72	12,82 0	60,8 0	18,24 0
9	ТЕРр61-10-03 (61)	Ремонт стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,17 100 м2 отремонтир ованной поверхност и	3 665,6 2 507,49	1,23 0	623,15	426,27	0,21 0	188,25 0	32 0
10	ТЕР08-01-003-07 (8) МДС35.п.4.7	Гидроизоляция боковин обочочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (фундамент) ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,3 100 м2 изолируемо и поверхност и	1 298,67 353,27	103,19 0	389,6	105,98	30,96 0	24,38 0	7,31 0
11	ТССЦпр01-01-01-03 9	Потрубочные работы: Потрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя Цед=4,65*7	14,4 т	32,55 0	0 0	468,72	0	0 0		
12	ТССЦпр01-01-01-04 1	Потрубочные работы: Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой вручную Цед=53,5*7	1 т	374,5 0	0 0	374,5	0	0 0		
13	ТССЦпр03-21-01-01 5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 15 км Цед=15,32*7,17	15,4 т	109,84 0	0 0	1 691,54	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
На естественные условия труда										
Кзмш=0,15; Кзмш=0,15; Кзгг=0,15; Кзгм=0,15										
ИТОГО:										
						6 527,09	1 248,35	536,11	68,4	3,51
						129,81*10,05		10,05		1 304,59
						103,59*6,26		6,26		648,47
						3001,42*5,23		5,23		15 697,43
						(129,81+20,68)*10,05*0,89*0,9		0,89		1 209,94
						(129,81+20,68)*10,05*0,52*0,85		0,52		665,47
						121,88*10,05		10,05		1 224,89
						35,6*6,26		6,26		222,86
						252,66*5,5		5,5		1 389,63
						(121,88+0)*10,05*1,04*0,9		1,04		1 151,4
						(121,88+0)*10,05*0,64*0,85		0,64		661,44
						25,92*10,05		10,05		260,5
						324,6*6,26		6,26		2 032
						825,17*5,23		5,23		4 315,64
						(25,92+38,2)*10,05*1,21*0,9		1,21		702,4
						(25,92+38,2)*10,05*0,76*0,85		0,76		418,86
						258,43*10,05		10,05		2 597,22
						14,74*6,26		6,26		92,27
						357,61*5,23		5,23		1 870,3
						(258,43+0)*10,05*0,94*0,9		0,94		2 207,64
						(258,43+0)*10,05*0,56*0,85		0,56		1 246,67
						46,25*10,05		10,05		464,81
						0,29*6,26		6,26		1,82
						109,13*5,23		5,23		570,75
						(46,25+0)*10,05*0,79		0,79		367,2
						(46,25+0)*10,05*0,6		0,6		278,89
						27,53*10,05		10,05		276,68
						57,04*6,26		6,26		357,07
						0*5,23		5,23		0
						(27,53+9,52)*10,05*0,88		0,88		327,67
						(27,53+9,52)*10,05*0,48		0,48		178,73
						490,21*10,05		10,05		4 926,61
						0,24*6,26		6,26		1,5
						196,67*4,28		4,28		841,75
						(490,21+0)*10,05*0,67		0,67		3 300,83

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		59 181,32
Итого по перевозке		843,22
Итого по перевозке		1 691,54
Итого по перевозке		462,09
накладные расходы (101)	(148,32+0)*10,05*0,68*0,9	0,68
накладные расходы (101)	(148,32+0)*10,05*0,36*0,85	0,36
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (101)	0*5,23	0
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (101)	0*6,26	0
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (101)	148,32*10,05	1 490,62
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (101)	(490,21+0)*10,05*0,4	1 970,64
Итого		59 181,32
Итого		10 652,64
Итого		69 833,96
Итого		18%
Итого		59 181,32
Итого		18%
Итого		10 652,64
Итого		69 833,96

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



Специалист СНКО "Региональный фонд" Л.Н.Шаленко
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Е.А.Серова

