


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 56-04-16

Капитальный ремонт скатной кровли

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, п.Кулотино, ул.А.Николаева, д.3.



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, оглинов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,27	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,066	
3	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,0666	
4	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,183	
5	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0,4494	
6	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,4494	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	2,066	
8	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	2,066	
9	Устройство кровли из проф. настила МП-20 по готовым прогонам	100 м2 кровли	2,066	
10	Устройство снегозадержателей.	100 м ограждения	0,39	
11	Отнеоизозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой	2,68	

12	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	поверхности	100 м2	0,0096					
13	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (1,2*1,4)*2шт	100 м2 проемов	0,0096						
14	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021						
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,22						
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бруса	100 м	0,81						
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м	0,2						
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	20						
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	10						
20	Смена ветровой доски	100 м досок	0,18						
21	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,183						
22	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтоны и карнизы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6524						
23	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,05						

24	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	2,34	
25	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (толщ. 100мм)	100 м2 утепляемого покрытия	1,17	
26	Разборка дымовых кирпичных труб	1 м3	2,3	
27	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов.	1 м3 кладки (без вычета пустот)	2,3	
28	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,05	
29	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,05	
30	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,35	
31	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,32	
32	Потруочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную	т	10,55	
33	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 139 км	т	10,55	

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт к=1,15 и к=1,25

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист ОКР Травин Ф.Ю.
Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

495 052,94 руб

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, п.Кулотино, ул.А.Николаева, д.3.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, п.Кулотино, ул.А.Николаева, д.3.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 58-04-16

на капитальный ремонт кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

495,053 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

758,74 чел-ч

Сметная заработная плата -

99,974 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы
№1 <Исп раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,27	108,32	0,21	29,25	29,19	0,06	9,1	2,46
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м труб и покрытий 0,0324 т	108,11	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,066 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	454,21	390,25	63,96 0	15,9 0	32,85 0
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конспрукций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,0666 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	468,11	379,1	89,01 18,68	15,16 0,46	31,33 0,95
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,89324 т	0		0				
4	ТЕРр53-1-01 прим. (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы	0,183 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	35,43	25,91	9,52 1,62	12,3 0,45	2,25 0,08
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,17202 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 прим. (0)	Разборка подшивки карнизов на стропанных досок Кровля из асбестоцементных листов	0,4494 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	162,53	149,33	13,19 7,07	28,87 0,8	12,97 0,36
5.1	509-9900	Строительный мусор	1,074066 т	0		0				
6	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ЗТТ=57,33*1,15; ЗТТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,4494 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	2 199,65	389,62	39,45 2,21	65,9295 0,25	29,63 0,11
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	2,066 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 820,88	533,73	65,8 13	21,35 0,32	44,11 0,66
8	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа	2,066 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	174,49	114,02	13,12 0	4,52 0	9,34 0
8.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А или аналог	237,59 м2	5,11		1 214,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из проф.настига МП-20 по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=1,5,55*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,066 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4375	47 555,67 -44 560,27	1 203,8 40,16	329,24 0,9875	44,3095 2,04	91,54 2,04
9.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 252,052 м2	176,79						
9.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	252,052 м2	68,12		17 169,78				
9.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли из проф.настига: коньковый элемент, разжелобки, профилги с покрытием	12,45943 м2	177,09		2 206,44				
10	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержатели	0,39 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 344,97	40,36	29,59 2,78	7,6705 0,3625	2,99 0,14
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,117 т	10 826,75		-1 266,73				
10.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	19,5 шт.	155,6		3 034,2				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	2,68 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	678,54	391,48	263,88 5,09	10,2005 0,1125	27,34 0,3
11.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	55,47166 кг	17,63		977,97				
12	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок Общестроительные работы	0,0096 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	23,16	20,43	2,73 1,46	172,76 7,74	1,66 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (1,2*1,4)*2шт	0,0096	10 021,053	585,825	96,2	30,98	5,62	239,2	2,3
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТГ=208*1,15; ЗТГм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 проемов	3 226,808	0			0	0	0
13.1	[101-0934]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м	2 комплект	15,07		30,14				
13.2	[203-0175]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции	0,96 м2	219,91		211,11				
14	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ЗТГ=138,6*1,15; ЗТГм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,021	2 423,09	12,3625	50,88	46,26	0,26	159,39	3,35
			100 м2 окрасиваемой поверхности	2 202,7675	0,25			0,01	0,0125	0
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000534 т	29 000		15,49				
15	ТЕР58-5-01	Ремонт деревянных элементов в конструкции крыш укрепление стропильных ног распиловкой досками с двух сторон	0,22	3 716,38	38,14	817,6	113,94	8,39	39,87	8,77
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	517,91	0			0	0	0
16	ТЕР58-5-03	Ремонт деревянных элементов в конструкции крыш смена стропильных ног из брусаев	0,81	5 969,22	35,9	4 835,07	1 579,23	29,08	150,09	121,57
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	1 949,67	0			0	0	0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,7857 т	0		0				
17	ТЕР58-5-05	Ремонт деревянных элементов в конструкции и крыш смена отделочных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,2	5 930,37	69,79	1 186,07	416,23	13,96	160,21	32,04
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	2 081,13	0			0	0	0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,254 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	20	102,19	29,45	2 043,8	362,6	589	1,42	28,4
19	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	18,13	0	1 597	550,8	0	0	0
20	ТЕРр53-7-01 прим. (0)	Смена ветровой доски	1 шт.	55,08	0			0	0	0
20.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 м досок	908,51	19,04	163,53	76,34	3,43	31,84	5,73
21	ТЕР10-01-012-01 прим. (0) МДСЗ5.п.4.7	Строительный мусор	0,045 т	424,11	0	0		0	0	0
21	ТЕР10-01-012-01 прим. (0) МДСЗ5.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки	0,183 т	4 264,0975	74,525	780,33	100,46	13,64	41,745	7,64
22	ТЕР15-04-025-01 (0) МДСЗ5.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтоны и карнизы)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	548,9525	0			0	0	0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,6324 т	1 325,22	11,0375	838,07	588,17	6,98	67,298	42,56
23	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора	100 м2 ограждаем ой поверхности	930,0625	0,25			0,16	0,0125	0,01
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,016316 т	29 000		473,16				
24	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=117*2/100; Кровля из профилированного листа	2,34 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	197,64	129,14	14,86 0	4,52 0	10,58 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	[101-7194]	Пароизоляция	269,1 м2	5,11		1 375,1				
25	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (толщ.100мм) ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПМ=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТМ=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа	1,17 100 м2 утепляемого покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	2 132,9	887,86	209,78 15,81	52,371 0,6875	61,27 0,8
25.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	12,05 м3	346,37		4 173,76				
26	ТЕР46-04-001-04 прим. (0)	Разборка дымовых кирпичных труб Общестроительные работы	2,3 м3	232,57	121,41	534,91	255,67	279,24	8,24	18,95
27	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов. ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПМ=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТМ=0,35*1,25; Общестроительные работы	2,3 м3 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	880,63	456,95	143,75 19,78	14,9155 0,4375	34,31 1,01
27.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,127 шт.	1 779,85		2 005,89				
28	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Штукатурные работы при ремонте	0,05 м2 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	140,92	92,97	0,1 0	131,4 0	6,57 0
29	ТЕР15-04-011-03 прим. (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,05 м2 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	33,02	7,49	0,62 0	11,5345 0	0,58 0
30	ТЕР69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа	0,35 м2 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	752,86	88,89	5,89 1	20,8 0,17	7,28 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инженерных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Крылья из профилированного листа	0,32	1 043,427	9,2625	333,9	210,51	2,96	50,025	16,01
	(0) МДС3, д.4.7		100 м2	657,8345	0			0	0	0
			вертикально для наружных лесов							
32	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; Автомобильные дороги	10,55	374,5	0	3 950,98	0	0		
			т	0	0			0		
33	ТССЦпг03-21-01-139	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 139 км Цед=71,19*7,17; Автомобильные дороги	10,55	510,4323	0	5 385,04		0		
			т	0	0			0		
ИТОГО:						61 540,75	9 780,12	2 617,71		749,5
								167,59		9,24

Наименование и значение множителей

Крылья из асбестоцементных листов (2)

Значение

Прямые

Зарплата	390,25*10,05	10,05	3 922,01
Машины и механизмы	63,96*6,26	6,26	400,39
Материалы	0	1	0
Итого			4 322,4
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отделочных конструктивных элементов) (2)	(390,25+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84	3 294,49
Накладные расходы	(390,25+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	1 882,57
Сметная прибыль			9 499,46
Итого			
Крылья из асбестоцементных листов (5)			
Зарплата	149,33*10,05	10,05	1 500,77
Машины и механизмы	13,19*6,26	6,26	82,57
Материалы	0	1	0
Итого			1 583,34
Перекрытия при ремонте (5)			
Накладные расходы	(149,33+7,07)*10,05*0,85*0,85	0,72	1 131,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочных отделочных работ	0,32	1 043,427	9,2625	333,9	210,51	2,96	50,025	16,01
	(0) МДСЗ.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Крылья из профилированного листа	100 м2	657,8345	0			0	0	0
32	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	10,55	374,5	0	3 950,98	0	0		
		Цед=53,5*7; Автомобильные дороги	т	0	0			0		
33	ТССЦпг03-21-01-139	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 139 км	10,55	510,4323	0	5 385,04		0		
		Цед=71,19*7,17; Автомобильные дороги	т	0	0			0		
ИТОГО:						61 540,75	9 780,12	2 617,71		749,5
								167,59		9,24

Наименование и значение множителей

Крылья из асбестоцементных листов (2)

Значение

Прямые

Зарплата	390,25*10,05	10,05	3 922,01
Машины и механизмы	63,96*6,26	6,26	400,39
Материалы	0	1	0
Итого			4 322,4
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	(390,25+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84	3 294,49
Сметная прибыль	(390,25+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	1 882,57
Итого			9 499,46
Крылья из асбестоцементных листов (5)			
Зарплата	149,33*10,05	10,05	1 500,77
Машины и механизмы	13,19*6,26	6,26	82,57
Материалы	0	1	0
Итого			1 583,34
Перекрытия при ремонте (5)			
Накладные расходы	(149,33+7,07)*10,05*0,85*0,85	0,72	1 131,71

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	$(149,33+7,07)*10,05*0,8*0,8$	0,64	1 005,96
Итого			3 721,01
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)			
Зарплата	$408,29*10,05$	10,05	4 103,31
Машины и механизмы	$89,07*6,26$	6,26	557,58
Материалы	0	1	0
Итого			4 660,89
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)			
Накладные расходы	$(408,29+18,68)*10,05*0,83*0,85$	0,71	3 046,64
Сметная прибыль	$(408,29+18,68)*10,05*0,65*0,8$	0,52	2 231,35
Итого			9 938,88
Общестроительные работы (27)			
Зарплата	$456,95*10,05$	10,05	4 592,35
Машины и механизмы	$143,75*6,26$	6,26	899,88
Материалы	$2285,82*5,5$	5,5	12 572,01
Итого			18 064,24
Конструкции из кирпича и блоков (27)			
Накладные расходы	$(456,95+19,78)*10,05*1,22*0,9*0,85$	0,93	4 455,76
Сметная прибыль	$(456,95+19,78)*10,05*0,8*0,85*0,8$	0,54	2 587,21
Итого			25 107,21
Общестроительные работы (13, 21)			
Зарплата	$131,44*10,05$	10,05	1 320,97
Машины и механизмы	$19,26*6,26$	6,26	120,57
Материалы	$967,08*5,5$	5,5	5 318,94
Итого			6 760,48
Деревянные конструкции (13, 21)			
Накладные расходы	$(131,44+0)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	1 188,87
Сметная прибыль	$(131,44+0)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	568,02
Итого			8 517,37
Общестроительные работы (12, 26)			
Зарплата	$276,1*10,05$	10,05	2 774,81
Машины и механизмы	$281,97*6,26$	6,26	1 765,13
Материалы	0	1	0
Итого			4 539,94
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (12, 26)			
Накладные расходы	$(276,1+40,22)*10,05*1,1*0,9*0,85$	0,84	2 670,37
Сметная прибыль	$(276,1+40,22)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	1 525,93

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		8 736,24
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	25,91*10,05	10,05
Машины и механизмы	9,52*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		320
Стены при ремонте (4)		
Накладные расходы	(25,91+1,62)*10,05*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(25,91+1,62)*10,05*0,7*0,8	0,56
Итого		154,94
Огелелочные работы (14)		676,91
Зарплата	46,26*10,05	10,05
Машины и механизмы	0,26*6,26	6,26
Материалы	19,86*4,28	4,28
Итого		85
Огелелочные работы (14)		551,54
Накладные расходы	(46,26+0,01)*10,05*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(46,26+0,01)*10,05*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		172,05
Кровля из профилированного листа (31)		1 095,6
Зарплата	210,51*10,05	10,05
Машины и механизмы	2,96*6,26	6,26
Материалы	120,43*3,24	3,24
Итого		2 524,35
Конструкции из кирпича и блоков (31)		
Накладные расходы	(210,51+0)*10,05*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(210,51+0)*10,05*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		1 142,44
Кровля из профилированного листа (6)		5 634,32
Зарплата	389,62*10,05	10,05
Машины и механизмы	39,45*6,26	6,26
Материалы	1 770,58*3,24	3,24
Итого		9 899,32
Деревянные конструкции (6)		
Накладные расходы	(389,62+2,21)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(389,62+2,21)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		1 693,29
		15 136,71


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (10, 25)		
Зарплата	928,22*10,05	10,05 9 328,61
Машины и механизмы	239,37*6,26	6,26 1 498,46
Материалы	8251,51*3,24	3,24 26 734,89
Итого		37 561,96
Кровли (10, 25)		
Накладные расходы	(928,22+18,59)*10,05*1,2*0,9*0,85	0,92 8 754,21
Сметная прибыль	(928,22+18,59)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44 4 186,79
Итого		50 502,96
Кровля из профилированного листа (11)		
Зарплата	391,48*10,05	10,05 3 934,37
Машины и механизмы	263,88*6,26	6,26 1 651,89
Материалы	1001,15*3,24	3,24 3 243,73
Итого		8 829,99
Теплоизоляционные работы (11)		
Накладные расходы	(391,48+5,09)*10,05*1*0,9*0,85	0,77 3 068,86
Сметная прибыль	(391,48+5,09)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48 1 913,05
Итого		13 811,9
Кровля из профилированного листа (20)		
Зарплата	76,34*10,05	10,05 767,22
Машины и механизмы	3,43*6,26	6,26 21,47
Материалы	83,76*3,24	3,24 271,38
Итого		1 060,07
Стены при ремонте (20)		
Накладные расходы	(76,34+0)*10,05*0,86*0,85	0,73 560,07
Сметная прибыль	(76,34+0)*10,05*0,7*0,8	0,56 429,64
Итого		2 049,78
Кровля из профилированного листа (7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 24)		
Зарплата	3799,69*10,05	10,05 38 186,88
Машины и механизмы	1104,81*6,26	6,26 6 916,11
Материалы	12357,23*3,24	3,24 40 037,43
Итого		85 140,42
Крыши, кровля при ремонте (7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 24)		
Накладные расходы	(3799,69+13)*10,05*0,83*0,85	0,71 27 205,45
Сметная прибыль	(3799,69+13)*10,05*0,65*0,8	0,52 19 925,12
Итого		132 270,99
Кровля из профилированного листа (23, 30)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	207,3*10,05	2 083,37
Машины и механизмы	5,89*6,26	36,87
Материалы	658,08*3,24	2 132,18
Итого		4 252,42
Прочие ремонтно-строительные работы (23, 30)		
Накладные расходы	(207,3+1)*10,05*0,78*0,85	1 381,65
Сметная прибыль	(207,3+1)*10,05*0,5*0,8	837,37
Итого		6 471,44
Кровля из профилированного листа (9)		
Зарплата	1203,8*10,05	12 098,19
Машины и механизмы	329,24*6,26	2 061,04
Материалы	20838,58*3,24	67 517
Итого		81 676,23
Кровли (9)		
Накладные расходы	(1203,8+40,16)*10,05*1,2*0,9*0,85	11 501,65
Сметная прибыль	(1203,8+40,16)*10,05*0,65*0,85*0,8	5 500,79
Итого		98 678,67
Отделочные работы (22, 29)		
Зарплата	595,66*10,05	5 986,38
Машины и механизмы	7,6*6,26	47,58
Материалы	740,99*4,28	3 171,44
Итого		9 205,4
Отделочные работы (22, 29)		
Накладные расходы	(595,66+0,16)*10,05*1,05*0,9*0,85	4 790,39
Сметная прибыль	(595,66+0,16)*10,05*0,55*0,85*0,8	2 215,56
Итого		16 211,35
Штукатурные работы при ремонте (28)		
Зарплата	92,97*10,05	934,35
Машины и механизмы	0,1*6,26	0,63
Материалы	47,86*4,28	204,84
Итого		1 139,82
Штукатурные работы при ремонте (28)		
Накладные расходы	(92,97+0)*10,05*0,79*0,85	626,01
Сметная прибыль	(92,97+0)*10,05*0,5*0,8	373,74
Итого		2 139,57
Итого		410 200,37
Итого по погрузке		3 950,98

Итого по перевозке	Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого			5 385,04
НДС			419 536,39
Итого		419536,39*0,18	75 516,55
		18%	495 052,94

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"


Яковлева Е. А.
Серова Е. А.