


Наименование стройки - Ожудловский р-он, д.Топорок, ул.Советская,28

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к СМ. № 77-05-16
на капитальный ремонт фундаментов



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Ремонт отмостки (64м2)	3
1	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов I	100 м3 грунта 0,04
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.100мм)	100 м3 0,128
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.100мм)	100 м3 0,064
5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т 0,064
6	Устройство бетонной отмостки (т.100мм) с уклоном	100 м3 бетона 0,122
	Ремонт фундамента и коколя (70,5м2)	0,064
7	Ремонт штукатурки стен раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 0,705
8	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буттовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 0,705
9	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя	23 т
10	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную	3,4 т
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	26,4 т

С учетом стесненных условий труда к=1,15 к з/лп и экспл./маш

Составил:

Составитель: А.Ю. Уткин - Начальник С.Р.О.

СОГЛАСОВАНО

Smeta WIZARD 4.0

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

Наименование стройки - Огуловский р-он, д.Топорок, ул.Советская,28

Объект :

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 77-05-16

на ремонт фундаментов

Сметная стоимость - 135,619 тыс.руб

Основание
Чертежи

Сметная заработная плата - 31,225 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (в ред.2014г)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт отмостки (64м2)										
1	ТЕРР68-12-05 (68)	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	0,04	2 941,33	1 983,82	117,65	38,3	79,35	77,72	3,11
			100 м3	957,51	331,27			13,25	16,85	0,67
		конструкций	0,128	1 612,12	0,00	206,35	206,35	0	135,70	17,37
2	ТЕР01-02-057-01 (101) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 1 ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	1 612,12	0,00			0	0	0
3	ТЕР27-04-001-01 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.100мм) ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПм=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	0,064 100 м3	3 009,79	2 773,21	192,63	14,13	177,49	18,08	1,16
3.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний (к=1,1 на уплотнение)	7,04 м3	64,42		453,52				
4	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.100мм) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,064 100 м3	4 648,09	4 283,18	297,48	21,93	274,12	27,82	1,78
4.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	6,4 м3	135,05	507,28	864,32		32,47	25,75	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР06-01-015-10 (6) МДС35.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и бетоноук ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	0,122 1 т	542,71 196,09	52,23 3,9375	66,21	23,92	6,37 0,48	14,54 0,2	1,77 0,02
5.1	[101-6040] Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		64 м2	20,44		1 306,85				
6	ТЕР06-01-001-01 (6) МДС35.п.4.7	Устройство бетонной отсыпки (т. 100мм) с уклоном ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	0,064 100 м3 бетона	6 942,73 2 459,16	2 155,44 442,35	444,33	157,39	137,95 28,31	207,00 22,5	13,25 1,44
6.1	[401-0003] Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100)		6,528 м3	513,19		3 350,1				

Ремонт покрытия (70,5 м2)

7	ТЕРР61-10-01 (61)	Ремонт штукатурки стен раствором пошталею отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,705 100 м2 отремонтиро ванной поверхности	3 846,62 2 688,51	1,23 0	2 711,87	1 895,4	0,87 0	201,84 0	142,3 0
7.1	509-9900 Строительный мусор		3,4122 м	0		0				
8	ТЕР08-01-003-07 (8) МДС35.п.4.7	Гидроизоляция боковой обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,705 100 м2 изолируемой поверхности	1 298,67 353,27	103,19 0	915,56	249,05	72,75 0	24,38 0	17,19 0
9	ТССЦп01-01-01-0 39	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя Цед=4,65*7	23 т	32,35	0	748,65	0	0		
10	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	3,4 т	374,5	0	1 273,3	0	0		
11	ТССЦп03-21-01-0 15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 15 км Цед=15,32*7,17	26,4 т	109,84	0	2 899,78		0		
ИТОГО:			10 926,87	2 606,47	748,9	197,93	4,89			

На стесненные условия труда
Кэлп=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кгт=0,15; Кгзм=0,15
ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кэффциент перехода в текущие цены на зарплату (6)	10,05	2 095,53
Кэффциент перехода в текущие цены на зарплату (6)	208,51*10,05	2 095,53
Кэффциент перехода в текущие цены на зарплату (6)	11 430,18	2 997,44
Кэффциент перехода в текущие цены на зарплату (6)	503,31	390,97
Кэффциент перехода в текущие цены на зарплату (6)	11 430,18	861,24
Кэффциент перехода в текущие цены на зарплату (6)	109,48	5,62

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (6)	165,97*6,26	1 038,97
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (6)	4841,87*5,23	25 322,98
накладные расходы (6)	(208,51+33,11)*10,05*0,89*0,9	1 942,62
плановые накопления (6)	(208,51+33,11)*10,05*0,52*0,85	1 068,44
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (8)	286,41*10,05	2 878,42
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (8)	83,66*6,26	523,71
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (8)	593,76*5,5	3 265,68
накладные расходы (8)	(286,41+0)*10,05*1,04*0,9	2 705,72
плановые накопления (8)	(286,41+0)*10,05*0,64*0,85	1 554,35
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (27)	41,47*10,05	416,77
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (27)	519,33*6,26	3 251,13
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (27)	1320,27*5,23	6 905,01
накладные расходы (27)	(41,47+61,13)*10,05*1,21*0,9	1 123,93
плановые накопления (27)	(41,47+61,13)*10,05*0,76*0,85	670,23
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (68)	44,05*10,05	442,7
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (68)	91,23*6,26	571,23
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (68)	0*5,23	0
накладные расходы (68)	(44,05+15,24)*10,05*0,88	524,36
плановые накопления (68)	(44,05+15,24)*10,05*0,48	286,01
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (61)	2179,71*10,05	21 906,09
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (61)	1*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (61)	815,6*4,28	3 490,77
накладные расходы (61)	(2179,71+0)*10,05*0,67	14 677,08
плановые накопления (61)	(2179,71+0)*10,05*0,4	8 762,43
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (101)	237,3*10,05	2 384,87
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (101)	0*6,26	0
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (101)	0*5,23	0
накладные расходы (101)	(237,3+0)*10,05*0,68*0,9	1 454,77
плановые накопления (101)	(237,3+0)*10,05*0,36*0,85	739,31
Итого по перевозке		2 899,78
Итого по погрузке		2 021,95
Итого		114 931,1
Итого		114 931,1
Итого НДС 18%	114931,1*0,18	20 687,6
Итого		135 618,7

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Специалист СЧКО "Региональный фонд" Л.Н.Шипенюк
Начальник ОТГД СЧКО "Региональный фонд" Е.А.Серова