

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 СНКО «Региональный фонд»
 А.Ю. Уткин
 «__» _____ 2016 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 433/18

по капитальному ремонту фасадной части здания, дом кирпичный
 по адресу: г. Окуловка, ул. Космонавтов, д. 4

Длина дома	35,2м
Ширина дома	15,3м
Общая площадь дома	538,56м ²
Высота дома	8,5м
Объем дома	4577,76м ³
Количество этажей	2шт.
Количество подъездов	2шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Очистка гладких стен фасада от старой краски	м ²	348
	Ремонт штукатурки гладких стен фасада	м ²	149
	Покрытие поверхностей гладких стен фасада грунтовкой глубокого проникновения	м ²	497
	Окраска гладких стен фасада фасадными красками с подготовкой поверхности	м ²	497
	Очистка балконных плит от старой краски	м ²	11,8
	Ремонт штукатурки балконных плит	м ²	9
	Покрытие поверхностей балконных плит грунтовкой глубокого проникновения	м ²	20,8
	Окраска балконных плит фасадными красками с подготовкой поверхности	м ²	20,8
	Ремонт нижних и боковых поверхностей балконных плит бетоном класса с В10 с антикоррозийной обработкой арматуры	м ³	0,1
	Окраска ограждений балконов	м ²	5
	Демонтаж деревянных оконных блоков в подъездах (1,1 х 1,9) – 2 шт.	м ²	4,18
	Установка пластиковых оконных блоков в подъездах (1,1 х 1,9) – 2 шт.	м ²	4,18

Замена оконных отливов из оцинкованной стали	м	2,4
Установка подоконной доски в подъезде 2шт.	м	2,4
Ремонт штукатурки подъездных оконных откосов с покраской в/э краской (внутренние)	м ²	2
Ремонт штукатурки подъездных оконных откосов с покраской (снаружи)	м ²	2
Ремонт штукатурки дверных откосов	м ²	6
Окраска дверных откосов с подготовкой поверхности	м ²	6
Очистка декоративного карниза от старой краски	м ²	63
Ремонт штукатурки декоративного карниза	м ²	33,3
Покрытие поверхностей декоративного карниза грунтовкой глубокого проникновения	м ²	96,3
Окраска декоративного карниза с подготовкой поверхности	м ²	96,3
Демонтаж деревянного дверного блока обитого листовой сталью входа в подъезд (1,6 х 2,3) – 2шт.	м ²	7,4
Установка металлического дверного блока входа в подъезд с доводчиком (1,6 х 2,3) – 2шт.	м ²	7,4
Замена цокольного отлива шириной 0,2м из оцинкованной стали	м	107
Устройство жалюзийных решёток на окнах цоколя (0,4 х 0,3) – 6шт	м ²	0,72
Окраска жалюзийных решёток на окнах цоколя (0,4 х 0,3) – 6шт	м ²	1,8
Очистка цоколя от старой краски	м ²	74
Ремонт штукатурки цоколя	м ²	20
Покрытие поверхности цоколя грунтовкой глубокого проникновения	м ²	94
Окраска стен цоколя фасадными красками с подготовкой поверхности	м ²	94
Окраска газопровода	м ²	14,3
Устройство и разборка лесов (металлические, инвентарные) h=8,5	м ²	858
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 11 км	т	

Составил: Ведущий специалист ОКР



Ивашко С.В.

" " " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская, обл.г.Окуловка, ул.Космонавтов, д.4
Объект : Капитальный ремонт фасада

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 433/18


на капитальный ремонт фасада (858м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 722,483 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 261,71 чел-ч
Сметная заработная плата - 184,581 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 года

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " " 2016г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На едн. зарплаты	Всего
			ед. изм.	Основно и зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	На едн. зарплаты	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Фасад 497 м2

1	ТЕРр61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит") Отделочные работы	1,49 100 м2	4 968,42 1 020,4	117,14 93,83	7 403	1 520	175 140	62,91 6,21	93,74 9,25
1.1	[101-1749]	Датекс СЖС-65 ПП	-0,0149 т	12 471,09		- 186				
2	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от старой краски Отделочные работы	3,48 100 м2	247,1 247,1	0 0	860	860	0 0	20,8 0	72,38 0
3	ТЕРр62-25-07 (0)	Платежка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов Отделочные работы	4,97 100 м2	977,99 306,56	2,29 0	4 861	1 524	11 0	23,6 0	117,29 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРР62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	4,97	404,78	27,6	2 012	280	137	4,29	21,32
	(0)	Отделочные работы	100 м2	56,41	0			0	0	0
5	ТЕРР62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	4,97	311,83	103,74	1 550	954	516	14,59	72,51
	(0)	Отделочные работы	100 м2	191,86	0			0	0	0
5.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,267386	18 979,33		5 075				
	(0)	Отделочные работы	т							
6	ТЕРР62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб газопроводных стальных за 2 раза	0,143	1 244,53	1,06	178	142	0	80,6	11,53
	(0)	Отделочные работы	100 м2	992,99	0			0	0	0
6.1	[113-0686]	Грунт-эмаль по металлу	0,002302	32 035,7		74				
	(0)	Отделочные работы	т							

Карниз декоративный 96,3м2

7	ТЕРР62-41-01	Очистка вручную поверхности карнизов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,63	247,1	0	156	156	0	20,8	13,1
	(0)	Отделочные работы	100 м2	247,1	0			0	0	0
8	ТЕРР61-24-01	Ремонт штукатурки карнизов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	0,333	4 968,42	117,14	1 654	340	39	62,91	20,95
	(0)	Отделочные работы	100 м2	1 020,4	93,83			31	6,21	2,07
8.1	[101-1749]	Латекс СКС-65 ПТ	-0,00333	12 471,09		-42				
	(0)	Отделочные работы	т							
9	ТЕРР62-25-07	Шпаклевка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,963	977,99	2,29	942	295	2	23,6	22,73
	(0)	Отделочные работы	100 м2	306,56	0			0	0	0
10	ТЕРР62-25-01	Огрунтовка поверхности карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,963	404,78	27,6	390	54	27	4,29	4,13
	(0)	Отделочные работы	100 м2	56,41	0			0	0	0
11	ТЕРР62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карнизов за 2 раза с земли и лесов	0,963	311,83	103,74	300	185	100	14,59	14,05
	(0)	Отделочные работы	100 м2	191,86	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,051809 т	18 979,33		983				

Балконы (20,8м2)

12	ТЕР06-01-014-01 (0)	Восстановление железобетонных плит балконов (примен) Общестроительные работы	0,1 100 м2 перекрытий	544,41 283,84	156,22 24,18	54 983	28	16	22,42 1,23	2,24 0,12
12.1	[401-0003]	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	1,02 м3	513,19		523				
13	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности карнизов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Отделочные работы	0,118 100 м2	247,1 247,1	0 0	29	29	0	20,8 0	2,45 0
14	ТЕРр61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки карнизов сухой растворной смесью (типа "Ветонит") Отделочные работы	0,09 100 м2	4 968,42 1 020,4	117,14 93,83	447	92	11 8	62,91 6,21	5,66 0,56
14.1	[101-1749]	Датекс СКС-65 ПТ	-0,0009 т	12 471,09		-11				
15	ТЕРр62-25-07 (0)	Платевка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов Отделочные работы	0,208 100 м2	977,99 306,56	2,29 0	203	64	0	23,6 0	4,91 0
16	ТЕРр62-25-01 (0)	Огрунтовка поверхности карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов Отделочные работы	0,208 100 м2	404,78 56,41	27,6 0	84	12	6	4,29 0	0,89 0
17	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карнизов за 2 раза с земли и лесов Отделочные работы	0,208 100 м2	311,83 191,86	103,74 0	65	40	22	14,59 0	3,03 0
17.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,01119 т	18 979,33		212				
18	ТЕРр62-35-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отряд без рельефа за 2 раза Отделочные работы	0,05 100 м2	1 257,67 1 061,6	1,06 0	63	53	0	80,73 0	4,04 0
18.1	[113-0686]	Грунт-эмаль по металлу	0,00068 т	32 035,7		22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок Окна, двери из ПВХ профиля	0,0418 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	101 565	89 93	12 25	172,76 167,58	7,22 0,32
20	ТЕР10-01-034-06 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ЗП=19,40,99*1,15; ЭММ=480,82*1,25; ЗПм=12,98*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25; Окна, двери из ПВХ профиля	0,0418 100 м2 проемов	13 520,05 2 232,14	601,03 16,23	565	93	25	167,58	0,03
20.1	[203-80581]	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом	2 шт.	4 068,13		8 136				
21	ТЕР10-01-035-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ЗП=27,5,26*1,15; ЭММ=17,34*1,25; ЗПм=0,79*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25; Окна, двери из ПВХ профиля	0,024 100 п. м	6 081,63 316,55	21,68 0,99	146	8	1	24,37 0,05	0,58 0
21.1	[101-29051]	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	2,64 м	178,8		472				
22	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена отливов оконных из оцинкованной стали шириной до 0,4 м Окна, двери из ПВХ профиля	0,024 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	92	13	0	41,41 0,08	0,99 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,005376 т	0		0				

Внутренние откосы (2 окна)

23	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных откосов плоских Отделочные работы	0,02 100 м2	13 500,91 2 060,04	60,39 46,41	270	41	1	130,63 3,01	2,61 0,06
23.1	[101-24301]	Грунтовка "Тифенгрунд", КНАУФ	0,36 кг	18,09		7				
24	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простях за 2 раза с земли и лесов Отделочные работы	0,02 100 м2	311,83 191,86	103,74 0	6	4	2	14,59 0	0,29 0
24.1	[101-29671]	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	0,001076 т	24 238,45		26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружные окна										
25	ТЕРР61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных откосов сухой расворной смесью (типа "Ветонит") Отделочные работы	0,02 100 м2	4 968,42 1 020,4	117,14 93,83	99	20	2	62,91 6,21	1,26 0,12
25.1	[101-17491]	Латекс СКС-65 ПП	-0,0002 т	12 471,09		-2				
26	ТЕРР62-25-01 (0)	Отрунтовка поверхности откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов Отделочные работы	0,02 100 м2	404,78 56,41	27,6 0	8	1	1	4,29 0	0,09 0
27	ТЕРР62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за 2 раза с земли и лесов Отделочные работы	0,02 100 м2	311,83 191,86	103,74 0	6	4	2	14,59 0	0,29 0
27.1	[101-04851]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,001076 т	18 979,33		20				

Двери (6,6м2)

28	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Общестроительные работы	0,074 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	116	95	21	103,91 7,74	7,69 0,57
29	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы(2,35*1,4) ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25; Двери: стальные	0,074 1 м2 проема	108,01 41,68	28,08 0	8	3	2	2,76 0	0,2 0
29.1	[101-08881]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	2 комплект	198,17		396				
29.2	[203-81471]	Блок дверной стальной наружный двупольный	7,4 м2	1 579,39		11 687				
30	ТЕР09-04-012-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТм=0*1,25; Двери: стальные	2 1 шт.	23,89 19,27	3,79 0	48	39	8	1,28 0	2,56 0
30.1	[101-6899]	Доводчик дверной	2 шт.	293,45		587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями дверных откосов плоских	0,06	13 500,91	60,39	810	124	4	130,63	7,84
	(0)	Отделочные работы	100 м2	2 060,04	46,41			3	3,01	0,18
		Грунтовка "Тифенгрунд", КНАУФ	1,08	18,09		20				
	[101-2430]		кг							
32	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов дверных проемов за 2 раза с земли и лесов	0,06	311,83	103,74	19	12	6	14,59	0,88
	(0)	Отделочные работы	100 м2	191,86	0			0	0	0
	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,003228	18 979,33		61				
			т							
33	ТЕРр62-31-04	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза с земли и лесов	0,148	546,76	1,23	81	40	0	20,75	3,07
	(0)	Отделочные работы	100 м2	272,86	0			0	0	0
33.1	[113-0686]	Грунт-эмаль по металлу	0,002383	32 035,7		76				
			т							

Цоколь

34	ТЕРр61-24-01	Ремонт штукатурки карнизов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	0,2	4 968,42	117,14	994	204	23	62,91	12,58
	(0)	Отделочные работы	100 м2	1 020,4	93,83			19	6,21	1,24
34.1	[101-1749]	Датекс СКС-65 ПП	-0,002	12 471,09		-25				
			т							
35	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,74	247,1	0	183	183	0	20,8	15,39
	(0)	Отделочные работы	100 м2	247,1	0			0	0	0
36	ТЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов(цоколя) под окраску перхлорвиниловыми красками простык с земли и лесов	0,94	404,78	27,6	380	53	26	4,29	4,03
	(0)	Отделочные работы	100 м2	56,41	0			0	0	0
37	ТЕРр62-25-07	Шпатлевка поверхности цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простык с земли и лесов	0,94	977,99	2,29	919	288	2	23,6	22,18
	(0)	Отделочные работы	100 м2	306,56	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕРР62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколя за 2 раза с земли и лесов Отделочные работы	0,94 100 м2	311,83 191,86	103,74 0	293	180	98	14,59 0	13,71 0
38.1	[101-04851]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,050572 т	18 979,33		960				
39	ТЕРР58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (пожсков, сайдриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м Общестроительные работы	1,07 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	4 090	576	8	41,41 0,08	44,31 0,09
39.1	509-9900	Строительный мусор	0,23968 т	0		0				
40	ТЕРР20-02-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 ЗП=19,93*1,15; ЭММ=2,63*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	6 1 решетка	31 22,92	3,29 0	186	138	20	1,68 0	10,08 0
40.1	[101-1895]	Решетки стальные	0,024 т	6 532,46		157				
41	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7	Металлическая окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2(к=2,5, Т.Ч.п.2.15.36) V=0,72*2,5/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,018 100 м2	1 168,19 1 102,39	4,43 0,25	21	20	0	81,72 0,01	1,47 0
41.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000443 т	29 000		13				
42	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(H=8,5м) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	8,58 100 м2	1 043,42 657,83	9,26 0	8 953	5 644	79	50,03 0	429,26 0
43	ТССИГр01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	0,245 т	374,5 0	0 0	92	0	0		
44	ТССИГр03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	0,245 т	85,9683 0	0 0	21		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
МДС 38.Пр.3.11.1. Ремонт фасада.										
Кзш=0,15; Кмаш=0,15; Кзшш=0,15; Кгзг=0,15; Кгзм=0,15										
ИТОГО:										
						71 272	16 675	1 616		260
										1 244,91
										16,8

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Общестроительные работы (12)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (12)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Отделочные работы (1, 8, 14, 23, 25, 31, 34)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Машиные работы при ремонте (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Окна, двери из ПВХ профили (22)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		328,61
Крыши, кровли при ремонте (22)		
Накладные расходы	(163,5+0)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(163,5+0)*0,65*0,8	0,52
Итого		529,72
Отделочные работы (42)		
Зарплата	6491*10,9	10,9
Машины и механизмы	91*8,48	8,48
Материалы	3229*4,1	4,1
Итого		84 762,48
Конструкции из кирпича и блоков (42)		
Накладные расходы	(70751,9+0)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(70751,9+0)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		65 799,27
Общестроительные работы (28)		
Зарплата	109*10,9	10,9
Машины и механизмы	24*8,48	8,48
Материалы	0	1
Итого		1 391,62
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (28)		
Накладные расходы	(1188,1+141,7)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(1188,1+141,7)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		3 146,95
Окна, двери из ПВХ профиля (19)		
Зарплата	102*10,9	10,9
Машины и механизмы	14*7,2	7,2
Материалы	0	1
Итого		1 212,6
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (19)		
Накладные расходы	(1111,8+76,3)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(1111,8+76,3)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		2 780,89
Окна, двери из ПВХ профиля (20, 21)		
Зарплата	116*10,9	10,9
Машины и механизмы	30*7,2	7,2
Материалы	9193*2,09	2,09
Итого		20 693,77
Деревянные конструкции (20, 21)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	(1264,4+10,9)*1,18*0,9*0,85	1 147,77
Сметная прибыль	(1264,4+10,9)*0,63*0,85*0,8	548,38
Итого		22 389,92
Двери: стальные (29, 30)		
Зарплата	48*10,9	523,2
Машины и механизмы	12*8,37	100,44
Материалы	12675*2,72	34 476
Итого		35 099,64
Строительные металлические конструкции (29, 30)		
Накладные расходы	(523,2+0)*0,9*0,9*0,85	361,01
Сметная прибыль	(523,2+0)*0,85*0,85*0,8	303,46
Итого		35 764,11
Общестроительные работы (39)		
Зарплата	662*10,9	7 215,8
Машины и механизмы	9*6,26	56,34
Материалы	3507*5,55	19 463,85
Итого		26 735,99
Крыши, кровли при ремонте (39)		
Накладные расходы	(7215,8+21,8)*0,83*0,85	5 138,7
Сметная прибыль	(7215,8+21,8)*0,65*0,8	3 763,55
Итого		35 638,24
Общестроительные работы (40)		
Зарплата	159*10,9	1 733,1
Машины и механизмы	23*6,26	143,98
Материалы	186*5,55	1 032,3
Итого		2 909,38
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (40)		
Накладные расходы	(1733,1+0)*1,28*0,9*0,85	1 698,44
Сметная прибыль	(1733,1+0)*0,83*0,85*0,8	970,54
Итого		5 578,36
Отделочные работы (41)		
Зарплата	23*10,9	250,7
Машины и механизмы	0*8,48	0
Материалы	14*4,1	57,4
Итого		308,1
Отделочные работы (41)		
Накладные расходы	(250,7+0)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(250,7+0)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		200,56
Итого		92,76

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		601,42
Итого		612 160,86
Итого по погрузке		92
Итого по перевозке		21
Итого		612 273,86
НДС	612273,86*0,18	110 209,29
Итого		722 483,15

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Коловзалева Н.П.

ПРОВЕРИЛ Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

