

УТВЕРЖАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 476/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, Окуловский район, р.п.Куломино, ул.Набережная, д.3.
 Наименование работ


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,64	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,34	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,34	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,45	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м	0,08	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	6	
7	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0,34	
8	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,34	
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	3,34	
10	Устройство контобрешетки	1 м3 древесины в конструкции	2	
11	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	3,34	
12	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	3,34	

13	Огнеобезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Гирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,01
14	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0,64
15	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02
16	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2
17	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	18,135
18	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км (ОРО Окуловского р-она)	т	18,135
19	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,01
20	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,01
21	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполненный оконных проемов (т.ч. 2.15.36(в))	100м2	0,045
22	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (стенки слуховых окон)	100 м2 окрашиваемой	0,03
23	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваемой	0,34
24	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит)	100 т мусора	0,0666
25	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	4,46
26	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,23
27	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,23

28	Укладка ходовых досок		100 м ходов	0,41	
29	Исправление кирпичной кладки труб		100 кирпичей	1,182	
30	Установка колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)		10 шт.	1,2	
31	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов)		10 шт.	1,2	
32	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение)		100 м2 поверхности	0,372	
33	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)		100 м2 фасада	0,372	
34	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочных отделочных работ (S=периметр здания умноженный на ширину настила лесов)		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,66	

Применить коэффициенты на сложность кровли $k=1,25$ согласно МДС 81-38.2004 прил.3, п.11.2(кровля 4-х скатная с уклоном > 27 град.) и на капитальный ремонт- $k=1,15$, $k=1,25$ (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР
Зам.начальника ОКР

Джумаев А.А.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

835 715,91 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, Окуловский район, р.п.Кулотино, ул.Набережная, д.3.
Объект .Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, Окуловский район, р.п.Кулотино, ул.Набережная, д.3.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 449/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 835,716 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 121,02 чел-ч

Сметная заработная плата - 155,151 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На еднл.	Всего	
												Основной зарплаты
№1 Крыша												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали носяков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,64	108,32	0,21	69,32	69,19	0,13	9,10	5,82		
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00				0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,075 т	0		0						
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,34	219,85	30,96	734,3	630,89	103,41	15,90	53,11		
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00				0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,842 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусьев с прозорами	3,34	226,51	43,07	756,54	612,69	143,85	15,16	50,63
3.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли	183,44	9,04			30,19	0,46	1,54
			4,676 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	0,45	3 240,99	21	1 458,45	778,91	9,45	133,25	59,96
4.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	1 730,92	0			0	0	0
			0,254 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,08	5 930,37	69,79	474,43	166,49	5,58	160,21	12,82
5.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	2 081,13	0			0	0	0
			0,102 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	6	159,7	37,06	958,2	330,48	222,36	4,24	25,44
6.1	509-9900	Строительный мусор	1 шт.	55,08	0			0	0	0
			0,34	361,65	29,36	122,96	112,98	9,98	28,87	9,82
7	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	332,29	15,73			5,35	0,8	0,27
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,811 т	0		0				
8	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ЗТГ=57,33*1,15; ЗТЛм=0,2*1,25	0,34	4 894,6285	87,775	1 664,17	294,77	29,84	65,9295	22,42
			100 м2 потолка	866,9735	4,9125			1,67	0,25	0,09
9	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали	3,34	1 849,41	31,85	6 177,03	862,86	106,38	21,35	71,31
			100 м2	258,34	6,29			21,01	0,32	1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контобрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	2,00 1 м3 древесины в конструкции и	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	3 704,52	506,78	99,28 7,38	17,296 0,1875	34,59 0,38
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	3,34 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	282,1	184,33	21,21 0	4,52 0,00	15,1 0
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	384,1 м2	6,85		2 631,09				
12	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	3,34 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	82 263,46	2 082,47	532,27 64,84	47,4145 0,9875	158,36 3,3
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 427,52 м2	176,79		-75 581,26				
12.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,164 т	12 688,3		40 145,78				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	42,3 м2	177,09		7 490,91				
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянные конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	5,01 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,19 146,07	98,46 1,90	1 268,46	731,83	493,3 9,52	10,20 0,11	51,1 0,56
13.1	[113-8071]	Антисептик-ангиперен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	103,687 кг	17,63		1 828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР 12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,64	3 448,63	75,88	2 207,12	66,23	48,56	7,67	4,91
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,192 т	10 826,75	7,13	-2 078,74		4,56	0,36	0,23
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	32,000 шт.	155,6		4 979,2				
15	ТЕР р58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,02	3 753,08	10,55	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19
15.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон 0,112 т	3 742,53 0	0	0		0	0	0
16	ТЕР 10-01-003-01 (0) МДС п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	2 I слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	894,86	198,08	61,3	7,62	15,25
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сварными и одинарными переплетами для жилых зданий высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163,21				
16.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,8 м2	454,71		818,48				
17	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	10,872 т	374,5 0	0	4 071,56	0	0		
18	ТССЦпг03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км (ОРО Окуловского р-она) Цед=13,52*7,17	10,872 т	96,94 0	0	1 053,93		0		
ИТОГО:						83 201,33	7 703,83	1 887,11		596,83

149,92

7,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МДС-81-38.2004.п.1.1.2						2 397,74	1 925,96	471,78		149,21
Кзлп=0,25; Кманв=0,25; Кзмш=0,25; Кзгт=0,25; Кзгм=0,25								37,48		1,93
ИТОГО:						85 599,07	9 629,79	2 358,89		746,04
								187,4		9,65

Наименование и значение множителей	Значение									
	Прямые	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Зарплата	101 690,58									
Машины и механизмы	14 766,65									
Материалы	238 497,63									
Итого по неучтенным материалам	0									
Итого	354 954,86									
Деревянные конструкции (8, 10, 16)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Кровли (12, 14)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Теплоизоляционные работы (13)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (2)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Перекрытия при ремонте (7)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Итого по нагрузке	488 761,64									
	4 071,56									

Итого по перевозке		Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Итого				1 053,93		493 887,13	

№2 Общестроительные и отделочные работы										
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 л.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,01	2 543,74	1 073,56	25,44	14,7	10,74	114,14	1,14
2	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,01	6 428,69	1 677,44	64,29	21,13	16,77	164,08	1,64
2.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью подолотен и коробок однопольные	1 м2	589,59		589,59				
2.2	[111-0123]	Замок винтовой всякий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
2.3	[509-0107]	Сюба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
2.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
2.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
3	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. 2.15.36(в)) V=1,8*2,5/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,045	2 423,09	12,36	109,04	99,12	0,56	159,39	7,17
3.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001 т	29 000		33,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (стенки слуховых окон) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,03 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	39,76	27,9	0,33 0,01	67,3 0,01	2,02 0
4.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000774 т	29 000		22,45				
5	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,24 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	531,71	385,22	5,1 0,09	81,98 0,01	27,87 0
5.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,010132 т	29 000		293,83				
6	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещения от старого утеплителя (шлак, керамзит) У=11,1*0,6/100	0,0666 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	157,72	157,72	0 0	214,32 0,00	14,27 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	6,66 т	0		0				
7	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) У=223*2/100	4,46 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	376,69	246,15	28,32 0	4,52 0,00	20,16 0
7.1	[101-7194]	Пароизоляция	512,900 м2	5,11		2 620,92				
8	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из влят или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,23 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 300,89	993,47	307,43 9,88	32,64 0,23	72,79 0,51
8.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,4845 м3	346,37		3 977,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР 11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слоя ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗГ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,23	583,36	137,86	1 300,89	993,47	307,43	32,64	72,79
9.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,4845 м3	346,37		3 977,89		9,88	0,23	0,51
10	ТЕР 10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗГ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,41 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	444,93	22,88	6,91 0,8	4,37 0,1	1,79 0,04
11	ТЕР Р60-10-01 (0)	Исправление кирпичной кладки труб V=0,3*394/100	1,18 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	269,9	224,86	10,93 1,86	14,77 0,08	17,46 0,09
11.1	[115-2835]	Кирпич шпательный огнеупорный марка ША общего назначения I подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,472 т	1 374,64		648,83				
11.2	509-9900	Строительный мусор	0,603 т	0		0				
12	ТЕР Р58-21-01 (0)	Установка колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	1,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 738,81	277,66	3,8 0	18,6 0	22,32 0
13	ТЕР Р58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗГ=5,2*3; ТЗТм=0*3	1,2 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	1 529,86	232,88	3,82 0	15,6 0	18,72 0
14	ТЕР Р61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение)	0,372 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 048,47	691,66	0,71 0	131,4 0	48,88 0
15	ТЕР 15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,372 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	30,55	25,24	1,1 0	5,09 0	1,89 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (S=периметр здания умноженный на ширину настила лесов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗП=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,66	1 043,42	9,26	688,66	434,17	6,11	50,03	33,02
		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		657,83	0			0	0	0
17	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	7,263	374,5	0	2 719,99	0	0		
18	ТССЦпг03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км (ОРО Окуловского р-она) Цед=13,52*7,17	т	0	0	704,08		0		
ИТОГО:										
						21 954,86	4 848,23	710,06		363,93
								26,93		1,4

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Манины и механизмы	4848,23*10,56	10,56	51 197,31
Двери: деревянные (1, 2)	710,06*6,26	6,26	4 444,98
Материалы			
Общестроительные работы (10)	748,64*4,53	4,53	3 391,34
Материалы			
Общестроительные работы (8, 9)	415,14*5,5	5,5	2 283,27
Материалы			
Общестроительные работы (7, 12, 13)	7955,78*5,5	5,5	43 756,79
Материалы			
Общестроительные работы (11)	5473,65*5,5	5,5	30 105,08
Материалы			
Общестроительные работы (6)	682,93*5,5	5,5	3 756,12
Материалы			
Отделочные работы (16)	0*5,5	5,5	0
Материалы			
	248,38*4,28	4,28	1 063,07

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Отделочные работы (4, 5, 15)			
Материалы		473,4*4,28	4,28
Отделочные работы (3)			
Материалы		42,54*4,28	4,28
Штукатурные работы при ремонте (14)			
Материалы		356,1*4,28	4,28
Итого по неучтенным материалам			
Итого			143 730,29
Деревянные конструкции (1, 2)			
Накладные расходы		(35,83+4,4)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(35,83+4,4)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			565,03
Деревянные конструкции (10)			
Накладные расходы		(22,88+0,8)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(22,88+0,8)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			225,05
Полы (8, 9)			
Накладные расходы		(1986,94+19,76)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94
Сметная прибыль		(1986,94+19,76)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51
Итого			30 726,59
Крыши, кровли при ремонте (7, 12, 13)			
Накладные расходы		(756,69+0)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(756,69+0)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого			9 828,5
Печные работы при ремонте (11)			
Накладные расходы		(224,86+1,86)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль		(224,86+1,86)*10,56*0,63*0,8	0,5
Итого			1 580,15
Прочие ремонтно-строительные работы (6)			
Накладные расходы		(157,72+0)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль		(157,72+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого			1 099,25
Конструкции из кирпича и блоков (16)			
Накладные расходы		(434,17+0)*10,56*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль		(434,17+0)*10,56*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого			4 263,9
Итого			
			6 739,71


Отделочные работы (4, 5, 15)

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				3 704,11
Сметная прибыль		$(438,36+0,1)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	
Итого		$(438,36+0,1)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	1 713,15
Отделочные работы (3)				5 417,26
Накладные расходы				837,45
Сметная прибыль		$(99,12+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	
Итого		$(99,12+0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	387,32
Штукатурные работы при ремонте (14)				1 224,77
Накладные расходы				4 893,63
Сметная прибыль		$(691,66+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67	
Итого		$(691,66+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	2 921,57
Итого				7 815,2
Итого по погрузке				210 922,62
Итого по перевозке				2 719,99
Итого				704,08
				214 346,69

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				708 233,82
НДС				127 482,09
Итого		$708233,82*0,18$	18%	835 715,91

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Яковлева Е.А.
Серова Е.А.