

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома  
 Новгородская обл., Окуловский район, ул.Набережная, д.7

По

| № п/п | Наименование работ  | Единица измерения  | Количество | Примечания |
|-------|---|--------------------|------------|------------|
| 1     | 3   | 4                  | 5          | 6          |
| 1     | Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами  | 100 м2<br>кровли   | 4,29       |            |
| 2     | Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  | 100 м2<br>покрытия | 4,29       |            |
| 3     | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали войсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  | 100 м труб         | 0,86       |            |
| 4     | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста   | 100 м2             | 4,29       |            |
| 5     | Устройство контрообрешётки  | 1 м3               | 2,5        |            |
| 6     | Устройство покрытия из рулонных материалов (подкровельная пароизоляция)   | 100 м2<br>кровли   | 4,29       |            |
| 7     | Устройство кровли из профлиста на готовым прогоном средней сложности (4х скатная) (Применительно)   | 100 м2<br>кровли   | 4,29       |            |
| 8     | Устройство снегозадержания  | 100 м              | 0,78       |            |
| 9     | Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2             | 6,44       |            |
| 10    | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных  | 100 окон           | 0,03       |            |
| 11    | Устройство слуховых окон (1,2*0,8)  | 1 слуховое<br>окно | 3,00       |            |
| 12    | Плоская окраска масляными составами по дереву заполненной оконных проемов(слуховые окна)  | 100 м2             | 0,12       |            |
| 13    | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон  | 100 м              | 0,8        |            |

|    |   |                |        |  |
|----|---|----------------|--------|--|
| 14 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок  | 100 м          | 0,29   |  |
| 15 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осадкой и обертывание толью             | 100 м          | 0,06   |  |
| 16 | Очистка перекрытия от утеплителя и от строительного мусора  | 100 т мусора   | 0,0876 |  |
| 17 | Устройство покрытия из рулонных материалов-наеухо-под-утеплитель-и-на-утеплитель  | 100 м2 кровли  | 5,86   |  |
| 18 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) | 100 м2         | 2,93   |  |
| 19 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой) | 100 м2         | 2,93   |  |
| 20 | Укладка ходовых досок   | 100 м ходов    | 0,7    |  |
| 21 | Исправление кладки дымовой трубы  | 100 кирпичей   | 0,788  |  |
| 22 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб  | 100 м2         | 0,72   |  |
| 23 | Окраска труб по подготовленной поверхности известковая  | 100 м2 фасада  | 0,338  |  |
| 24 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 6 каналов   | 10 шт.         | 0,6    |  |
| 25 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 2 канала  | 10 шт.         | 0,7    |  |
| 26 | Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  | 100 м2 проемов | 0,0128 |  |
| 27 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2   | 100 м2 проемов | 0,0128 |  |
| 28 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную                        | т              | 19,627 |  |
| 29 | Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км   | т              | 19,627 |  |

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗп.4.7), к=1,25 сложная кровля, 4х скат, уклон более 27град.(МДСЗ8.Пр.3.11.2)

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР

Ивашко С.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Кацель С.Ф.

Наименование стройки - Новгородская обл., Окуловский район, ул.Набережная, д.7  
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 493/17

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 943,543 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 253,75 чел-ч

Сметная заработная плата - 173,273 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены февраля 2016 года

| № п/п            | Шифр и номер по плану по смете            | Наименование работ и затрат   | Количество<br>ед. изм.         | Стоимость на единицу,<br>руб |                   | Всего    | Общая стоимость, руб. |                     | Затраты труда работ ных,<br>чел.-ч. не занят. обл. машин |                  |       |
|------------------|---|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|---------------------|--|------------------|-------|
|                  |   |   |                                | Всего                        | Экспл.<br>машин   |          | Основной<br>зарплаты  | Экспл.<br>машин     | В т.ч.<br>зарплаты                                       | На еднн.         | Всего |
|                  |   |   |                                |                              |                   |          |                       |                     |  |                  |       |
| №1 <Нет раздела> |   |   |                                |                              |                   |          |                       |                     |  |                  |       |
| 1                | 2   | 3   | 4                              | 5                            | 6                 | 7        | 8                     | 9                   | 10   | 11               |       |
| 1                | ТЕРр58-1-01<br>(0)<br>МДС38.Пр.3.11.2     | Разборка деревянных элементов конструкций<br>крыш обрешетки из брусков с прозорами<br>ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25;<br>ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25;<br>ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных<br>листов | 4,29<br><br>100 м2<br>кровли   | 283,14<br><br>229,3          | 53,84<br><br>11,3 | 1 214,67 | 983,7                 | 230,97<br><br>48,48 | 18,95<br><br>0,58  | 81,3<br><br>2,49 |       |
| 1.1              | 509-9900                                  | Строительный мусор  | 6,006<br>т                     | 0                            |                   | 0        |                       |                     |  |                  |       |
| 2                | ТЕР46-04-008-04<br>(0)<br>МДС38.Пр.3.11.2 | Разборка покрытий кровель из волнистых и<br>полуволнистых асбестоцементных листов<br>ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25;<br>ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из<br>асбестоцементных листов            | 4,29<br><br>100 м2<br>покрытия | 274,81<br><br>236,11         | 38,7<br><br>0     | 1 178,93 | 1 012,91              | 166,02<br><br>0     | 19,88<br><br>0   | 85,29<br><br>0   |       |
| 2.1              | 509-9900                                  | Строительный мусор  | 3,861<br>т                     | 0                            |                   | 0        |                       |                     |  |                  |       |

| 1   | 2   | 3  | 4                                      | 5                      | 6              | 7             | 8        | 9                | 10            | 11             |
|-----|---|--|--|------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---------------|----------------|
| 3   | ТЕРр58-3-01<br>(0)<br>МДС38.Пр.3.11.2                     | Разборка мягких покрытий и обделок из листового стали воясков, сайдариков, желобов, отливов, свесов и т.п.<br>ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из всебетонных листов                                       | 0,86<br>100 м труб и покрытий          | 135,4<br>135,14        | 0,26<br>0      | 116,44        | 116,22   | 0,22<br>0        | 11,38         | 9,79<br>0      |
| 3.1 | 509-9900  | Строительный мусор   | 0,1032<br>т                            | 0                      |                | 0             |          |                  |               |                |
| 4   | ТЕРр58-12-02<br>(0)<br>МДС38.Пр.3.11.2                    | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста<br>ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25;<br>ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25;<br>ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профлированного листа  | 4,29<br>100 м2                         | 1 921,96<br>322,93     | 39,81<br>7,86  | 8 245,21      | 1 385,37 | 170,78<br>33,72  | 26,69<br>0,4  | 114,5<br>1,72  |
| 5   | ТЕР10-01-082-02<br>(0)<br>МДС38.Пр.3.11.2;<br>МДС35.л.4.7 | Устройство контробрешетки<br>ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25;<br>ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15;<br>ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профлированного листа   | 2,5<br>1 м3<br>древесина в конструкции | 1 928,02<br>316,74     | 62,05<br>4,61  | 4 820,05      | 791,85   | 155,13<br>11,53  | 21,62<br>0,24 | 54,05<br>0,6   |
| 6   | ТЕРр58-13-01<br>(0)<br>МДС38.Пр.3.11.2                    | Устройство покрытия из рулонных материалов (подкровельная пароизоляция)<br>ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25;<br>ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профлированного листа  | 4,29<br>100 м2<br>кровли               | 99,85<br>68,99         | 7,94<br>0      | 428,36        | 295,97   | 34,06<br>0       | 5,65<br>0     | 24,24<br>0     |
| 6.1 | [101-7201]  | ИЗОСПАН ДМ   | 493,35<br>м2                           | 6,85                   |                | 3 379,45      |          |                  |               |                |
| 7   | ТЕР12-01-023-02<br>(0)<br>МДС38.Пр.3.11.2;<br>МДС35.л.4.7 | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности (4х скатная) (Применительно)<br>ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25;<br>ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15;<br>ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профлированного листа | 4,29<br>100 м2<br>кровли               | 24<br>825,49<br>779,37 | 199,2<br>24,26 | 106<br>501,35 | 3 343,5  | 854,57<br>104,08 | 59,27<br>1,24 | 254,27<br>5,32 |
| 7.1 | [101-4136]  | Металлочерепица "Монтеррей"  | - 549,12<br>м2                         | 176,79                 |                | -97 078,92    |          |                  |               |                |
| 7.2 | [101-4335]  | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7  | 549,12<br>м2                           | 76,02                  |                | 41 744,1      |          |                  |               |                |

| 1    | 2   | 3  | 4                           | 5                    | 6             | 7         | 8      | 9               | 10           | 11            |
|------|---|--|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------|--------|-----------------|--------------|---------------|
| 7.3  | [101-4128]  | Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием   | 42,9<br>м2                  | 177,09               |               | 7 597,16  |        |                 |              |               |
| 8    | ТЕР12-01-012-01<br>(0)<br>МДС38.Пр.3.11.2;<br>МДС35.л.4.7 | Устройство снегозадержания (Применительно)<br>ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25;<br>ЗПм=5,74*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15;<br>ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из<br>профилированного листа   | 0,78<br>100 м<br>отраждения | 3 493,48<br>129,35   | 94,85<br>8,91 | 2 724,91  | 100,89 | 73,98<br>6,95   | 9,59<br>0,45 | 7,48<br>0,35  |
| 8.1  | [201-0777]  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке   | -0,234<br>т                 | 10<br>826,75         |               | -2 533,46 |        |                 |              |               |
| 8.2  | [101-7317]  | Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм  | 39<br>шт.                   | 155,6                |               | 6 068,4   |        |                 |              |               |
| 9    | ТЕР26-02-018-02<br>(0)<br>МДС35.л.4.7                     | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы отсечивающей эффективности по НПБ 251<br>ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25;<br>ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25;<br>Кровля из профилированного листа | 6,44<br>180 м2              | 253,18<br>146,07     | 98,46<br>1,9  | 1 630,48  | 940,69 | 634,08<br>12,24 | 10,2<br>0,11 | 65,69<br>0,71 |
| 9.1  | [113-8071]  | Антисептик-защитер "ПИРИЛАКС 3000" для древесины   | 133,308<br>кг               | 17,63                |               | 2 350,22  |        |                 |              |               |
| 10   | ТЕРр58-2-02<br>(0)<br>МДС38.Пр.3.11.2                     | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных<br>ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25;<br>ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25;<br>Кровля из профилированного листа   | 0,03<br>100 окон            | 4 691,35<br>4 678,16 | 13,19<br>0    | 140,74    | 140,34 | 0,4<br>0        | 386,63<br>0  | 11,6<br>0     |
| 10.1 | 509-9900  | Строительный мусор   | 0,168<br>т                  | 0                    |               | 0         |        |                 |              |               |
| 11   | ТЕР10-01-003-01<br>(0)<br>МДС38.Пр.3.11.2;<br>МДС35.л.4.7 | Устройство слуховых окон (1,2*0,8)<br>ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25;<br>ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15;<br>ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из<br>профилированного листа  | 3<br>1 слуховое<br>окно     | 479,85<br>123,8      | 38,31<br>3,38 | 1 439,55  | 371,4  | 114,93<br>10,14 | 9,53<br>0,18 | 28,59<br>0,54 |
| 11.1 | [101-0901]  | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жидких зданий двусторонних (независимо от высоты)   | 3<br>КОМПЛЕКТ               | 41,1                 |               | 123,3     |        |                 |              |               |

| 1    | 2                                     | 3  | 4  | 5                    | 6            | 7        | 8      | 9     | 10     | 11    |
|------|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| 11.2 | [203-0251]                            | Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2   | -0,015 м2                                  | 163,21               |              | -2,45    |        |       |        |       |
| 11.3 | [203-0177]                            | Окна несоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой   | 2,88 м2                                    | 454,71               |              | 1 309,56 |        |       |        |       |
| 12   | ТЕР15-04-024-05<br>(0) МДС35.п.4.7    | Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов(слуховые окна)<br>ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25;<br>ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы  | 0,12<br>100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 782,71<br>682,42     | 5,75<br>0,25 | 93,93    | 81,89  | 0,69  | 51,23  | 6,15  |
| 12.1 | [113-0246]                            | Эмаль ПФ-115   | 0,00294 т                                  | 29 000               |              | 85,26    |        |       |        |       |
| 13   | ТЕРр58-5-01<br>(0)<br>МДС38.Пр.3.11.2 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног раскладкой досками с двух сторон<br>ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25;<br>ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа            | 0,8<br>100 м                               | 3 855,4<br>647,39    | 47,68<br>0   | 3 084,32 | 517,91 | 38,14 | 49,84  | 39,87 |
| 14   | ТЕРр58-5-04<br>(0)<br>МДС38.Пр.3.11.2 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок<br>ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25;<br>ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа  | 0,29<br>100 м                              | 3 678,97<br>2 163,65 | 26,25<br>0   | 1 066,9  | 627,46 | 7,61  | 166,56 | 48,3  |
| 14.1 | 509-9900                              | Строительный мусор   | 0,16356 т                                  | 0                    |              | 0        |        |       |        |       |
| 15   | ТЕРр58-5-05<br>(0)<br>МДС38.Пр.3.11.2 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обрызгивание толью<br>ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25;<br>ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25;<br>Кровля из профилированного листа | 0,06<br>100 м                              | 6 468,1<br>2 601,41  | 87,24<br>0   | 388,09   | 156,08 | 5,23  | 200,26 | 12,02 |
| 15.1 | 509-9900                              | Строительный мусор   | 0,0762 т                                   | 0                    |              | 0        |        |       |        |       |
| 16   | ТЕРр69-9-01<br>(0)                    | Очистка перекрытия от утеплителя и от строительного мусора<br>У=14,6*0,6*100; Общестроительные работы  | 0,0876<br>100 т<br>мусора                  | 2 368,24<br>2 368,24 | 0            | 207,46   | 207,46 | 0     | 214,32 | 18,77 |

| 1    | 2                                  | 3  | 4  | 5                | 6              | 7        | 8        | 9               | 10            | 11            |
|------|------------------------------------|--|--|------------------|----------------|----------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| 16.1 | 509-9900                           | Строительный мусор   | 8,76<br>т  | 0                |                | 0        |          |                 |               |               |
| 17   | ТЕР58-13-01<br>(0)                 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель<br>V=29,3*2/100; Общестроительные работы  | 5,86<br>100 м2<br>кровли                             | 84,46<br>55,19   | 6,35<br>0      | 494,94   | 323,41   | 37,21<br>0      | 4,52<br>0     | 26,49<br>0    |
| 17.1 | [101-7194]                         | ИЗОСПАН А  | 673,9<br>м2  | 5,11             |                | 3 443,63 |          |                 |               |               |
| 18   | ТЕР11-01-009-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной извлия или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (первый слой)<br>ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25;<br>ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15;<br>ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы | 2,93<br>100 м2<br>изолируемо<br>и<br>поверхност<br>и | 583,36<br>445,5  | 137,86<br>4,43 | 1 709,24 | 1 305,32 | 403,93<br>12,98 | 32,64<br>0,23 | 95,64<br>0,67 |
| 18.1 | [104-0742]                         | Плиты теплоизоляционные минераловатные   | 15,09<br>м3  | 346,37           |                | 5 226,72 |          |                 |               |               |
| 19   | ТЕР11-01-009-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной извлия или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (второй слой)<br>ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25;<br>ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15;<br>ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы | 2,93<br>100 м2<br>изолируемо<br>и<br>поверхност<br>и | 583,36<br>445,5  | 137,86<br>4,43 | 1 709,24 | 1 305,32 | 403,93<br>12,98 | 32,64<br>0,23 | 95,64<br>0,67 |
| 19.1 | [104-0742]                         | Плиты теплоизоляционные минераловатные   | 15,09<br>м3  | 346,37           |                | 5 226,72 |          |                 |               |               |
| 20   | ТЕР10-01-023-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Укладка ходовых досок<br>ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25;<br>ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25;<br>Общестроительные работы   | 0,7<br>100 м ходов<br>кирпичей                       | 1 085,2<br>55,81 | 16,85<br>1,96  | 759,64   | 39,07    | 11,8<br>1,37    | 4,37<br>0,1   | 3,06<br>0,07  |
| 21   | ТЕР60-10-01<br>(0)                 | Исправление кладки дымовой трубы<br>V=0,2*39,4/100; Общестроительные работы  | 0,788<br>100<br>кирпичей                             | 228,34<br>190,24 | 9,25<br>1,57   | 179,93   | 149,91   | 7,29<br>1,24    | 14,77<br>0,08 | 11,64<br>0,06 |
| 21.1 | [115-2835]                         | Кирпич шамотный огнеупорный<br>(4 кг*79шт=316кг)   | 0,316<br>т   | 1 374,64         |                | 434,39   |          |                 |               |               |

| 1    | 2                                    | 3   | 4                                  | 5                    | 6                  | 7        | 8       | 9            | 10              | 11           |
|------|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------|--------------|-----------------|--------------|
| 21.2 | 509-9900                             | Строительный мусор  | 0,4025<br>т                        | 0                    |                    | 0        |         |              |                 |              |
| 22   | ТЕРр61-31-01<br>(0)                  | Оштукатуривание поверхности дымовых труб<br>Отделочные работы   | 0,72<br>100 м2<br>поверхност.<br>в | 2 818,46<br>1 859,31 | 1,9<br>0           | 2 029,29 | 1 338,7 | 1,37<br>0    | 131,4<br>0      | 94,61<br>0   |
| 23   | ТЕР15-04-013-01<br>(0) МДС35 п.4.7   | Окраска труб по подготовленной поверхности известковая<br>ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25;<br>ТЗГ=4,43*1,15; ТЗГм=0*1,25; Отделочные работы                            | 0,838<br>100 м2<br>фасада          | 82,12<br>67,86       | 2,95<br>0          | 68,82    | 56,87   | 2,47<br>0    | 5,09<br>0       | 4,27<br>0    |
| 24   | ТЕРр58-21-01<br>(0)                  | Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(6 каналов)<br>Общестроительные работы   | 0,6<br>10 шт.                      | 1 449,01<br>231,38   | 3,17<br>0          | 869,41   | 138,83  | 1,9<br>0     | 18,6<br>0       | 11,16<br>0   |
| 24.1 | 509-9900                             | Строительный мусор  | 0,0312<br>т                        | 0                    |                    | 0        |         |              |                 |              |
| 25   | ТЕРр58-21-02<br>(0) к=5              | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1<br>ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5;<br>Мат=359,21*5; ТЗГ=5,2*5; ТЗГм=0*5;<br>Общестроительные работы                     | 0,6<br>10 шт.                      | 2 124,8<br>323,45    | 5,3<br>0           | 1 274,88 | 194,07  | 3,18<br>0    | 26<br>0         | 15,6<br>0    |
| 25.1 | 509-9900                             | Строительный мусор  | 0,009<br>т                         | 0                    |                    | 0        |         |              |                 |              |
| 26   | ТЕРр58-21-01<br>(0)                  | Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2 канала)<br>Общестроительные работы  | 0,7<br>10 шт.                      | 1 449,01<br>231,38   | 3,17<br>0          | 1 014,31 | 161,97  | 2,22<br>0    | 18,6<br>0       | 13,02<br>0   |
| 26.1 | 509-9900                             | Строительный мусор  | 0,0364<br>т                        | 0                    |                    | 0        |         |              |                 |              |
| 27   | ТЕРр58-21-02<br>(0)                  | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1<br>Общестроительные работы   | 0,7<br>10 шт.                      | 424,96<br>64,69      | 1,06<br>0          | 297,47   | 45,28   | 0,74<br>0    | 5,2<br>0        | 3,64<br>0    |
| 27.1 | 509-9900                             | Строительный мусор  | 0,0105<br>т                        | 0                    |                    | 0        |         |              |                 |              |
| 28   | ТЕР10-01-039-05<br>(0) МДС36 п.3.3.1 | Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2<br>V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*0,8;<br>ЭММ=1341,9*0,8; ЗПм=214,69*0,8;<br>Мат=2637,87*0; ТЗГ=142,68*0,8; Двери: деревянные | 0,0128<br>100 м2<br>проемов        | 2 543,74<br>1 470,18 | 1 073,56<br>171,75 | 32,56    | 18,82   | 13,74<br>2,2 | 114,14<br>10,92 | 1,46<br>0,14 |



| 1      | 2                                   | 3   | 4                        | 5                    | 6                  | 7          | 8         | 9             | 10              | 11          |
|--------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 29     | ТЕР10-01-039-05<br>(0) МДС.35.п.4.7 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2<br>У=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*1,15;<br>ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25;<br>ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные | 0,0128<br>100 м2 проемов | 6 428,69<br>2 113,38 | 1 677,44<br>268,36 | 82,29      | 27,05     | 21,47<br>3,44 | 164,08<br>13,65 | 2,1<br>0,17 |
| 29.1   | [203-0236]                          | Лючки и лапы со штыковыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотнами в коробок однопольные                                | 1,28 м2                  | 589,59               |                    | 754,68     |           |               |                 |             |
| 29.2   | [111-0123]                          | Замок висячий с ключом  | 2 шт.                    | 64,97                |                    | 129,94     |           |               |                 |             |
| 29.3   | [509-0107]                          | Скоба накладная   | 0,04<br>100 шт.          | 1 142,69             |                    | 45,71      |           |               |                 |             |
| 29.4   | [101-0953]                          | Ручка-скоба   | 2 шт.                    | 21,69                |                    | 43,38      |           |               |                 |             |
| 29.5   | [101-0956]                          | Петля накладная   | 4 шт.                    | 11,58                |                    | 46,32      |           |               |                 |             |
| 30     | ТССЦпг01-01-01-041                  | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную<br>Цед=53,5*7; <Нет вида работ>  | 19,627 т                 | 374,5<br>0           | 0                  | 7 350,31   | 0         | 0             |                 |             |
| 31     | ТССЦпг03-21-01-011                  | Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 11 км<br>Цед=13,52*7,17; <Нет вида работ>                          | 19,627 т                 | 96,9384<br>0         | 0                  | 1 902,64   |           | 0             |                 |             |
| ИТОГО: |                                     |   |                          |                      |                    | 121 955,15 | 16 178,26 | 3 398,06      |                 | 1 240,24    |
|        |                                     |   |                          |                      |                    |            |           | 261,38        |                 | 13,51       |

| Наименование и значение множителей       |  | Значение                            |       | Прямые |        |
|--|--|-------------------------------------|-------|--------|--------|
| Кровля из профилированного листа (5, 11) |  |                                     |       |        |        |
| Зарплата                                 |  | 1163,25*10,54                       | 10,54 |        | 12 261 |
| Машины и механизмы                       |  | 270,06*6,26                         | 6,26  |        | 1 691  |
| Материалы                                |  | 6014,34*3,24                        | 3,24  |        | 19 486 |
| Итого                                    |  |                                     |       |        | 33 438 |
| Деревянные конструкции (5, 11)           |  |                                     |       |        |        |
| Накладные расходы                        |  | (1163,25+21,67)*10,54*1,18*0,9*0,85 | 0,9   |        | 11 240 |
| Сметная прибыль                          |  | (1163,25+21,67)*10,54*0,63*0,85*0,8 | 0,43  |        | 5 370  |

| Наименование и значение множителей                      |                                 | Значение | Прямые  |
|---|---------------------------------|----------|---------|
| Итого   |                                 |          | 50 048  |
| Кровля из профилированного листа (4, 6, 10, 13, 14, 15) |                                 |          |         |
| Зарплата  | 3123,13*10,54                   | 10,54    | 32 918  |
| Машины и механизмы                                      | 256,22*6,26                     | 6,26     | 1 604   |
| Материалы   | 13353,69*3,24                   | 3,24     | 43 266  |
| Итого   |                                 |          | 77 788  |
| Кровли, кровли при ремонте (4, 6, 10, 13, 14, 15)       |                                 |          |         |
| Накладные расходы                                       | (3123,13+33,72)*10,54*0,83*0,85 | 0,71     | 23 624  |
| Сметная прибыль   | (3123,13+33,72)*10,54*0,65*0,8  | 0,52     | 17 302  |
| Итого   |                                 |          | 118 714 |
| Отделочные работы (22)                                  |                                 |          |         |
| Зарплата  | 1338,7*10,54                    | 10,54    | 14 110  |
| Машины и механизмы                                      | 1,37*6,26                       | 6,26     | 9       |
| Материалы   | 689,22*4,28                     | 4,28     | 2 950   |
| Итого   |                                 |          | 17 069  |
| Штукатурные работы при ремонте (22)                     |                                 |          |         |
| Накладные расходы                                       | (14110+0)*0,79*0,85             | 0,67     | 9 454   |
| Сметная прибыль   | (14110+0)*0,5*0,8               | 0,4      | 5 644   |
| Итого   |                                 |          | 32 167  |
| Отделочные работы (12, 23)                              |                                 |          |         |
| Зарплата  | 138,76*10,54                    | 10,54    | 1 463   |
| Машины и механизмы                                      | 3,16*6,26                       | 6,26     | 20      |
| Материалы   | 106,08*4,28                     | 4,28     | 454     |
| Итого   |                                 |          | 1 937   |
| Отделочные работы (12, 23)                              |                                 |          |         |
| Накладные расходы                                       | (1463+0)*1,05*0,9*0,85          | 0,8      | 1 170   |
| Сметная прибыль   | (1463+0)*0,55*0,85*0,8          | 0,37     | 541     |
| Итого   |                                 |          | 3 648   |
| Кровли из профилированного листа (7, 8)                 |                                 |          |         |
| Зарплата  | 3444,39*10,54                   | 10,54    | 36 304  |
| Машины и механизмы                                      | 928,55*6,26                     | 6,26     | 5 813   |
| Материалы   | 60650,61*3,24                   | 3,24     | 196 508 |
| Итого   |                                 |          | 238 625 |
| Кровли (7, 8)   |                                 |          |         |
| Накладные расходы                                       | (36304+1170)*1,2*0,9*0,85       | 0,92     | 34 476  |
| Сметная прибыль   | (36304+1170)*0,65*0,85*0,8      | 0,44     | 16 489  |
| Итого   |                                 |          | 289 590 |


| Наименование и значение множителя        |                         | Значение | Прямые |
|--|-------------------------|----------|--------|
| Кровля из профилированного листа (9)     |                         |          |        |
| Зарплата                                 | 940,69*10,54            | 10,54    | 9 915  |
| Машины и механизмы                       | 634,08*6,26             | 6,26     | 3 969  |
| Материалы                                | 2405,93*3,24            | 3,24     | 7 795  |
| Итого                                    |                         |          | 21 679 |
| Теплоизоляционные работы (9)             |                         |          |        |
| Накладные расходы                        | (9915+129)*1*0,9*0,85   | 0,77     | 7 734  |
| Сметная прибыль                          | (9915+129)*0,7*0,85*0,8 | 0,48     | 4 821  |
| Итого                                    |                         |          | 34 234 |
| Общестроительные работы (21)             |                         |          |        |
| Зарплата                                 | 149,91*10,54            | 10,54    | 1 580  |
| Машины и механизмы                       | 7,29*6,26               | 6,26     | 46     |
| Материалы                                | 457,12*5,5              | 5,5      | 2 514  |
| Итого                                    |                         |          | 4 140  |
| Печные работы при ремонте (21)           |                         |          |        |
| Накладные расходы                        | (1580+13)*0,78*0,85     | 0,66     | 1 051  |
| Сметная прибыль                          | (1580+13)*0,63*0,8      | 0,5      | 797    |
| Итого                                    |                         |          | 5 988  |
| Двери: деревянные (28, 29)               |                         |          |        |
| Зарплата                                 | 45,87*10,54             | 10,54    | 483    |
| Машины и механизмы                       | 35,21*6,26              | 6,26     | 220    |
| Материалы                                | 1053,79*4,5             | 4,5      | 4 742  |
| Итого                                    |                         |          | 5 445  |
| Деревянные конструкции (28, 29)          |                         |          |        |
| Накладные расходы                        | (483+59)*1,18*0,9*0,85  | 0,9      | 488    |
| Сметная прибыль                          | (483+59)*0,63*0,85*0,8  | 0,43     | 233    |
| Итого                                    |                         |          | 6 166  |
| Кровля из асбестоцементных листов (1, 3) |                         |          |        |
| Зарплата                                 | 1099,92*10,54           | 10,54    | 11 593 |
| Машины и механизмы                       | 231,19*6,26             | 6,26     | 1 447  |
| Материалы                                | 0                       | 1        | 0      |
| Итого                                    |                         |          | 13 040 |
| Крыши, кровли при ремонте (1, 3)         |                         |          |        |
| Накладные расходы                        | (11593+511)*0,83*0,85   | 0,71     | 8 594  |
| Сметная прибыль                          | (11593+511)*0,65*0,8    | 0,52     | 6 294  |
| Итого                                    |                         |          | 27 928 |
| Кровля из асбестоцементных листов (2)    |                         |          |        |

| Наименование и значение множителя  | Значение                  | Прямые |         |
|--|---------------------------|--------|---------|
| Зарплата   | 1012,91*10,54             | 10,54  | 10 676  |
| Машины и механизмы   | 166,02*6,26               | 6,26   | 1 039   |
| Материалы  | 0                         | 1      | 0       |
| Итого  |                           |        | 11 715  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2) |                           |        |         |
| Накладные расходы  | (10676÷0)*1,1*0,9*0,85    | 0,84   | 8 968   |
| Сметная прибыль  | (10676+0)*0,7*0,85*0,8    | 0,48   | 5 124   |
| Итого  |                           |        | 25 807  |
| Общестроительные работы (17, 24, 25, 26, 27)   |                           |        |         |
| Зарплата   | 863,56*10,54              | 10,54  | 9 102   |
| Машины и механизмы   | 45,25*6,26                | 6,26   | 283     |
| Материалы  | 6485,82*5,5               | 5,5    | 35 672  |
| Итого  |                           |        | 45 057  |
| Крыши, кровли при ремонте (17, 24, 25, 26, 27)   |                           |        |         |
| Накладные расходы  | (9102+0)*0,83*0,85        | 0,71   | 6 462   |
| Сметная прибыль  | (9102+0)*0,65*0,8         | 0,52   | 4 733   |
| Итого  |                           |        | 56 252  |
| Общестроительные работы (16)   |                           |        |         |
| Зарплата   | 207,46*10,54              | 10,54  | 2 187   |
| Машины и механизмы   | 0*6,26                    | 6,26   | 0       |
| Материалы  | 0                         | 1      | 0       |
| Итого  |                           |        | 2 187   |
| Прочие ремонтно-строительные работы (16)   |                           |        |         |
| Накладные расходы  | (2187+0)*0,78*0,85        | 0,66   | 1 443   |
| Сметная прибыль  | (2187+0)*0,5*0,8          | 0,4    | 875     |
| Итого  |                           |        | 4 505   |
| Общестроительные работы (18, 19)   |                           |        |         |
| Зарплата   | 2610,64*10,54             | 10,54  | 27 516  |
| Машины и механизмы   | 807,86*6,26               | 6,26   | 5 057   |
| Материалы  | 10453,44*5,5              | 5,5    | 57 494  |
| Итого  |                           |        | 90 067  |
| Полы (18, 19)  |                           |        |         |
| Накладные расходы  | (27516+274)*1,23*0,9*0,85 | 0,94   | 26 123  |
| Сметная прибыль  | (27516+274)*0,75*0,85*0,8 | 0,51   | 14 173  |
| Итого  |                           |        | 130 363 |
| Общестроительные работы (20)   |                           |        |         |
| Зарплата   | 39,07*10,54               | 10,54  | 412     |

| Наименование и значение множителей | Значение               | Прямые |
|------------------------------------|------------------------|--------|
| Машины и механизмы                 | 11,8*6,26              | 74     |
| Материалы                          | 708,78*5,5             | 3 898  |
| Итого                              |                        | 4 384  |
| Деревянные конструкции (20)        |                        |        |
| Накладные расходы                  | (412+14)*1,18*0,9*0,85 | 0,9    |
| Сметная прибыль                    | (412+14)*0,63*0,85*0,8 | 0,43   |
| Итого                              |                        | 183    |
| Итого по погрузке                  |                        | 4 950  |
| Итого по перевозке                 |                        | 7 350  |
| Итого                              |                        | 1 903  |
| Итого                              |                        | 9 253  |

| Наименование и значение множителей | Значение     | Прямые     |
|------------------------------------|--------------|------------|
| Итого                              |              | 799 613    |
| Итого                              |              | 799 613    |
| НДС                                | 799 613*0,18 | 143 930,34 |
| Итого                              |              | 943 543,34 |

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОГТД СНКО "Региональный фонд"  Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОГТД СНКО "Региональный фонд"  Е.А. Серова