

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл, п. Парфино, ул.Ленина, д.1
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 394-08-16


капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 539,947 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 840,94 чел-ч
Сметная заработная плата - 106,919 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо БУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин



" " 2016г.

№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-чество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч.	На едн.
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,9	226,51	43,07	657	532	125	15,16	43,96
	(0)	Кровли из асбестоцементных листов	100 м2 кровли	183,44	9,04			26	0,46	1,33
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,06 т	0		0				
2	ТЕРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,25	108,32	0,21	27	27	0	9,1	2,28
	(0)	Кровли из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,03 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,9 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	638	548	90	15,9	46,11
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,61 т	0	0	0	0	0	0	0
4	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (на фронтоне) Общестроительные работы	0,009 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	22	19	3	172,76	1,55
5	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы	0,132 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	26	19	7 1	7,74 0,45	0,07 1,62 0,06
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,12408 т	0	0	0	0	0	0	0
6	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов Кровля из асбестоцементных листов	0,427 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	154	142	13 7	28,87 0,8	12,33 0,34
6.1	509-9900	Строительный мусор	1,02053 т	0	0	0	0	0	0	0
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа	2,9 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 363	749	92 18	21,35 0,32	61,92 0,93
8	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (Применительно) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,9 100 м2 кровля	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	66 753	1 690	462 56	44,3095 0,9875	128,5 2,86
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"(Исключена)	- 353,8 м2	176,79		-62 548				
8.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	353,8 м2	68,12		24 101				
8.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	35,38 м2	177,09		6 265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.л.4.7	Устройство пароизоляции прокла.лочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профлированного листа	2,9 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	3 116	348	126 9	9,016 0,1625	26,15 0,47
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.л.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирридакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профлированного листа	4,35 100 м2 обрабатывае мой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 101	635	428 8	10,2005 0,1125	44,37 0,49
10.1	[113-8071] Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины		90,045 кп	17,63		1 587				
11	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из профлированного листа	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41	41	0 0	341,3 0	3,41 0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
12	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.л.4.7	Устройство слуховых окон (2,1*2) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профлированного листа	1 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447	99	31 3	7,6245 0,1375	7,62 0,14
12.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со старинными и одинарными терелетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	-1 комплект	20,09		-20				
12.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-82				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	4,2 м2	454,71		1 910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-027-03 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2(На фронтоне) ЗП=3645,67*1,15; ЭММ=1214,47*1,25; ЗПм=155,31*1,25; ТЗТ=270,25*1,15; ТЗТм=7,9*1,25; Кровля из профилированного листа	0,009	10 990,528	1 518,0875	99	38	14	310,7875	2,8
13.1	[101-09241]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами односторонних высотой до 1,2 м	1 комплект	25,11		25				
13.2	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом односторонние	0,9 м2	1363,79		1227				
14	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,24 100 м	3716,38 517,91	38,14 0	892	124	9	39,87	9,57
15	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,12 100 м	3240,99 1730,92	21 0	389	208	3	133,25	15,99
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,06768 т	0		0				0
16	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа	18 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1839	326	530	1,42	25,56
17	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена коншоп деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	20 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3194	1102	741	4,24	84,8
18	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,051 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	40	35	0	51,2325 0,0125	2,61 0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,001275 т	29000		37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР10-01-012-01	Обшивка фронтонов досками обшивки	0,132	4	74,525	563	72	10	41,745	5,51
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	548,9525	0			0	0	0
20	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов досками обшивки	0,427	4	87,775	2 090	370	37	65,9295	28,15
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 потолка	866,9735	4,9125			2	0,25	0,11
21	ТЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	0,132	723,5195	7,075	96	57	1	32,2575	4,26
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваем ой поверхности	429,6745	0,25			0	0,0125	0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,003569	29 000		104				
22	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	0,427	819,02	7,075	350	213	3	37,444	15,99
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваем ой поверхности	498,755	0,25			0	0,0125	0,01
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,013138	29 000		381				
23	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами(Снегозадержания) Применительно	0,3	3 448,632	75,875	1 035	31	23	7,6705	2,3
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м ограждения	103,477	7,125			2	0,3625	0,11
23.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладающим профилем проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,09 т	10 826,75		-974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	15 шт.	155,6		2 334				
24	ТЕР10-01-023-01	Укладка холодных досок	0,16	1	16,85	174	9	3	4,37	0,7
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=4,8,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м холод	55,8095	1,9625			0	0,1	0,02
25	ТЕРР60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	12,608	228,34	9,25	2 879	2 399	117	14,77	186,22
	(0)	У=3,2*394/100; Общестроительные работы	100 кирпичей	190,24	1,57			20	0,08	1,01
25.1	[404-0275]	Кирпич спяный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,2608	1 779,85		2 244				
25.2	509-9900	Строительный мусор	6,43008 т	0		0				
26	ТЕРР61-31-01	Отштукатуривание поверхности дымовых труб	0,213	2 818,46	1,9	600	396	0	131,4	27,99
	(0)	Отделочные работы	100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0
27	ТЕР15-04-011-03	Окраска вентоголовков с подготовкой поверхности цементная	0,213	660,3585	12,425	141	32	3	11,5345	2,46
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2 фаянса	149,8335	0			0	0	0
28	ТЕРР58-21-01	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	0,6	1 449,01	3,17	869	139	2	18,6	11,16
	(0)	Кровля из профилированного листа	10 шт.	231,38	0			0	0	0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				
29	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	0,54	1 043,427	9,2625	563	355	5	50,025	27,01
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	657,8345	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТССЦгп01-01-01-041	Потрубочные работы. Потружка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой вручную	14,43	374,5	0	5404	0	0		
		Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
31	ТССЦгп03-21-01-018	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 18 км	14,43	119,5239	0	1725		0		
		Цед=16,67*7,17; <Нет вида работ>	т							
Итого:						70 749	10 755	2 878		832,9 8,04

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (12, 13, 20, 24)										
Зарплата			516*9,8					9,8		5 057
Машины и механизмы			85*6,26					6,26		532
Материалы			5270*3,24					3,24		17 075
Итого										22 664
Деревянные конструкции (12, 13, 20, 24)										
Накладные расходы			(516+7)*9,8*1,18*0,9*0,85					0,9		4 613
Сметная прибыль			(516+7)*9,8*0,63*0,85*0,8					0,43		2 204
Итого										29 481
Кровля из профилированного листа (7, 11, 14, 15, 16, 17, 28)										
Зарплата			2689*9,8					9,8		26 352
Машины и механизмы			1377*6,26					6,26		8 620
Материалы			8522*3,24					3,24		27 611
Итого										62 583
Крыши, кровли при ремонте (7, 11, 14, 15, 16, 17, 28)										
Накладные расходы			(2689+18)*9,8*0,83*0,85					0,71		18 835
Сметная прибыль			(2689+18)*9,8*0,65*0,8					0,52		13 795
Итого										95 213
Кровля из профилированного листа (8, 9, 23)										
Зарплата			2069*9,8					9,8		20 276
Машины и механизмы			611*6,26					6,26		3 825
Материалы			37402*3,24					3,24		121 182
Итого										145 283
Кровли (8, 9, 23)										
Накладные расходы			(20276+657)*1,2*0,9*0,85					0,92		19 258
Сметная прибыль			(20276+657)*0,65*0,85*0,8					0,44		9 211

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		173 752
Кровля из профилированного листа (10)		
Зарплата	635*9,8	6 223
Машины и механизмы	428*6,26	2 679
Материалы	1625*3,24	5 265
Итого		14 167
Теплоизоляционные работы (10)		
Накладные расходы	(6223+78)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(6223+78)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		22 043
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	559*9,8	5 478
Машины и механизмы	125*6,26	783
Материалы	0*4,25	0
Итого		6 261
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(5478+255)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(5478+255)*0,65*0,8	0,52
Итого		13 312
Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	548*9,8	5 370
Машины и механизмы	90*6,26	563
Материалы	0*4,25	0
Итого		5 933
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(5370+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(5370+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		2 578
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	19*9,8	186
Машины и механизмы	3*6,265	19
Материалы	0*5,5	0
Итого		205
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)		
Накладные расходы	(186+10)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(186+10)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		94
Общестроительные работы (19)		
Итого		464

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	72*9,8	706
Машины и механизмы	10*6,26	63
Материалы	481*5,5	2 646
Итого		3 415
Деревянные конструкции (19)		
Накладные расходы	(706+0)*1,18*0,9*0,85	635
Сметная прибыль	(706+0)*0,63*0,85*0,8	304
Итого		4 354
Отделочные работы (18, 21, 22, 27)		
Зарплата	337*9,8	3 303
Машины и механизмы	7*6,26	44
Материалы	805*4,22	3 397
Итого		6 744
Отделочные работы (18, 21, 22, 27)		
Накладные расходы	(3303+0)*1,05*0,9*0,85	2 642
Сметная прибыль	(3303+0)*0,55*0,85*0,8	1 222
Итого		10 608
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	2399*9,8	23 510
Машины и механизмы	117*6,26	732
Материалы	2608*5,5	14 344
Итого		38 586
Печные работы при ремонте (25)		
Накладные расходы	(23510+196)*0,78*0,85	15 646
Сметная прибыль	(23510+196)*0,63*0,8	11 853
Итого		66 085
Отделочные работы (26)		
Зарплата	396*9,8	3 881
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	204*4,22	861
Итого		4 742
Шпакатурные работы при ремонте (26)		
Накладные расходы	(3881+0)*0,79*0,85	2 600
Сметная прибыль	(3881+0)*0,5*0,8	1 552
Итого		8 894
Кровля из асбестоцементных листов (6)		
Зарплата	142*9,8	1 392
Машины и механизмы	13*6,26	81

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0	0
Итого	1	1 473
Перекрытия при ремонте (6)		
Накладные расходы	(1392+69)*0,85*0,85	1 052
Сметная прибыль	(1392+69)*0,8*0,8	935
Итого		3 460
Общестроительные работы (5)		
Зарплата	19*9,8	186
Машины и механизмы	7*6,26	44
Материалы	0*5,5	0
Итого		230
Стены при ремонте (5)		
Накладные расходы	(186+10)*0,86*0,85	143
Сметная прибыль	(186+10)*0,7*0,8	110
Итого		483
Кровля из профилированного листа (29)		
Зарплата	355*9,8	3 479
Машины и механизмы	5*6,26	31
Материалы	203*3,24	658
Итого		4 168
Конструкции из кирпича и блоков (29)		
Накладные расходы	(3479+0)*1,22*0,9*0,85	3 235
Сметная прибыль	(3479+0)*0,8*0,85*0,8	1 879
Итого		9 282
Итого по погрузке		5 404
Итого по перевозке		1 725
Итого		7 129
Итого	457 582	457 582
Итого	457 582	457 582
НДС	457 582*0,18	82 364,76
Итого	18%	539 946,76

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова




Генеральный директор С.И.О. "Региональный фонд"

А.О. Уткин
20
год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. № 394-08-16

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Новгородская обл., г.Ларрино, ул.Ленина, д.1



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,9	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали посков, санпринок, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,25	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,9	
4	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без полочковых досок (на фронтоне)	100 м2	0,009	
5	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,132	
6	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0,427	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	2,9	
8	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам	100 м2 кровли	2,9	
9	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	2,9	
10	Отгнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Грипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	4,35	
11	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,01	
12	Устройство слуховых окон (2,1*2)	1 слуховое окно	1	
13	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-старенными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2(на фронтоне)	100 м2 проемов	0,009	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,24	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0,12	
16	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	18	

17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стока под стропильные ноги	1 шт.	20
18	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2	0,051
19	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,132
20	Полировка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,427
21	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,132
22	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,427
23	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,3
24	Укладка холодных досок	100 м холод	0,16
25	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	12,608
26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,213
27	Окраска вентиляционных с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,213
28	Смена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,6
29	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,54
30	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	14,43
31	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км	т	14,43

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗ п.4.7)

СОСТАВИЛ:

BA

ПРОВЕРИЛ:

Александр Александрович