


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 386-08-16

Объект - п. Парфино, ул. Ленина, д.5-на капитальный ремонт скатной кровли.



"УТВЕРЖДАЮ"
 Ген директор СНКО "Региональный фонд"
 А.Ю.Уткин

№ п/п	Наименование работ	Количество
1		3
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,9	100 м2 кровли 2,9
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,25	100 м труб и покрытий 0,25
3	Разборка фронтонов 3/0,13	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз 0,13
4	Разборка карнизов 4/0,43	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз 0,43
5	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 5/2,9	100 м2 покрытия 2,9
6	Устройство карнизов 6/0,43	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз 0,43
7	Устройство фронтонов 7/0,13	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз 0,13
8	Простав окраска масляными составами по дереву стен 8/0,56	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,56
9	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) 9/0,01	100 м2 0,01
10	Разборка глухих окон пряморульных двустворчатых 10/0,01	100 окон 0,01
11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перешпектами старыми в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) 11/0,01	100 м2 проемов 0,01

1	2	3
12	Устройство слуховых окон 12/1	1 слуховое окно 1
13	Простая окраска масляными составами по дереву заполненной оконных проемов 13/0,05	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,05
14	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 14/4,35	100 м2 обрабатываемой поверхности 4,35
15	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 15/2,9	100 м2 изолируемой поверхности 2,9
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок 16/0,12	100 м 0,12
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 17/18	1 шт. 18
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 18/20	1 шт. 20
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 19/0,24	100 м 0,24
20	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 20/2,9	100 м2 2,9
21	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 21/2,9	100 м2 кровли 2,9
22	Исправление кладки дымовой трубы 22/12,61	100 кирпичей 12,61
23	Отштукатуривание поверхности дымовых труб 23/0,21	100 м2 поверхности 0,21
24	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 24/0,21	100 м2 фасада 0,21
25	Смена козлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 25/0,2 + 27/0,4	10 шт. 0,6
26	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3-х каналов) 26/0,4	10 шт. 0,4
27	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2-х каналов) 28/0,4	10 шт. 0,4
28	Установка снегозадержателей 29/0,61	100 м ограждения 0,61

1	2	3
29	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трупчатых для кладки облицовки	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,54
30	Укладка ходовых досок	100 м ходов 0,16

Применить коэффициенты на капремонт-1,15 и 1,25

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



11/11/2002 Д.А.И.

Колосов С.В.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

596 540,99 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СПКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - п.Дарфино, ул.Ленина, д.5
 Объект - п.Дарфино, ул.Ленина, д.5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 386-08-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 596,541 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 941,77 чел-ч

Сметная заработная плата - 119,879 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. obsл машин		
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. Машин В т.ч. заработной платы	Основной заработной платы	Экспл. Машин В т.ч. заработной платы	На едич.	Всего
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,9 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	656,88	531,98	124,9	15,16	43,96
1.1	509-9900	Спроектированный мусор	4,06 т	0		0		26,22	0,46	1,33
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посквов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,25 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	27,08	27,03	0,05	9,1	2,28
2.1	509-9900	Спроектированный мусор	0,03 т	0		0			0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-008-0 4 (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка фронтонов ЗП=883,32*0,8; ЭММ=111,78*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=5184,9*0; ТЗТ=68*0,8; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	796,08	89,424	105,08	93,28	11,8	54,4	7,18
4	ТЕР10-01-008-0 5 (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка карнизов ЗП=1857,57*0,8; ЭММ=96,68*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=4213,43*0; ТЗТ=143*0,8; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 486,056	0	667,57	634,55	33,03	114,4	48,85
5	ТЕР46-04-008-0 4 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	219,85	30,96	637,57	547,78	89,78	15,9	46,11
5.1	509-9900	Строительный мусор	3,48 т	0	0	0	0	0	0	0
6	ТЕР10-01-008-0 5 (0) МДС35 п.4.7	Устройство карнизов ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	470,4855	120,85	2 762,9	912,16	51,6	164,45	70,22
				2	0			0	0	0
				136,2055				0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР10-01-008-0 4 (0) МДС3.п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,132 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 340,443 1 015,818	139,725 0	836,94	134,09	18,44 0	78,2 0	10,32 0
8	ТЕР15-04-024-0 1 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,56 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	405,17	240,62	3,96 0,14	32,257 0,0125	18,06 5 0,01
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,01512 т	29 000		438,48				
9	ТЕР46-04-012-0 2 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций), разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,009 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	21,71	19,16	2,56 1,37	172,76 7,74	1,55 0,07
10	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11 0	341,3 0	3,41 0
10.1	509-9900	Спрятанный мусор	0,056 т	0		0				
11	ТЕР10-01-027-0 9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,009 100 м2 проемов	9 483 2 805,92	468,66 0	85,35	25,25	4,22 0	208 0	1,87 0
11.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.2	[203-0168]	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции двустворные СВО 12-12 (прим.)	0,9 м2	350,72		315,65				
12	ТЕР10-01-003-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
12.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перешпектами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
12.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	4,2 м2	454,71		1 909,78				
13	ТЕР15-04-024-0 5 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,051 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	39,92	34,8	0,29	51,2325	2,61
13.1	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	0,00125 т	0		0				
13.2	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00125 т	29 000		36,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРР26-02-018-0 2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,35	253,1855	98,4625	1 101,36	635,42	428,31	10,200	44,37
	(0)	3ГТ=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; 3Пм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			8,27	0,1125	0,49
14.1	[113-8071]	Антигепик-антипирен "ГИРИЛАКС 3000" для древесины	90,045 кг	17,63		1 587,49				
15	ТЕРР12-01-015-0 3 (0) МДС3.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 3П=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; 3Пм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,9 100 м2 изолируемой поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	3 115,95	348,27	125,57	9,016	26,15
16	ТЕРР58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,12 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	388,92	207,71	2,52	133,25	15,99
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,06768 т	0		0				
17	ТЕРР58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Общестроительные работы; Крыши, кровля при ремонте	18 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 839,42	326,34	530,1	1,42	25,56
18	ТЕРР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	20 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 194	1 101,6	741,2	4,24	84,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укращение стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,24 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	891,93	124,3	9,15	39,87	9,57
20	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,9 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 363,29	749,19	92,37	21,35	61,92
21	ТЕР12-01-023-0 2 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	2,9 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	71 426,36	1 808,14	462,15	47,414 5	137,5 2,86
21.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 371,2 м2	176,79		-65 624,45				
21.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	371,2 м2	68,12		25 286,14				
21.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	29 м2	177,09		5 135,61				
22	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление калки дымовой трубы У=3,2*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	12,608 100 карпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 878,91	2 398,55	116,62 19,79	14,77 0,08	186,22 1,01
22.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,2608 1000 шт.	1 779,85		2 244,03				
22.2	509-9900	Сирогельный мусор	6,43008 т	0		0				
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Отпугивание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Шпукатурные работы при ремонте	0,213 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	600,33	396,03	0,4	131,4	27,99
24	ТЕР15-04-011-0 3 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,213 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	140,66	31,91	2,65	11,534 5	2,46 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3-х каналов) У=0,2*2; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42 0	5,2 0	2,08 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
27	ТЕРр58-21-01 (0)	Смета колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
28	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2-х каналов) Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42 0	5,2 0	2,08 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
29	ТЕР12-01-012-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,61 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 103,67	63,12	46,28 4,35	7,6705 0,3625	4,68 0,22
29.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,183 т	10 826,75		-1 981,3				
29.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	30,5 шт.	155,6		4 745,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР08-07-001-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки ЗП=570,71*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровли из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	0,54 100 м2 Вертикальн ой проекции для наружных лесов	958,169 656,3165	9,2625 0	517,41	354,41	5	49,91	26,95
31	ТЕР10-01-023-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровли из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,16 100 м холод	1 085,1995	16,85 1,9625	173,63	8,93	2,7	4,37	0,7
32	ГССЦп01-01-0 1-041	Подручные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,16 т	374,5 0	0 0	5 302,92	0	0	0,31	0,1
33	ГССЦп03-21-0 1-020	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 20 км Цед=17,57*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,16 т	125,9769	0	1 783,88		0		
Итого:						75 712,16	12 085,55	2 939,15		934,22
								146,98		7,55

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (5)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5)
Накладные расходы (547,78+0)*9,8*1,1*0,9*0,85

Значение

Прямые

547,78*9,8

89,78*6,26

0*4,25

9,8

6,26

4,25

5 368,24

562,02

0

5 930,26

0,84

4 509,32

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Сметная прибыль			
Итого	$(547,78+0)*9,8*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 576,76
Кровли из асбестоцементных листов (1, 2, 10)			
Зарплата			
Машины и механизмы	600,31*9,8	9,8	5 883,04
Материалы	125,06*6,26	6,26	782,88
Итого	0*4,25	4,25	0
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 10)			
Накладные расходы	$(600,31+26,22)*9,8*0,83*0,85$	0,71	4 359,4
Сметная прибыль	$(600,31+26,22)*9,8*0,65*0,8$	0,52	3 192,8
Итого			14 218,12
Общестроительные работы (22)			
Зарплата	2398,55*9,8	9,8	23 505,79
Машины и механизмы	116,62*6,26	6,26	730,04
Материалы	2607,77*5,5	5,5	14 342,74
Итого			38 578,57
Печные работы при ремонте (22)			
Накладные расходы	$(2398,55+19,79)*9,8*0,78*0,85$	0,66	15 641,82
Сметная прибыль	$(2398,55+19,79)*9,8*0,63*0,8$	0,5	11 849,87
Итого			66 070,26
Отделочные работы (8, 13, 24)			
Зарплата	307,33*9,8	9,8	3 011,83
Машины и механизмы	6,9*6,26	6,26	43,19
Материалы	746,23*4,22	4,22	3 149,09
Итого			6 204,11
Отделочные работы (8, 13, 24)			
Накладные расходы	$(307,33+0,15)*9,8*1,05*0,9*0,85$	0,8	2 410,64
Сметная прибыль	$(307,33+0,15)*9,8*0,55*0,85*0,8$	0,37	1 114,92
Итого			9 729,67
Отделочные работы (23)			
Зарплата	396,03*9,8	9,8	3 881,09
Машины и механизмы	0,4*6,26	6,26	2,5
Материалы	203,89*4,22	4,22	860,42
Итого			4 744,01
Штукатурные работы при ремонте (23)			
Накладные расходы	$(396,03+0)*9,8*0,79*0,85$	0,67	2 600,33
Сметная прибыль	$(396,03+0)*9,8*0,5*0,8$	0,4	1 552,44



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		8 896,78
Кровля из профилированного листа (6, 12, 31)		
Зарплата		
Машины и механизмы	1020,13*9,8	9 997,27
Материалы	84,95*6,26	531,79
Итого	4117,1*3,24	13 339,4
Деревянные конструкции (6, 12, 31)		23 868,46
Накладные расходы	(9997,27+29,5)*1,18*0,9*0,85	9 024,09
Сметная прибыль	(9997,27+29,5)*0,63*0,85*0,8	4 311,51
Итого		37 204,06
Кровля из профилированного листа (14)		
Зарплата		
Машины и механизмы	635,42*9,8	6 227,12
Материалы	428,31*6,26	2 681,22
Итого	1625,12*3,24	5 265,39
Теплоизоляционные работы (14)		14 173,73
Накладные расходы	(6227,12+81,05)*1*0,9*0,85	4 857,29
Сметная прибыль	(6227,12+81,05)*0,7*0,85*0,8	3 027,92
Итого		22 058,94
Кровля из профилированного листа (16, 18, 19, 20)		
Зарплата		
Машины и механизмы	2182,8*9,8	21 391,44
Материалы	845,24*6,26	5 291,2
Итого	6810,11*3,24	22 064,76
Крыши, кровли при ремонте (16, 18, 19, 20)		48 747,4
Накладные расходы	(21391,44+178,75)*0,83*0,85	15 314,83
Сметная прибыль	(21391,44+178,75)*0,65*0,8	11 216,5
Итого		75 278,73
Кровля из профилированного листа (15, 21, 29)		
Зарплата		
Машины и механизмы	2219,53*9,8	21 751,39
Материалы	634*6,26	3 968,84
Итого	41354,23*3,24	133 987,71
Кровли (15, 21, 29)		159 707,94
Накладные расходы	(21751,39+685,31)*1,2*0,9*0,85	20 641,76
Сметная прибыль	(21751,39+685,31)*0,65*0,85*0,8	9 872,15
Итого		190 221,85

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Общестроительные работы (17, 25, 26, 27, 28)		
Зарплата	516,93*9,8	5 065,91
Машины и механизмы	532,84*6,26	3 335,58
Материалы	1999,01*5,5	10 994,56
Итого		19 396,05
Кровля, кровли при ремонте (17, 25, 26, 27, 28)		
Накладные расходы	(5065,91+0)*0,83*0,85	3 596,8
Сметная прибыль	(5065,91+0)*0,65*0,8	2 634,27
Итого		25 627,12
Общестроительные работы (3, 7, 11)		
Зарплата	252,62*9,8	2 475,68
Машины и механизмы	34,46*6,26	215,72
Материалы	1065,99*5,5	5 862,95
Итого		8 554,35
Деревянные конструкции (3, 7, 11)		
Накладные расходы	(2475,68+0)*1,18*0,9*0,85	2 228,11
Сметная прибыль	(2475,68+0)*0,63*0,85*0,8	1 064,54
Итого		11 847
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	634,55*9,8	6 218,59
Машины и механизмы	33,03*6,26	206,77
Материалы	0	0
Итого		6 425,36
Деревянные конструкции (4)		
Накладные расходы	(6218,59+0)*1,18*0,9*0,85	5 596,73
Сметная прибыль	(6218,59+0)*0,63*0,85*0,8	2 673,99
Итого		14 696,08
Общестроительные работы (9)		
Зарплата	19,16*9,8	187,77
Машины и механизмы	2,56*6,26	16,03
Материалы	0	0
Итого		203,8
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (9)		
Накладные расходы	(187,77+13,43)*1,1*0,9*0,85	169,01
Сметная прибыль	(187,77+13,43)*0,7*0,85*0,8	96,58
Итого		469,39
Кровля из профилированного листа (30)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	354,41*9,8	3 473,22
Машины и механизмы	5*6,26	31,3
Материалы	158*3,24	511,92
Итого		4 016,44
Конструкции из кирпича и блоков (30)		
Накладные расходы	(3473,22+0)*1,22*0,9*0,85	3 230,09
Сметная прибыль	(3473,22+0)*0,8*0,85*0,8	1 875,54
Итого		9 122,07
Итого по погрузке		498 456,41
Итого по перевозке		5 302,92
Итого		1 783,88
НДС		505 543,21
Итого	505543,21*0,18	90 997,78
		596 540,99

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"


Н.А. Сурова

Е.А. Серова