

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной, дом деревянный

(наименование работ)

по адресу: : Новгородская область, Парфинский район, п. Парфино, ул. Мира, д. 26

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 16,9 м  
 Ширина дома 13,2 м  
 Общая площадь дома 223,08 м<sup>2</sup>  
 Высота дома 6,5 м  
 Объем Дома 1450,02 м<sup>3</sup>  
 Количество этажей 2 шт.  
 Количество подъездов 1 шт.  
 Количество этажей в подъездах 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м <sup>2</sup>	332
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	30
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	332

Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м <sup>2</sup>	332	
Устройство контробрешетки	м <sup>3</sup>	1,33	
Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	332	
Устройство кровель:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м <sup>2</sup>	332	
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м <sup>2</sup>	33,2	
Установка трубчатых снегозадержателей	м	61	
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м <sup>2</sup>	498	
Разборка деревянных карнизов	м <sup>2</sup>	39	
Устройство деревянных карнизов	м <sup>2</sup>	39	
Окраска деревянных карнизов	м <sup>2</sup>	39	
Замена ветровой доски	м	7,9	
Разборка слуховых окон двускатных (1,1 x 0,5)	шт	1	
Устройство слуховых окон двускатных (1,1 x 0,5)	шт	1	
Окраска слуховых окон двускатных (1,1 x 0,5)	шт	1	
Разборка деревянных овалных оконных блоков диаметром 1м на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	0,78	
Установка деревянных овалных оконных блоков диаметром 1м на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	0,78	
Окраска деревянных овалных оконных блоков диаметром 1м на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	1,0	
Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	3,2	
Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	3,2	
Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	3,2	
Разборка фронтонов	м <sup>2</sup>	5,8	

Устройство фронтонов из досок	м <sup>2</sup>	5,8
Окраска фронтонов	м <sup>2</sup>	5,8
Ремонт деревянных элементов конструкции крыши		
-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	90
-смена стропильных ног из досок	м	60
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м <sup>3</sup>	0,5
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м <sup>2</sup>	34,3
Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м <sup>2</sup>	34,3
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м <sup>2</sup>	66
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м <sup>2</sup>	66
Устройство колпаков на трубах:		
	шт	4
	шт	5
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м <sup>3</sup>	9,85
Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	197
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м <sup>2</sup>	197
Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	197
Замена люка выхода на чердак (0,8 х 0,8)	шт	1
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	53
Установка и разборка инвентарных лесов	м <sup>2</sup>	60,2
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 20 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Ивашко С. В.

" " 201 г.

Наименование стройки - Новоторжская обл., Новоторжский район, п. Парфино, ул. Мир а, д.26  
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 283/18

Капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 836,211 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 131,79 чел-ч  
Сметная заработная плата - 156,340 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2016 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	3,32 100 м2 покрытия	274,81 236,11	38,7 0	912,37	783,89	128,48 0	19,88 0	66 0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,988 т	0		0						
2	ТЕРр-58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из бруса с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	3,32 100 м2 кровли	283,14 229,3	53,84 11,3	940,02	761,28	178,75 37,52	18,95 0,58	62,91 1,93		
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,648 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали посков, сандриков, желобов, огинов, свесов и т.д. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	135,4	0,26	40,62	40,54	0,08	11,38	3,41
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,036 т	0		0				0
4	ТЕРр54-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка подшивки карнизов из досок (применительно) V=(39+3,2)/100; ЗП=332,29*1,25; ЭММ=29,36*1,25; ЗПм=15,73*1,25; ТЗТ=28,87*1,25; ТЗТм=0,8*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 подшивки	415,36	19,66					0,42
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,00858 т	0		0				
5	ТЕРр53-1-01 (0) 509-9900	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы	0,058 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	11,23	8,21	3,02 0,51	12,3 0,45	0,71 0,03
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,05452 т	0		0				
6	ТЕРр58-2-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка стальных окон прямоугольных двускатных ЗП=4129,73*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=341,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	100 окон	5 175,35 5 162,16	13,19 0	51,75	51,62	0,13 0	426,63 0	4,27 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
7	ТЕРр56-2-02 (0)	Снятие оконных створок (на фронтоне) Общестроительные работы	0,0078 100 м2 оконных переплетов	597,13 563	34,13 18,28	4,66	4,39	0,27 0,14	46,11 0,93	0,36 0,01
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,026676 т	0		0				
8	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.11 2	Разборка конструкций стальной системы ЗП=304,98*0,8*1,25; ЭММ=42,78*0,8*1,25; ЗПм=2,95*0,8*1,25; Мат=1877,33*0; ТЗТ=24,09*0,8*1,25; ТЗТм=0,15*0,8*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3 древесины в конструкции	347,76 304,98	42,78 2,95	660,74	579,46	81,28 5,61	24,09 0,15	45,77 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	ТЕР10-01-002-01  (0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.т.3.11 2	Установка (новых) конструкций стропильной системы (стропила, подкосы)  ЗП=304,98*1,15*1,25; ЭММ=42,78*1,25*1,25; ЗПМ=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=24,09*1,15*1,25; ТЗТМ=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3 древесины в конструкции	1,9 2 382,59	438,41	4,61	4 526,92	832,98	127,02	34,63	65,8
10	ТЕР10-01-082-02  (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки  ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПМ=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3 древесины в конструкции	1,33 1 928,02	316,74	4,61	2 564,27	421,26	82,53	21,62	28,75
11	ТЕРр58-12-02  (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста  ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПМ=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТМ=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	3,32 1 921,96	322,93	7,86	6 380,91	1 072,13	132,17	26,69	88,61
12	ТЕРр58-13-01  (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (подкровельная нахлесточная)  ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	3,32 99,85	68,99	0	331,5	229,05	26,36	5,65	18,76
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	381,8 м2	6,85		2 615,33					
13	ТЕР12-01-023-02  (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности Применитель но.  ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПМ=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	3,32 100 м2 кровли	24 825,49	199,2	24,26	82 420,63	2 587,51	661,34	59,27	196,78
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Мюстсеррей"	-424,96 м2	176,79		-75 128,68					
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,1447 т	12 688,3		39 900,9					
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	33,2 м2	177,09		5 879,39					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,61 100 м ограждения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	2 131,02	78,9	57,86 5,44	9,59 0,45	5,85 0,27
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с прообладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,183 т	10 826,75		-1 981,3				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	30,5 шт.	155,6		4 745,8				
15	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	4,98 100 м2	314,33 182,6	123,08 2,38	1 565,36	909,35	612,94 11,85	12,75 0,14	63,5 0,7
15.1	[113-8071]	Антистепж-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	103,086 кг	17,63		1 817,41				
16	ТЕРр53-7-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Замена ветровой доски (применит) ЗП=424,11*1,25; ЭММ=19,04*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=31,84*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,079 100 м досок	1 019,3 530,14	23,8 0	80,52	41,88	1,88 0	39,8 0	3,14 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,01975 т	0		0				
17	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,058 100 м2	4 264,1 548,95	74,53 0	247,32	31,84	4,32 0	41,75 0	2,42 0
18	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,058 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	76,86	53,94	0,64 0,01	67,3 0,01	3,9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001496 т	29 000		43,4				
19	ТЕР10-01-022-02 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=529,14*1,25*1,15; ЭММ=97,22*1,25*1,25; ЗПм=5,31*1,25*1,25; ТЗТ=42,95*1,25*1,15; ТЗТм=0,27*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,422	4 081,13	151,91	1 722,24	320,99	64,11	61,74	26,05
			100 м2 потолка	760,64	8,3			3,5	0,43	0,18
20	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,422	819,03	7,08	345,63	210,48	2,99	37,44	15,8
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	498,76	0,25			0,11	0,01	0
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,012955 т	29 000		375,71				
21	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,1*0,5) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1	479,85	38,31	479,85	123,8	38,31	9,53	9,53
			1 слуховое окно	123,8	3,38			3,38	0,18	0,18
21.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
21.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,55 м2	454,71		250,09				
21.3	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
22	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,056	782,71	5,75	43,83	38,22	0,32	51,23	2,87
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	682,42	0,25			0,01	0,01	0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001372 т	29 000		39,79				
23	ТЕР5-56-8-02 (0)	Установка оконных створок глухих (на фронтоне) Общестроительные работы	0,01	1 430,99	46,29	14,31	13,39	0,46	84,93	0,85
			100 створок, фрамуг, форточек	1 339,35	15,73			0,16	0,8	0,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1	[203-0176]	Окна одинарной конструкции (овальные)	0,78 м2	264,95		206,66				
24	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,01	782,71	5,75	7,83	6,82	0,06	51,23	0,51
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	682,42	0,25				0	0,01
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000245 т	29 000		7,11				
25	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,5*394/100; Общестроительные работы	1,97	228,34	9,25	449,83	374,77	18,22	14,77	29,1
			100 кирпичей	190,24	1,57			3,09	0,08	0,16
25.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,197 1000 шт.	1 779,85		350,63				
25.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена копяков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5каналов) Общестроительные работы	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
			10 шт.	231,38	0			0	0	0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
27	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=0,4*4; Общестроительные работы	1,6	424,96	1,06	679,94	103,5	1,7	5,2	8,32
			10 шт.	64,69	0			0	0	0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,024 т	0		0				
28	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена копяков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	0,5	1 449,01	3,17	724,51	115,69	1,59	18,6	9,3
			10 шт.	231,38	0			0	0	0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,026 т	0		0				
29	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,5	424,96	1,06	212,48	32,35	0,53	5,2	2,6
			10 шт.	64,69	0			0	0	0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,0075 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,343 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	966,73	637,74	0,65 0	131,4 0	45,07 0
31	ТЕРп5-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2 фасада	107,69	0	201,17	36,94	4,24 0	8,08 0	2,77 0
32	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,66 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 860,18	1 227,14	1,25 0	131,4 0	86,72 0
33	ТЕРп5-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности известковой (на чердаке) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2 фасада	67,86	0	139,96	139,96	0 0	0 214,32	0 12,67
34	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя У=9,85*0,6/100; Общестроительные работы	100 т мусора 5,91 т	2 368,24 0	0	0		0 0	0 0	0 0
34.1	509-9900	Строительный мусор	5,91 т	0		0		0	0	0
35	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) У=197*2/100; Общестроительные работы	3,94 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	332,77	217,45	25,02 0	4,52 0	17,81 0
35.1	П101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	453,1 м2	5,11		2 315,34				
36	ТЕРп11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,97 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 149,22	877,64	271,58 8,73	32,64 0,23	64,3 0,45
36.1	П104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,1455 м3	346,37		3 514,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (второй слой)	1,97	583,36	137,86	1 149,22	877,64	271,58	32,64	64,3
	(0) МДС5.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25; Общестр.оптимальные работы	100 м2	445,5	4,43			8,73	0,23	0,45
37.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,1455 м3	346,37		3 514,1				
38	ТЕР10-01-023-01	Укладка холловых досок	0,53	1 085,2	16,85	575,16	29,58	8,93	4,37	2,32
	(0) МДС5.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Общестр.оптимальные работы	100 м холлов	55,81	1,96			1,04	0,1	0,05
39	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0081	2 543,74	1 073,56	20,6	11,91	8,7	114,14	0,92
	(0) МДС6 п.3.1	V=(0,9*0,9)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			1,39	10,92	0,09
40	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0081	6 428,69	1 677,44	52,07	17,12	13,59	164,08	1,33
	(0) МДС5.п.4.7	ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25; Двери: деревянные	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			2,17	13,65	0,11
40.1	[203-0236]	Лючки и лазы со шпоровыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однопольные	0,81 м2	589,59		477,57				
40.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
40.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 шт.	1 142,69		22,85				
40.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
40.5	[101-0956]	Пестля накладная	2 шт.	11,58		23,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕР08-07-001-02  (0) МДС3.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,602	1 043,42	9,26	628,14	396,01	5,57	50,03	30,12
			100 м2	657,83	0			0	0	0
42	ТССЦш01-01-01-043	Попрулочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  Цед=3,84*7;<Нет вида работ>	10	26,88	0	268,8	0	0		
			т	0	0			0		
43	ТССЦш01-01-01-041	Попрулочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  Цед=53,5*7;<Нет вида работ>	6	374,5	0	2 247	0	0		
			т	0	0			0		
44	ТССЦш03-21-01-020	Перевозка грузов 1 класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км  Цед=17,57*7,17;<Нет вида работ>	16	125,9769	0	2 015,68		0		
			т	0	0			0		
Итого:						104 531,4	14 609,99	2 857,18		1 120,23
								223,22		11,56

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3, 6)

Зарплата

853,44\*10,54

10,54

8 995

Машины и механизмы

178,96\*9

9

1 611

Материалы

0

1

0

Итого

10 606

Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 6)

Накладные расходы

(8995+395)\*0,83\*0,85

0,71

6 667

Сметная прибыль

(8995+395)\*0,65\*0,8

0,52

4 883

Итого

22 156

Кровля из асбестоцементных листов (1)

Зарплата

783,89\*10,54

10,54

8 262

Машины и механизмы

128,48\*9

9

1 156

Материалы

0

1

0

Итого

9 418

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы

(8262+0)\*1,1\*0,9\*0,85

0,84

6 940

Сметная прибыль

(8262+0)\*0,7\*0,85\*0,8

0,48

3 966

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			20 324
Кровля из профилированного листа (11, 12)			
Зарплата		1301,18*10,54	10,54
Машины и механизмы		158,53*8,84	8,84
Материалы		7868,03*3,41	3,41
Итого			26 830
Крыши, кровли при ремонте (11, 12)			
Накладные расходы		(13714+275)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(13714+275)*0,65*0,8	0,52
Итого			9 932
Кровля из профилированного листа (13, 14)			
Зарплата		2666,41*10,54	10,54
Машины и механизмы		719,2*8,84	8,84
Материалы		54582,14*3,41	3,41
Итого			186 125
Кровли (13, 14)			
Накладные расходы		(28104+906)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(28104+906)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			26 689
Кровля из профилированного листа (8, 9, 10, 19, 21)			
Зарплата		2278,49*10,54	10,54
Машины и механизмы		393,25*8,84	8,84
Материалы		7460,82*3,41	3,41
Итого			25 441
Деревянные конструкции (8, 9, 10, 19, 21)			
Накладные расходы		(24015+289)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(24015+289)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			21 874
Отделочные работы (30, 32)			
Зарплата		1864,88*10,54	10,54
Машины и механизмы		1,9*8,32	8,32
Материалы		960,13*3,98	3,98
Итого			3 821
Штукатурные работы при ремонте (30, 32)			
Накладные расходы		(19656+0)*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль		(19656+0)*0,5*0,8	0,4
Итого			13 170
Отделочные работы (18, 20, 22, 24, 31, 33)			
			7 862
			44 525

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	391,19*10,54	4 123
Машины и механизмы	10,2*8,32	85
Материалы	794,16*3,98	3 161
Итого		7 369
Отделочные работы (18, 20, 22, 24, 31, 33)		
Накладные расходы	$(4123+1)*1,05*0,9*0,85$	0,8
Сметная прибыль	$(4123+1)*0,55*0,85*0,8$	0,37
Итого		12 194
Общестроительные работы (34)		
Зарплата	139,96*10,54	1 475
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		1 475
Прочие ремонтно-строительные работы (34)		
Накладные расходы	$(1475+0)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(1475+0)*0,5*0,8$	0,4
Итого		3 039
Общестроительные работы (26, 27, 28, 29, 35)		
Зарплата	561,54*10,54	5 919
Машины и механизмы	30,11*6,26	188
Материалы	4253*5,5	23 392
Итого		29 499
Крыши, кровли при ремонте (26, 27, 28, 29, 35)		
Накладные расходы	$(5919+0)*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(5919+0)*0,65*0,8$	0,52
Итого		36 779
Общестроительные работы (36, 37)		
Зарплата	1755,28*10,54	18 501
Машины и механизмы	543,16*6,26	3 400
Материалы	7028,2*5,5	38 655
Итого		60 556
Полы (36, 37)		
Накладные расходы	$(18501+184)*1,23*0,9*0,85$	0,94
Сметная прибыль	$(18501+184)*0,75*0,85*0,8$	0,51
Итого		87 649
Общестроительные работы (17, 38)		
Зарплата	61,42*10,54	647
Машины и механизмы	13,25*6,26	83

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Материалы		747,81*5,5	5,5
Итого			4 113
Деревянные конструкции (17, 38)			4 843
Накладные расходы		(647+11)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(647+11)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			5 718
Двери: деревянные (39, 40)			
Зарплата		29,03*10,54	10,54
Машины и механизмы		22,29*9,29	9,29
Материалы		631,61*4,38	4,38
Итого			3 279
Деревянные конструкции (39, 40)			
Накладные расходы		(306+38)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(306+38)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			3 737
Кровля из профилированного листа (15)			
Зарплата		909,35*10,54	10,54
Машины и механизмы		612,94*8,84	8,84
Материалы		1860,49*3,41	3,41
Итого			21 347
Теплоизоляционные работы (15)			
Накладные расходы		(9585+125)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль		(9585+125)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			33 485
Общестроительные работы (41)			
Зарплата		396,01*10,54	10,54
Машины и механизмы		5,57*6,26	6,26
Материалы		226,55*5,5	5,5
Итого			5 455
Конструкции из кирпича и блоков (41)			
Накладные расходы		(4174+0)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль		(4174+0)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого			11 591
Кровля из профилированного листа (4)			
Зарплата		175,28*10,54	10,54
Машины и механизмы		15,49*8,84	8,84
Материалы		0	1
Итого			1 984

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	$(1847+87)*0,85*0,85$	0,72
Сметная прибыль	$(1847+87)*0,8*0,8$	0,64
Итого		1 392
Кровля из профилированного листа (16)		
Зарплата	41,88*10,54	10,54
Машины и механизмы	1,88*8,84	8,84
Материалы	36,76*3,41	3,41
Итого		441
Стены при ремонте (16)		
Накладные расходы	$(441+0)*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(441+0)*0,7*0,8$	0,56
Итого		322
Общестроительные работы (5)		
Зарплата	8,21*10,54	10,54
Машины и механизмы	3,02*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		106
Стены при ремонте (5)		
Накладные расходы	$(87+5)*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(87+5)*0,7*0,8$	0,56
Итого		225
Общестроительные работы (7, 23)		
Зарплата	17,78*10,54	10,54
Машины и механизмы	0,73*6,26	6,26
Материалы	207,11*5,5	5,5
Итого		1 331
Проемы при ремонте (7, 23)		
Накладные расходы	$(187+3)*0,82*0,85$	0,7
Сметная прибыль	$(187+3)*0,62*0,8$	0,5
Итого		1 33
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	374,77*10,54	10,54
Машины и механизмы	18,22*6,26	6,26
Материалы	407,46*5,5	5,5
Итого		6 305
Печные работы при ремонте (25)		
Накладные расходы	$(3950+33)*0,78*0,85$	0,66
		2 629



	Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(3950+33)*0,63*0,8	0,5	1 992
Итого			10 926
Итого по погрузке			2 516
Итого по перевозке			2 016
Итого			4 532
Итого			708 653
Итого НДС			708 653
Итого			127 557,54
Итого			836 210,54

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова