



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной, дом деревянный

(наименование работ)

по адресу: : Новгородская область, Парфинский район, п. Парфино, ул. Мира, д. 29
 (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 16,8 м
 Ширина дома 13,4 м
 Общая площадь дома 225,12 м²
 Высота дома 6,5 м
 Объем дома 1463,28 м³
 Количество этажей 2 шт.
 Количество подъездов 1 шт.
 Количество этажей в подъездах 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	334
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	30
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	334

Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	334	
Устройство контрообрешетки	м ³	1,34	
Устройство пароизоляции	м ²	334	
Устройство кровель:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	334	
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	40	
Установка трубчатых снегозадержателей	м	60	
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	492	
Разборка деревянных карнизов	м ²	39	
Устройство деревянных карнизов	м ²	39	
Окраска деревянных карнизов	м ²	39	
Замена ветровой доски	м	7,9	
Разборка слуховых окон двускатных (1,1 x 0,5)	шт	1	
Устройство слуховых окон двускатных (1,1 x 0,5)	шт	1	
Окраска слуховых окон двускатных (1,1 x 0,5)	шт	1	
Разборка деревянных овальных оконных блоков диаметром 1м на деревянных фронтонах	м ²	0,78	
Установка деревянных овальных оконных блоков диаметром 1м на деревянных фронтонах	м ²	0,78	
Окраска деревянных овальных оконных блоков диаметром 1м на деревянных фронтонах	м ²	1,0	
Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	3,2	
Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	3,2	
Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	3,2	
Разборка фронтонов	м ²	5,8	

Устройство фронтонов из досок	м ²	5,8
Окраска фронтонов	м ²	5,8
Ремонт деревянных элементов конструкции крыши		
-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	90
-смена стропильных ног из досок	м	60
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,2
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	34,3
Окраска дымовых кирпичных труб	м ²	34,3
- цементная		
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	66
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	66
Устройство козлаков на трубах:		
5 каналов	шт	4
2 канала	шт	5
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	9,85
Устройство парозащиты	м ²	197
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	197
Устройство парозащиты	м ²	197
Замена люка выхода на чердак (0,8 x 0,8)	шт	1
Укладка холодных досок по чердачным перекрытиям	м	53
Установка и разборка инвентарных лесов	м ²	60,4
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 20 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР

Ивашко С. В.



ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"


_____ 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Новгородский район, п. Парфино, ул. Мира, д.29
 Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

Основание: Дефектная ведомость
 Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 281/18
 капитальный ремонт крыши из профилированного листа(334м2)

Сметная стоимость - 836,186
 Нормативная трудоемкость - 1 101,57
 Сметная заработная плата - 152,502



Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2016 г.

№ п/п	Пифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		
			ед. изм.	№1 <Нет раздела>	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	3,34	3,34	274,81	38,7	917,87	788,61	129,26
	МДС38.Пр.3.11.2		100 м2 покрытия	236,11	0				0
2	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПМ=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТМ=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	3,006	3,006	0	53,84	945,69	765,86	179,83
	МДС38.Пр.3.11.2		100 м2 кровли	229,3	11,3				
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,676	4,676	0		0		37,74

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	ТЕРР58-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,3 100 м труб и покрытий	135,4		0,26	40,62	40,54	0,08	11,38	3,41
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,036 т	0			0				0
4	ТЕРР54-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка подшивки карнизов из досок (применительно) ЗП=332,29*1,25; ЭММ=29,36*1,25; ЗПм=15,73*1,25; ТЗТ=28,87*1,25; ТЗТм=0,8*1,25; Кровля из профилированного листа	0,422 100 м2 подшивки	452,06 415,36		36,7 19,66	190,77	175,28	15,49	36,09	15,23
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,00858 т	0			0				
5	ТЕРР53-1-01 (0) 509-9900	Разборка обшивки фронтонов декоративных Общестроительные работы Строительный мусор	0,058 100 м2 стен 0,05452 т	193,61 141,57 0		52,04 8,85	11,23	8,21	3,02 0,51	12,3 0,45	0,71 0,03
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,05452 т	0			0				
6	ТЕРР58-2-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ЗП=4129,73*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=341,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,01 100 окон	5 175,35 5 162,16		13,19 0	51,75	51,62	0,13 0	426,63 0	4,27 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0			0				
7	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС38 п.3.3.1	Демонтаж элементов стропильной системы ЗП=304,98*1,25*0,8; ЭММ=42,78*1,25*0,8; ЗПм=2,95*1,25*0,8; Мат=1877,33*0,8; ТЗТ=24,09*1,25*0,8; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2,15 1 м3	347,76 304,98		42,78 2,95	747,68	655,71	91,98 6,34	24,09 0,19	51,79 0,41
8	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Монтаж элементов стропильной системы ЗП=304,98*1,25*1,15; ЭММ=42,78*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=24,09*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2,15 1 м3	2 382,59 438,41		66,85 4,61	5 122,57	942,58	143,73 9,91	34,63 0,24	74,45 0,52

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1,34 1 м3	1 928,02 316,74	62,05 4,61	2 583,55	424,43	83,15 6,18	21,62 0,24	28,97 0,32
10	ТЕРр58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	3,34 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	6 419,35	1 078,59	132,97 26,25	26,69 0,4	89,14 1,34
11	ТЕРр58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (подкровельная пароизоляция) ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	3,34 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0	333,5	230,43	26,52 0	5,65 0	18,87 0
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	384,1 м2	6,85		2 631,09				
12	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности Прямительельно. ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	3,34 100 м2 кровли	24 825,49 779,37	199,2 24,26	82 917,14	2 603,1	665,33 81,03	59,27 1,24	197,96 4,14
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 427,52 м2	176,79		-75 581,26				
12.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,1636 т	12 688,3		40 140,71				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	33,4 м2	177,09		5 914,81				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,6 100 м отражения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	2 096,09	77,61	56,91 5,35	9,59 0,45	5,75 0,27

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,18 т	10 826,75		-1 948,81				
13.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	30 шт.	155,6		4 668				
14	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,92	314,33	123,08	1 546,5	898,39	605,55	12,75	62,73
	(0)	ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	100м2	182,6	2,38			11,71	0,14	0,69
14.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	101,844 кг	17,63		1 795,51				
15	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски (применит)	0,079	1 019,3	23,8	80,52	41,88	1,88	39,8	3,14
	МДС38.Пр.3.11.2	ЗП=424,11*1,25; ЭММ=19,04*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=31,84*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м досок	530,14	0			0	0	0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,01975 т	0		0				
16	ТЕР10-01-012-04 (0)	Обшивка фронтонов досками	0,058	2 071,35	98,18	120,14	19,18	5,69	27,83	1,61
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=287,5*1,15; ЭММ=78,54*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=24,2*1,15; ТЗТм=0*1,25; Облицовочные работы	100 м2	330,63	0			0	0	0
16.1	[102-0069]	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	-0,116 м3	587,44		-68,14				
16.2	[102-0229]	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	0,116 м3	1 108,22		128,55				
17	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов	0,058	1 325,22	11,04	76,86	53,94	0,64	67,3	3,9
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	930,06	0,25			0,01	0,01	0

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001496 т	29 000			43,4				
18	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками (применит) V=0,39+0,032; ЗП=753,89*1,25*1,15; ЭММ=70,22*1,25*1,15; ЗПМ=3,93*1,25*1,25; ТЗТ=57,33*1,25*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,422	5 133,32	109,73	2 166,26	457,33	46,31	82,41	34,78	
			100 м2 потолка	1 083,71	6,14		2,59	0,31	0,13		
19	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов V=0,39+0,032; ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,422	819,03	7,08	345,63	210,48	2,99	37,44	15,8	
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,012955 т	29 000			375,71				
20	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,1*0,5) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1	447,43	30,65	447,43	99,04	30,65	7,62	7,62	
			1 слуховое окно	99,04	2,7		2,7	0,14	0,14		
20.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61					
20.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,55 м2	454,71		250,09					
20.3	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	1 комплект	41,1		41,1					
21	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон(жалюз. решетки)Т.ч.2.15.36. К=2,5 V=0,55*2,5/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,01375	782,71	5,75	10,76	9,38	0,08	51,23	0,7	
			100 м2	682,42	0,25			0	0,01	0	
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000337 т	29 000		9,77					
22	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,05	723,52	7,08	36,18	21,48	0,35	32,26	1,61	
			100 м2	429,67	0,25			0,01	0,01	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00135 т	29 000		39,15				
23	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал(0, 1м*4 тр. *5 канала) V=0,1*4/100; Общестроительные работы	0,004	2 192,08	146,07	8,77	8,18	0,58	164,47	0,66
			100 м	2 046,01	78,25		0,31	3,98	0,02	
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,1244 т	0		0				
24	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 ЗП=1174,83*4; ЭММ=66,79*4; ЗПм=35,78*4; Мат=0*4; ТЗТ=94,44*4; ТЗТм=1,82*4; Общестроительные работы	0,004	4 966,48	267,16	19,87	18,8	1,07	377,76	1,51
			100 м	4 699,32	143,12		0,57	7,28	0,03	
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,31824 т	0		0				
25	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал(0, 1*5 тр. *2 канала) V=0,1*5/100; Общестроительные работы	0,005	2 192,08	146,07	10,96	10,23	0,73	164,47	0,82
			100 м	2 046,01	78,25		0,39	3,98	0,02	
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,1555 т	0		0				
26	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 Общестроительные работы	0,005	1 241,62	66,79	6,21	5,87	0,33	94,44	0,47
			100 м	1 174,83	35,78		0,18	1,82	0,01	
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,09945 т	0		0				
27	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой колопаков из оцинкованной стали ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	0,2	382,88	62,5	76,58	39,73	12,5	14,92	2,98
			1 м3 кладки	198,67	8,6		1,72	0,44	0,09	
27.1	[101-0975]	Погосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0008 т	5 023,48		-4,02				
27.2	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кройками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0012 т	6 118,46		-7,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.3	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,098 1000 шт.	1 779,85		174,43				
27.4	[301-0290]	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные,	9 шт.	288,55		2 596,95				
28	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,343 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	966,73	637,74	0,65 0	131,4 0	45,07 0
29	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная	0,343 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	201,17	36,94	4,24 0	8,08 0	2,77 0
30	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,66 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 860,18	1 227,14	1,25 0	131,4 0	86,72 0
31	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности известковая(на чердаке)	0,66 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	54,2	44,79	1,95 0	5,09 0	3,36 0
32	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя	0,0591 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	139,96	139,96	0 0	214,32 0	12,67 0
32.1	509-9900	Строительный мусор	5,91 т	0	0	0		0	0	0
33	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	3,94 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	332,77	217,45	25,02 0	4,52 0	17,81 0
33.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	453,1 м2	5,11		2 315,34				
34	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (первый слой)	1,97 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 149,22	877,64	271,58 8,73	32,64 0,23	64,3 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,1455 м3	346,37		3 514,1				
35	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,97 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 149,22	877,64	271,58	32,64	64,3
35.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,1455 м3	346,37		3 514,1				
36	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,53 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	575,16	29,58	8,93	4,37	2,32
37	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,8*0,8)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	16,28	9,41	6,87	114,14	0,73
38	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	41,14	13,53	10,74	164,08	1,05
38.1	[203-0236]	Лючки и лазы со шпательными поддонами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полов и коробок однопольные	0,64 м2	589,59		377,34				
38.2	[111-0123]	Замок височий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
38.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
38.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
38.5	[101-0956]	Пегля накладная	2 шт.	11,58		23,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35. п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,604	1 043,42	9,26	630,23	397,33	5,59	50,03	30,22
40	ТССЦпг01-01-01-041	Потрубочные работы: Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой вручную Целг=53,5*7; <Нет вида работ>	15,4644	374,5	0	5 791,42	0	0	0	0
41	ТССЦпг03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км Целг=17,57*7,17; <Нет вида работ>	15,4644	125,9769	0	1 948,21	0	0	0	0
ИТОГО:			105	14 245,63	2 846,15	1 089,89	418,38	223,23	11,63	

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3, 6)	858,02*10,54	10,54	9 044
Зарплата	180,04*9	9	1 620
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	10 664
Итого			
Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 6)			
Накладные расходы	(9044+398)*0,83*0,85	0,71	6 704
Сметная прибыль	(9044+398)*0,65*0,8	0,52	4 910
Итого			22 278
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата	788,61*10,54	10,54	8 312
Машины и механизмы	129,26*9	9	1 163
Материалы	0	1	0
Итого			9 475
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(8312+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	6 982
Сметная прибыль	(8312+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 990
Итого			20 447
Кровля из профилированного листа (10, 11)			
Зарплата	1309,02*10,54	10,54	13 797
Машины и механизмы	159,49*8,84	8,84	1 410
Итого			15 207

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	7915,43*3,41	26 992
Итого		42 199
Кровли, кровли при ремонте (10, 11)		
Накладные расходы	(13797+277)*0,83*0,85	9 993
Сметная прибыль	(13797+277)*0,65*0,8	7 318
Итого		59 510
Кровли из профилированного листа (12, 13)		
Зарплата	2680,71*10,54	28 255
Машины и механизмы	722,24*8,84	6 385
Материалы	54803,73*3,41	186 881
Итого		221 521
Кровли (12, 13)		
Накладные расходы	(28255+910)*1,2*0,9*0,85	26 832
Сметная прибыль	(28255+910)*0,65*0,85*0,8	12 833
Итого		261 186
Кровли из профилированного листа (7, 8, 9, 18, 20)		
Зарплата	2579,09*10,54	27 184
Машины и механизмы	395,82*8,84	3 499
Материалы	8302,18*3,41	28 310
Итого		58 993
Деревянные конструкции (7, 8, 9, 18, 20)		
Накладные расходы	(27184+292)*1,18*0,9*0,85	24 728
Сметная прибыль	(27184+292)*0,63*0,85*0,8	11 815
Итого		95 536
Отделочные работы (28, 30)		
Зарплата	1864,88*10,54	19 656
Машины и механизмы	1,9*8,32	16
Материалы	960,13*3,98	3 821
Итого		23 493
Штукатурные работы при ремонте (28, 30)		
Накладные расходы	(19656+0)*0,79*0,85	13 170
Сметная прибыль	(19656+0)*0,5*0,8	7 862
Итого		44 525
Отделочные работы (17, 19, 21, 22, 29, 31)		
Зарплата	377,01*10,54	3 974
Машины и механизмы	10,25*8,32	85
Материалы	805,58*3,98	3 206

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		7 265
Одлгоочные работы (17, 19, 21, 22, 29, 31)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(3974+1)*1,05*0,9*0,85$	3 180
Итого	$(3974+1)*0,55*0,85*0,8$	1 471
Общестроительные работы (32)		11 916
Зарплата		
Машины и механизмы	$139,96*10,54$	1 475
Материалы	0	0
Итого	0	0
Прочие ремонтно-строительные работы (32)		1 475
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(1475+0)*0,78*0,85$	974
Итого	$(1475+0)*0,5*0,8$	590
Общестроительные работы (33)		3 039
Зарплата		
Машины и механизмы	$217,45*10,54$	2 292
Материалы	$25,02*6,26$	157
Итого	$2405,64*5,5$	13 231
Крыши, кровли при ремонте (33)		15 680
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(2292+0)*0,83*0,85$	1 627
Итого	$(2292+0)*0,65*0,8$	1 192
Общестроительные работы (34, 35)		18 499
Зарплата		
Машины и механизмы	$1755,28*10,54$	18 501
Материалы	$543,16*6,26$	3 400
Итого	$7028,2*5,5$	38 655
Полы (34, 35)		60 556
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(18501+184)*1,23*0,9*0,85$	17 564
Итого	$(18501+184)*0,75*0,85*0,8$	9 529
Общестроительные работы (16, 36)		87 649
Зарплата		
Машины и механизмы	$48,76*10,54$	514
Материалы	$14,62*6,26$	92
Итого	$692,33*5,5$	3 808
		4 414

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Деревянные конструкции (16, 36)		
Накладные расходы	$(514+11)*1,18*0,9*0,85$	473
Сметная прибыль	$(514+11)*0,63*0,85*0,8$	226
Итого		5 113
Двери: деревянные (37, 38)		
Зарплата	$22,94*10,54$	242
Машины и механизмы	$17,61*9,29$	164
Материалы	$526,89*4,38$	2 308
Итого		2 714
Деревянные конструкции (37, 38)		
Накладные расходы	$(242+30)*1,18*0,9*0,85$	245
Сметная прибыль	$(242+30)*0,63*0,85*0,8$	117
Итого		3 076
Кровля из профилированного листа (14)		
Зарплата	$898,39*10,54$	9 469
Машины и механизмы	$605,55*8,84$	5 353
Материалы	$1838,07*3,41$	6 268
Итого		21 090
Теплоизоляционные работы (14)		
Накладные расходы	$(9469+123)*1*0,9*0,85$	7 386
Сметная прибыль	$(9469+123)*0,7*0,85*0,8$	4 604
Итого		33 080
Общестроительные работы (27, 39)		
Зарплата	$437,06*10,54$	4 607
Машины и механизмы	$18,09*6,26$	113
Материалы	$3011,66*5,5$	16 564
Итого		21 284
Конструкции из кирпича и блоков (27, 39)		
Накладные расходы	$(4607+18)*1,22*0,9*0,85$	4 301
Сметная прибыль	$(4607+18)*0,8*0,85*0,8$	2 498
Итого		28 083
Общестроительные работы (23, 24, 25, 26)		
Зарплата	$43,08*10,54$	454
Машины и механизмы	$2,71*6,26$	17
Материалы	0	0
Итого		471
Печные работы при ремонте (23, 24, 25, 26)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(454+15)*0,78*0,85$	310
Сметная прибыль	$(454+15)*0,63*0,8$	235
Итого		1 016
Кровля из профилированного листа (4)		
Зарплата	175,28*10,54	1 847
Машины и механизмы	15,49*6,26	97
Материалы	0	0
Итого		1 944
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	$(1847+87)*0,85*0,85$	1 392
Сметная прибыль	$(1847+87)*0,8*0,8$	1 238
Итого		4 574
Кровля из профилированного листа (15)		
Зарплата	41,88*10,54	441
Машины и механизмы	1,88*6,26	12
Материалы	36,76*3,24	119
Итого		572
Стены при ремонте (15)		
Накладные расходы	$(441+0)*0,86*0,85$	322
Сметная прибыль	$(441+0)*0,7*0,8$	247
Итого		1 141
Облестроительные работы (5)		
Зарплата	8,21*10,54	87
Машины и механизмы	3,02*6,26	19
Материалы	0*5,5	0
Итого		106
Стены при ремонте (5)		
Накладные расходы	$(87+5)*0,86*0,85$	67
Сметная прибыль	$(87+5)*0,7*0,8$	52
Итого		225
Итого по нагрузке		5 791
Итого по перевозке		1 948
Итого		7 739
Итого		708 632
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		708 632
НДС	$708632*0,18$	127 553,76
	18%	

Наименование и значение множителей	Значение	Примы
Итого	836 185,76	

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



Н.Л. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова