

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

Наименование стройки - Наименование стройки - г. Пестово, Гагарина.84 а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на капитальный ремонт кровли

Наименование работ

Количество

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка бетонных оснований	3,4 м3
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов I	100 м3 грунта 0,14
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т. 100мм)	100 м3 0,068
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т. 100мм)	100 м3 0,068
5	Устройство деформационного шва	100 м2 швов 0,04
6	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,13 т
7	Устройство бетонной отмостки (т. 100мм)	100 м3 бетона 0,068
8	Залелка гнезд, борозд кирпичом и раствором	0,22 м3 залелки
9	Залелка трещин и швов в кирпичных стенах цементным раствором	68 м трещин
10	Очистка поверхности шпеклами	13,6 м2 очищаемой поверхности
11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности готовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности 0,476
12	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную	6,2 т
13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	6,2 т

Составил:

Подпись: Сергей Владимирович

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

Наименование стройки - г.Нестово, Татарина,84 а

Объект :

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 475-09-16

на ремонт фундаментов

Сметная стоимость - 116,195 тыс.руб

Сметная заработная плата - 21,242 тыс.руб

Основание
Чертежи

Составлена в ценах Января 2000 г. (в ред.2014г)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			0	ед. изм.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	На един.
Ремонт отмостки (68М2)											
1	ТЕР46-04-009-01 (46)	Разборка бетонных оснований	3,4	м3	362,00	238,59	1 230,8	419,59	811,21	8,93	30,36
2	ТЕР01-02-057-01 (101) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов I ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=18*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,14	м3	1 612,12	0,00	225,7	225,7	112,57	2,26	7,68
3	ТЕР27-04-001-01 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм) ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПМ=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТМ=13,88*1,25	0,068	м3	3 009,79	2 773,21	204,67	15,01	188,58	18,08	1,23
3.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний (K=1,1 на уплотнение)	7,48	м3	64,42		481,86		21,98	17,35	1,18
4	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПМ=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТМ=20,6*1,25	0,068	м3	4 648,09	4 283,18	316,07	23,31	291,26	27,82	1,89
4.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	6,8	м3	135,05	507,28	918,34		34,49	25,75	1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРР52-6-01прим. (52)	Устройство деформационного шва	0,04 100 м2 швов	8 750,87 2 011,23	12,70 0,00	350,03	80,45	0,51 0	164,72 0	6,59 0
5.1	[101-1742]	Товь с крутизмой не менее гидрозольной марки ТТ-350	-9,324 м2	5,45		-50,82				
6	ТЕРР06-01-015-10 (6) МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонки ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	0,13 1 т	542,71 196,09	52,23 3,9375	70,55	25,49	6,79 0,51	14,536 0,2	1,89 0,03
6.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	68 м2	20,44		1 392,54				
7	ТЕРР06-01-001-01 (6) МДС35 п.4.7	Устройство бетонной отмостки (т.100мм) ЗП=138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	0,068 100 м3 бетона	6 942,73 2 459,16	2 155,44 442,35	472,11	167,22	146,57 30,08	207,00 22,5	14,08 1,53
7.1	[401-0003]	Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100)	6,936 м3	513,19		3 559,49				

Ремонт цоколя и фундамента (47,6 м2)

8	ТЕРР46-03-017-07 прим. (46)	Заделка гнезд, борозд кирпичом и раствором	0,22 1 м3 заделки	1 085,74 359,27	18,63 0	238,86	79,04	4,1 0	28,88 0	6,35 0
9	ТЕРР53-14-01 прим. (53)	Заделка трещин и швов в кирпичных стенах цементным раствором	6,8 10 м трещин	47,56 36,99	0,00 0	323,41	251,53	0 0	2,71 0	18,43 0
10	ТЕРР13-06-003-01 (13) МДС 81-35.2004 п.4.7	Очистка поверхности шпательными ЗП=11,69*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25	13,6 1 м2 очищаемой поверхности	13,4435 13,4435	0 0	182,83	182,83	0 0	1,035 0	14,08 0
11	ТЕРР08-01-003-07 (8) МДС35 п.4.7	Гидроизоляция боковой обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,476 100 м2 изолируемой поверхности	1 298,67 353,27	103,19 0	618,17	168,16	49,12 0	24,38 0	11,6 0
12	ТССЦп01-01-01-0 41	Полученные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	6,2 т	374,5	0	2 321,9	0	0		
13	ТССЦп03-21-01-0 15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Цед=15,32*7,17	6,2 т	109,84	0	681,01	0	0		

Итого:
 На стесненные условия труда
 Кэлл=0,15; Камш=0,15; Кэтг=0,15; Ктэм=0,15
 Итого:

Наименование и значение множителей

Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (6) Значение Прямые

Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (6) 221,62*10,05 10,05 2 227,28

Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (6) 176,36*6,26 6,26 1 104,01

накладные расходы (6) 5148,61*5,23 5,23 26 927,23

плановые накопления (6) (221,62+35,18)*10,05*0,89*0,9 0,89 2 064,67

Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (8) (221,62+35,18)*10,05*0,52*0,85 0,52 1 135,57

Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (8) 193,38*10,05 10,05 1 943,47

Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (8) 56,49*6,26 6,26 353,63

накладные расходы (8) 400,89*5,5 5,5 2 204,9

плановые накопления (8) (193,38+0)*10,05*0,89*0,9 0,89 1 554,78

Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (13) (193,38+0)*10,05*0,52*0,85 0,52 855,13

Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (13) 210,25*10,05 10,05 2 113,01

Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (13) 0*6,26 6,26 0

накладные расходы (13) 0*5,5 5,5 0

плановые накопления (13) (210,25+0)*10,05*0,77*0,9 0,77 1 457,98

Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (27) (210,25+0)*10,05*0,56*0,85 0,56 1 014,25

Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (27) 44,07*10,05 10,05 442,9

Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (27) 551,82*6,26 6,26 3 454,39

накладные расходы (27) 1402,79*5,23 5,23 7 336,59

плановые накопления (27) (44,07+64,94)*10,05*1,21*0,9 1,21 1 194,15

Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (46) (44,07+64,94)*10,05*0,76*0,85 0,76 712,11

Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (46) 573,42*10,05 10,05 5 762,87

Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (46) 937,61*6,26 6,26 5 869,44

накладные расходы (46) 155,72*5,5 5,5 856,46

плановые накопления (46) (573,42+129,46)*10,05*0,94*0,9 0,94 6 004,35

Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (52) (573,42+129,46)*10,05*0,56*0,85 0,56 3 390,69

Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (52) 92,52*10,05 10,05 929,83

Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (52) 0,59*6,26 6,26 3,69

накладные расходы (52) 218,26*5,5 5,5 1 200,43

плановые накопления (52) (92,52+0)*10,05*0,79 0,79 734,56

Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (53) (92,52+0)*10,05*0,6 0,6 557,9

Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (53) 289,26*10,05 10,05 2 907,06

Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (53) 0*6,26 6,26 0

накладные расходы (53) 71,88*5,5 5,5 395,34

плановые накопления (53) (289,26+0)*10,05*0,73 0,73 2 122,16

Итого:

Итого:

	Значение	Прямые
плановые накопления (53)		
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (101)	$(289,26+0)*10,05*0,56$	0,56
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (101)	$259,56*10,05$	10,05
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (101)	$0*6,26$	6,26
накладные расходы (101)	$0*5,23$	5,23
плановые накопления (101)	$(259,56+0)*10,05*0,68*0,9$	0,68
Итого по перевозке	$(259,56+0)*10,05*0,36*0,85$	0,36
Итого по погрузке		
Итого		98 470,17
Итого		98 470,17
Итого		17 724,63
Итого		116 194,8

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Специалист СНКО "Региональный фонд" Д.Н.Шилесюк
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Е.А.Срова