


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 458-09-16
 Объект - Новгородская обл., г. Лестово, ул. Гоголя, д.10 -на капитальный ремонт скатной кровли.





"УТВЕРЖДАЮ"
 Ген директор СНКО "Региональный фонд"
 А.Ю. Уткин

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	3
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м ² кровли 7,88 100 м труб и покрытий 0,77
3	Разборка подшивки карнизов	100 м ² подшивки 7,88
4	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м ² потолка 0,58
5	Устройство фронтонов	100 м ² стен 0,36
6	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен фронтонов	100 м ² окрашиваемой поверхности 0,58
7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен фронтонов	100 м ² стен 0,36
8	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен фронтонов	100 м ² окрашиваемой поверхности 0,36
9	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен фронтонов	100 м ² стен 0,36
10	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью	100 м ² проемов 0,02
11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью	100 м ² проемов 0,02

1	2	3
12	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 12/0,03	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,03
13	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 13/1,83	100 м2 обрабатываемой поверхности 1,83
14	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 14/7,88	100 м2 изолируемой поверхности 7,88
15	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 15/18	1 шт. 18
16	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали 16/7,88	100 м2 7,88
17	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 17/7,88	100 м2 кровли 7,88
18	Очистка помещений от строительного мусора 18/0,16	100 т мусора 0,16
19	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 19/5,5 + 21/5,5	100 м2 кровли 11
20	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 20/55	1 м3 изоляции 55
21	Исправление кладки дымовой трубы 22/1,97	100 кирпичей 1,97
22	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 23/0,39	100 кирпичей 0,39
23	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 24/0,12	100 м2 поверхности 0,12
24	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 25/0,12	100 м2 фасада 0,12
25	Установка снегозадержателей 26/1,04	100 м ограждения 1,04
26	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 27/0,3	10 шт. 0,3
27	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов) 28/0,3	10 шт. 0,3
28	Укладка ходовых досок 29/0,98	100 м ходов 0,98

1			3
29	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	30/0,48		0,48

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ


 С.Ф. Капель

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25 (МДС 35,п.4.7)

"СОГЛАСОВАНО"


Смета в сумме:

1 445 062,70 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНИКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г.Пестово, ул.Гоголя, д.10
 Объект - Новгородская обл., г.Пестово, ул.Гоголя, д.10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 458-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.
 Чертежи №

Сметная стоимость - 1 445,063 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 998,96 чел-ч

Сметная заработная плата - 260,730 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На едлин.
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами	7,884	226,51	43,07	1 785,8	1 446,24	339,56	15,16	119,52
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			71,27	0,46	3,63
1.1	509-9900	Строительный мусор	11,0376 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскос, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,77	108,32	0,21	83,41	83,24	0,16	9,1	7,01
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0924 т	0		0					
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	7,884 100 м2 покрытия	219,85 188,89		30,96 0	1 733,3	1 489,21	244,09	15,9	125,36
3.1	509-9900	Строительный мусор	9,4608 т	0		0					
4	ТЕР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	0,58 100 м2 подшивки	361,65 332,29		29,36 15,73	209,76	192,73	17,03 9,12	28,87 0,8	16,74 0,46
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,3862 т	0		0					
5	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,58 100 м2 полка	4 894,6285 866,9735		87,775 4,9125	2 838,88	502,84	50,91 2,85	65,929 0,25	38,24 0,15
6	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,58 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,02 498,755		7,075 0,25	475,03	289,28	4,1 0,15	37,444 0,0125	21,72 0,01
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,017806 т	29 000			516,37				
7	ТЕР53-1-01 (0)	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных фронтонов Общестроительные работы; Стены при ремонте	0,36 100 м2 стен	193,61 141,57		52,04 8,85	69,7	50,97	18,73 3,19	12,3 0,45	4,43 0,16
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,3384 т	0			0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,36 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 340,443 1 015,818	139,725 0	2 282,56	365,69	50,3 0	78,2 0	28,15 0
9	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,36 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	477,08	334,82	3,97 0,09	67,298 0,0125	24,23 0
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,011052 т	29 000		320,51				
10	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заплечий проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,024 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	57,9	51,08	6,82 3,65	172,76 7,74	4,15 0,19
11	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,024 100 м2 проемов	10 021,053 3 226,808	585,825 0	240,51	77,44	14,06 0	239,2 0	5,74 0
11.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перелетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
11.2	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,4 м2	454,71		1 091,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	0,029	782,7115	5,75	22,7	19,79	0,17	51,232	1,49
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы;	100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25			0,01	0,0125	0
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00089 т	29 000		25,82				
13	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	11,826	253,1855	98,4625	2 994,17	1 727,46	1 164,42	10,200	120,63
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			22,47	0,1125	1,33
13.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	244,7982 кг	17,63		4 315,79				
14	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	7,884	1	43,3	8 471,08	946,83	341,38	9,016	71,08
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПМ=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТМ=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м2 изолируемой поверхности	120,0945	3,2			25,23	0,1625	1,28
15	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	18	102,19	29,45	1 839,42	326,34	530,1	1,42	25,56
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0			0	0	0
16	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	7,884	1 849,41	31,85	14 580,75	2 036,75	251,11	21,35	168,32
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			49,59	0,32	2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастига) (грам.) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	7,884 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	181 475,75	4 593,77	1 256,41 153,05	44,309 0,9875	349,34 7,79
17.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 961,848 м2	176,79		- 170 045,11				
17.2	[101-4555]	Профнастиг оцинкованный МП20-1100-0,7	961,848 м2	68,12		65 521,09				
17.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	78,84 м2	177,09		13 961,78				
18	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора У=27*0,6/100; Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,162 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	383,65	383,65	0 0	214,32 0	34,72 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	16,2 т	0		0				
19	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	5,5 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	464,53	303,55	34,93 0	4,52 0	24,86 0
19.1	[101-7194]	ИЗОСТАНДА	632,5 м2	5,11		3 232,08				
20	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	55 1 м3 изоляции	3 410,779 172,1665	85,6625 0	187 592,85	9 469,16	4 711,44 0	12,167 0	669,19 0
20.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-56,1 м3	3 091,13		- 173 412,39				
20.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	56,1 м3	584,69		32 801,11				
21	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	5,5 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	464,53	303,55	34,93 0	4,52 0	24,86 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.1	[101-7194]	ИЗОСТАНА	632,5 м2	5,11		3 232,08				
22	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=394*0,5/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	1,97	228,34	9,25	449,83	374,77	18,22	14,77	29,1
			100 кирпичей	190,24	1,57			3,09	0,08	0,16
22.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,197 1000 шт.	1 875,9		369,55				
22.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
23	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) V=394*0,1/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,394	228,34	9,25	89,97	74,95	3,64	14,77	5,82
			100 кирпичей	190,24	1,57			0,62	0,08	0,03
			0,0394 1000 шт.	1 449,38						
23.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0394 1000 шт.	1 449,38		57,11				
23.2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 т	0		0				
24	ТЕРр61-31-01 (0)	Опущу кату ривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,12	2 818,46	1,9	338,22	223,12	0,23	131,4	15,77
			100 м2 поверхност и	1 859,31	0			0	0	0
25	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,12	660,3585	12,425	79,24	17,98	1,49	11,534	1,38
			100 м2 фасада	149,8335	0			0	0	0
26	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	1,04	3 448,632	75,875	3 586,58	107,62	78,91	7,6705	7,98
			100 м ограждения	103,477	7,125			7,41	0,3625	0,38
26.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,312 т	10 826,75		-3 377,95				
26.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	52 шт.	155,6		8 091,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,3 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0		0			0	0
28	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов) V=0,3*1; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,3 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	127,49	19,41	0,32	5,2	1,56
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,0045 т	0		0			0	0
29	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,98 100 м ходов	1 55,8095	16,85 1,9625	1 063,5	54,69	16,51	4,37	4,28
30	ТЕР08-07-001-01 (0) МДС3.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки обшивки ЗП=570,71*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	0,48 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	958,169 656,3165	9,2625 0	459,92	315,03	4,45	49,91	23,96
31	ТССЦпг01-01-01-041	Попрулочные работы; Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цедл=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	55,95 т	374,5 0	0 0	20 953,28	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТССЦпр03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	55,95	122,7504	0	6 867,86		0		
Итого:										
							201 893,25	26 251,37	9 199,34	1 980,77
									353,71	18,19

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата			
Машины и механизмы		1489,21*9,8	14 594,26
Материалы		244,09*6,26	1 528
Итого		0*4,25	0
Работы по реконструкции знаний и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы		(1489,21+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	12 259,18
Сметная прибыль		(1489,21+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	7 005,24
Итого			35 386,68
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)			
Зарплата			
Машины и механизмы		1529,48*9,8	14 988,9
Материалы		339,72*6,26	2 126,65
Итого		0*4,25	0
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы		(1529,48+71,27)*9,8*0,83*0,85	11 138,02
Сметная прибыль		(1529,48+71,27)*9,8*0,65*0,8	8 157,42
Итого			36 410,99
Общестроительные работы (22, 23)			
Зарплата			
Машины и механизмы		449,72*9,8	4 407,26
Материалы		21,86*6,26	136,84
Итого		494,86*5,5	2 721,73
Печные работы при ремонте (22, 23)			
Накладные расходы		(449,72+3,71)*9,8*0,78*0,85	2 932,79
Сметная прибыль		(449,72+3,71)*9,8*0,63*0,8	2 221,81
Итого			12 420,43
Отделочные работы (6, 9, 12, 25)			


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы	661,87*9,8	9,8	6 486,33
Материалы	9,73*6,26	6,26	60,91
Итого	1245,14*4,28	4,28	5 329,2
Отделочные работы (6, 9, 12, 25)			
Накладные расходы	(661,87+0,25)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8	5 191,02
Сметная прибыль	(661,87+0,25)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37	2 400,85
Итого			19 468,31
Кровля из профилированного листа (5, 29)			
Зарплата	557,53*9,8	9,8	5 463,79
Машины и механизмы	67,42*6,26	6,26	422,05
Материалы	3277,42*3,24	3,24	10 618,84
Итого			16 504,68
Деревянные конструкции (5, 29)			
Накладные расходы	(5463,79+46,75)*1,18*0,9*0,85	0,9	4 959,49
Сметная прибыль	(5463,79+46,75)*0,63*0,85*0,8	0,43	2 369,53
Итого			23 833,7
Кровля из профилированного листа (13, 20)			
Зарплата	11196,62*9,8	9,8	109 726,88
Машины и механизмы	5875,86*6,26	6,26	36 782,88
Материалы	37219,05*3,24	3,24	120 589,72
Итого			267 099,48
Теплоизоляционные работы (13, 20)			
Накладные расходы	(109726,88+220,21)*1*0,9*0,85	0,77	84 659,26
Сметная прибыль	(109726,88+220,21)*0,7*0,85*0,8	0,48	52 774,6
Итого			404 533,34
Кровля из профилированного листа (15, 16, 19, 21)			
Зарплата	2970,19*9,8	9,8	29 107,86
Машины и механизмы	851,07*6,26	6,26	5 327,7
Материалы	19992,15*3,24	3,24	64 774,57
Итого			99 210,13
Крыши, кровли при ремонте (15, 16, 19, 21)			
Накладные расходы	(29107,86+485,98)*0,83*0,85	0,71	21 011,63
Сметная прибыль	(29107,86+485,98)*0,65*0,8	0,52	15 388,8
Итого			135 610,56
Кровля из профилированного листа (14, 17, 26)			
Зарплата	5648,22*9,8	9,8	55 352,56

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы			
Материалы	1676,7*6,26	6,26	10 496,14
Итого	100359,5*3,24	3,24	325 164,78
Кровли (14, 17, 26)			
Накладные расходы	(55352,56+1819,76)*1,2*0,9*0,85	0,92	52 598,53
Сметная прибыль	(55352,56+1819,76)*0,65*0,85*0,8	0,44	25 155,82
Итого			468 767,83
Отделочные работы (24)			
Зарплата			
Машины и механизмы	223,12*9,8	9,8	2 186,58
Материалы	0,23*6,26	6,26	1,44
Итого	114,87*4,28	4,28	491,64
Штукатурные работы при ремонте (24)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(2186,58+0)*0,79*0,85	0,67	1 465,01
Итого	(2186,58+0)*0,5*0,8	0,4	874,63
Общестроительные работы (27, 28)			
Зарплата			
Машины и механизмы	88,82*9,8	9,8	870,44
Материалы	1,27*6,26	6,26	7,95
Итого	472,1*5,5	5,5	2 596,55
Крыши, кровли при ремонте (27, 28)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(870,44+0)*0,83*0,85	0,71	618,01
Итого	(870,44+0)*0,65*0,8	0,52	452,63
Общестроительные работы (8, 11)			
Зарплата			
Машины и механизмы	443,13*9,8	9,8	4 342,67
Материалы	64,36*6,26	6,26	402,89
Итого	3126,96*5,5	5,5	17 198,28
Деревянные конструкции (8, 11)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(4342,67+0)*1,18*0,9*0,85	0,9	3 908,4
Итого	(4342,67+0)*0,63*0,85*0,8	0,43	1 867,35
Общестроительные работы (10)			
Зарплата			
Машины и механизмы	51,08*9,8	9,8	500,58
	6,82*6,26	6,26	42,69

Наименование и значение множителей			
	Значение	Прямые	
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			543,27
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (10)			
Накладные расходы	(500,58+35,77)*1,1*0,9*0,85	0,84	450,53
Сметная прибыль	(500,58+35,77)*0,7*0,85*0,8	0,48	257,45
Итого			1 251,25
Общестроительные работы (7)			
Зарплата	50,97*9,8	9,8	499,51
Машины и механизмы	18,73*6,26	6,26	117,25
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			616,76
Стены при ремонте (7)			
Накладные расходы	(499,51+31,26)*0,86*0,85	0,73	387,46
Сметная прибыль	(499,51+31,26)*0,7*0,8	0,56	297,23
Итого			1 301,45
Кровля из асбестоцементных листов (4)			
Зарплата	192,73*9,8	9,8	1 888,75
Машины и механизмы	17,03*6,26	6,26	106,61
Материалы	0	1	0
Итого			1 995,36
Перекрытия при ремонте (4)			
Накладные расходы	(1888,75+89,38)*0,85*0,85	0,72	1 424,25
Сметная прибыль	(1888,75+89,38)*0,8*0,8	0,64	1 266
Итого			4 685,61
Кровля из профилированного листа (18)			
Зарплата	383,65*9,8	9,8	3 759,77
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*3,24	3,24	0
Итого			3 759,77
Прочие ремонтно-строительные работы (18)			
Накладные расходы	(3759,77+0)*0,78*0,85	0,66	2 481,45
Сметная прибыль	(3759,77+0)*0,5*0,8	0,4	1 503,91
Итого			7 745,13
Кровля из профилированного листа (30)			
Зарплата	315,03*9,8	9,8	3 087,29
Машины и механизмы	4,45*6,26	6,26	27,86
Материалы	140,44*3,24	3,24	455,03

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого		3 570,18	
Конструкции из кирпича и блоков (30)			
Итого			
Накладные расходы	$(3087,29+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93	2 871,18
Сметная прибыль	$(3087,29+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54	1 667,14
Итого			8 108,5
Итого по поручке			1 196 808,27
Итого по перевозке			20 953,28
Итого			6 867,86
НДС			1 224 629,41
Итого	$1224629,41*0,18$	18%	220 433,29
			1 445 062,7

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"
К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова