


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 665-11-16

Объект -Новгородский обл., п. Пестово, ул. Пионеров, д.1 -на капитальный ремонт электрооборудования.



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич ество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРм08-03-599-01	Демонтаж плитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса плитка до 6 кг 1/2	1 шт.	2	
2	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб пофривированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 2/2,3	100 м	2,3	
3	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружными диаметром до 48 мм 3/0,05	100 м	0,05	
4	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм 4/0,4	100 м	0,4	
5	ТЕРм08-02-412-02	Заплавивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² 5/0,85	100 м	0,85	
6	ТЕРм08-02-412-04	Заплавивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² 6/5,2	100 м	5,2	
7	ТЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установочным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² 7/0,4	100 м	0,4	
8	ТЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм 8/0,5	10 шт.	0,5	
9	ТЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из стальной проволоки сечением 160 мм ² 9/0,15	100 м	0,15	
10	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 10/2	1 шт.	2	
11	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А 11/28 + 20/4	1 шт.	32	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А 12/2 + 18/3	1 шт.	5	
13	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый 13/0,17	100 шт.	0,17	
14	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неупрощенного типа при открытой проводке 14/0,01	100 шт.	0,01	
15	ТЕРм08-03-595-02	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах 15/0,01	100 шт.	0,01	
16	ТЕРм08-02-364-02	Кронштейн "Переход" на стене 16/1	1 шт.	1	
17	ТЕРм08-03-572-01	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на стене 17/2	1 шт.	2	
18	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 19/1	1 шт.	1	
19	ТЕРм01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 21/1	1 токочпримник	1	

Применить коэффициенты на стесненность -1,2 (МДС35 Пр.1.т.2.1).

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Патров А.А.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме:

201 661,85 руб

Генеральный директор С/НКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородский обл, п.Пестово, ул. Пионеров, д. 1.

Объект -Капитальный ремонт системы электроснабжения по адресу: Новгородский обл, п.Пестово, ул. Пионеров, д.1.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 665-11-16

на капитальный ремонт системы электроснабжения.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 201,662 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 238,35 чел-ч

Сметная заработная плата - 34,689 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены октября 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2755-И от 22.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин			
			ед. изм.		Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы				
					Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На еднин.	Всего		
Демонтаж												
1	ТЕРм08-03-599-01 (0) МДС37 п.3.2.1	Демонтаж шитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг ЗП=26,88*0,3; ЭММ=2,82*0,3; ЗПм=0,2*0,3; Мат=38,85*0; ТЗТ=1,78*0,3; Внутреннее электроосвещение, электроосишное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах		1 шт.	8,91	0,06	8,064	0,06	0,12	0,01	0,02	
					2		8,91	0,846		1,69	0,534	1,07
							17,82	16,13				

Прокладка кабеля

2	ТЕРм08-10-010-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей У=230/100; ЗП=212,5*1,2; ЭММ=64,09*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2,3	350,158	76,908	805,36	586,5	176,89	18,24	41,95
			100 м	255	0			0	0	0
2.1	[507-3484]	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм	130 м	2,32		301,6				
2.2	[507-3485]	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм	40 м	2,94		117,6				
2.3	[507-3486]	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм	60 м	4,02		241,2				
3	ТЕРм08-02-411-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм У=5/100; ЗП=397,52*1,2; ЭММ=174,98*1,2; ЗПм=3,54*1,2; ТЗТ=27,76*1,2; ТЗТм=0,18*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,05	1 446,86	209,976	72,34	23,85	10,5	33,312	1,67
			100 м	477,024	4,248			0,21	0,216	0,01
3.1	[101-3127]	Рукава металлические диаметром 10 мм	5 м	7,01		35,05				
4	ТЕРм08-02-390-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм У=40/100; ЗП=236,04*1,2; ЭММ=31,92*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,4	374,422	38,304	149,77	113,3	15,32	19,548	7,82
			100 м	283,248	0,24			0,1	0,012	0
4.1	[509-1827]	Кабель-канал (короб) 10х12 мм	40 м	0,89		35,6				

5	ТЕРМ08-02-412-02 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² У=85/100; ЗП=77,18*1,2; ЭММ=4,88*1,2; ЗПм=0,39*1,2; ТЗТ=5,39*1,2; ТЗТм=0,02*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,85	114,762	5,856	97,55	78,72	4,98	6,468	5,5
			100 м	92,616	0,468				0,4	0,024
5.1	[501-8846]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	0,015 1000 м	8 008,13		120,12				
5.2	[501-8659]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	0,03 1000 м	15 030,35		450,91				
5.3	[501-8840]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм ²	0,01 1000 м	5 791,59		57,92				
5.4	[501-8870]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм ²	0,03 1000 м	43 193,8		1 295,81				
5.5	[509-1577]	Наконечники кабельные	10 шт.	3,33		33,3				

6	ТЕРМ08-02-412-04 (0) МДС35.Др.1.т.2 .1	Закрепление провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² V=520/100; ЗП=128,31*1,2; ЭММ=14,65*1,2; ЗПМ=1,18*1,2; ТЗТ=8,96*1,2; ТЗТМ=0,06*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	5,2	212,192	17,58	1 103,4	800,65	91,42	10,752	55,91
			100 м	153,972	1,416				7,36	0,072
6.1	[502-0524]	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 25 мм ²	0,52	20 872,44		10 853,67				
7	ТЕРМ08-02-402-01 (0) МДС35.Др.1.т.2 .1	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² V=40/100; ЗП=175,28*1,2; ЭММ=48,85*1,2; ЗПМ=1,97*1,2; ТЗТ=12,24*1,2; ТЗТМ=0,1*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,4	319,096	58,62	127,64	84,13	23,45	14,688	5,88
			100 м	210,336	2,364			0,95	0,12	0,05
7.1	[501-8660]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ²	0,04	21 686,82		867,47				
8	ТЕРМ08-02-471-01 (0) МДС35.Др.1.т.2 .1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм V=5/10; ЗП=153,22*1,2; ЭММ=61,48*1,2; ЗПМ=3,74*1,2; ТЗТ=10,7*1,2; ТЗТМ=0,19*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,5	285,92	73,776	142,96	91,93	36,89	12,84	6,42
			10 шт.	183,864	4,488			2,24	0,228	0,11
8.1	[101-1641]	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (1,5 м)	0,028275 т	5 763		162,95				

9	ТЕРм08-02-472-07 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 160 мм ² V=15/100; ЗП=305,02*1,2; ЭММ=90,02*1,2; ЗПм=4,92*1,2; ТЗТ=21,3*1,2; ТЗТм=0,25*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилово оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,15	585,928	108,024	87,89	54,9	16,2	25,56	3,83
			100 м	366,024	5,904			0,89	0,3	0,05
9.1	[101-1638]	Сталь полусовая, марка стали ВСт3кп, размером 5x40 мм	0,02555 т	8 124,29		191,33				

Щиты этажные

10	ТЕРм08-03-572-03 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм ЗП=35,03*1,2; ЭММ=31,06*1,2; ЗПм=1,97*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТм=0,1*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилово оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2	332,208	37,272	664,42	84,07	74,54	2,784	5,57
			1 шт.	42,036	2,364			4,73	0,12	0,24
10.1	[509-2968]	Щиты распределительные наружной установки (24 мод. 310x395x120)	2 шт.	266,27		532,54				
10.2	[111-0179]	Изоляторы (Щиты "0")	8 шт.	50,8		406,4				
11	ТЕРм08-03-526-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А V=26+2; ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилово оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	28	54,57	1,44	1 527,96	759,36	40,32	1,872	52,42
			1 шт.	27,12	0			0	0	0
11.1	[509-2270]	Выключатели автоматические 25А	26 шт.	49,61		1 289,86				
11.2	[509-2268]	Выключатели автоматические 10А	2 шт.	49,86		99,72				

12	ТЕРМ08-03-526-02 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ЗП=33,62*1,2; ЭММ=3,87*1,2; ЗПМ=0,2*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТМ=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2	95,018	4,644	190,04	80,69	9,29	2,784	5,57
			1 шт.	40,344	0,24			0,48	0,012	0,02
12.1	[509-2251]	Выключатели автоматические 40А	2 шт.	25,03		50,06				

Освещение

13	ТЕРМ08-03-593-06 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый V=17/100; ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2; ЗПМ=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТМ=0,88*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,17	2 108,856	295,824	358,51	217,6	50,29	84,768	14,41
			100 шт.	1 279,992	20,76			3,53	1,056	0,18
13.1	[509-1380]	Светильник ПСХ-60 настенный (Р 54)	8 шт.	23,11		184,88				
13.2	[509-2974]	Светильник светодиодный	8 шт.	245,91		1 967,28				
13.3	[509-0765]	Светильники потолочные НПП 03-100-0	1 шт.	156,45		156,45				
14	ТЕРМ08-03-591-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Выключатель одноклавишный неупорядоченного типа при открытой проводке V=1/100; ЗП=477,16*1,2; ЭММ=14,47*1,2; ЗПМ=0,59*1,2; ТЗТ=31,6*1,2; ТЗТМ=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,01	698,496	17,364	6,98	5,73	0,17	37,92	0,38
			100 шт.	572,592	0,708			0,01	0,036	0
14.1	[509-1441]	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	1 шт.	7,33		7,33				
14.2	[509-5780]	Клемма строительно-монтажная WAGO	90 шт.	2,3		207				

15	ТЕРМ08-03-595-02 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Светильник с ртутными лампами, включател установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах V=1/100; ЗП=515,28*1,2; ЭММ=3804,4*1,2; ЗПм=1441,58*1,2; ТЗТ=232,8*1,2; ТЗТм=98*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,01	8 889,486	4 565,28	88,89	42,18	45,65	279,36	2,79
			100 шт.	4 218,336	1 729,896		17,3	117,6	1,18	
15.1	[509-5439]	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250	1 шт.	602,03		602,03				
16	ТЕРМ08-02-364-02 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Кронштейн "Переход" на стене ЗП=12,68*1,2; ЭММ=7,32*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=0,84*1,2; ТЗТм=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	26,92	8,784	26,92	15,22	8,78	1,008	1,01
			1 шт.	15,216	0,708		0,71	0,036	0,04	
16.1	[201-1457]	Кронштейн для РКУ	1 шт.	609,23		609,23				


ВРУ

17	ТЕРМ08-03-572-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на стене ЗП=35,03*1,2; ЭММ=41,25*1,2; ЗПм=2,75*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТм=0,14*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2	343,806	49,5	687,61	84,07	99	2,784	5,57
			1 шт.	42,036	3,3		6,6	0,168	0,34	
17.1	[509-6355]	Щитки учета электрической энергии 1000x800x450	2 шт.	1 286,25		2 572,5				
18	ТЕРМ08-03-526-02 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ЗП=33,62*1,2; ЭММ=3,87*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	3	95,018	4,644	285,05	121,03	13,93	2,784	8,35
			1 шт.	40,344	0,24		0,72	0,012	0,04	
18.1	[509-2240]	Выключатели автоматические 63А	2 шт.	28,28		56,56				

Сметная прибыль				
Итого				17 913,74
Гусконаладочные работы (21)				170 452,59
Зарплата				239,19
Машины и механизмы				0
Материалы				0
Итого				239,19
Гусконаладочные работы (21)				
Накладные расходы				131,55
Сметная прибыль				76,54
Итого				447,28
Итого				170 899,87
Итого				170 899,87
Итого				30 761,98
Итого				201 661,85

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"


К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова

(3381,22+46,59)*10,05*0,65*0,8

0,52

17 913,74
170 452,59

23,8*10,05

10,05

239,19

0

1

0

0

1

0

(23,8+0)*10,05*0,65*0,85

0,55

131,55

(23,8+0)*10,05*0,4*0,8

0,32

76,54

170899,87*0,18

18%

447,28
170 899,87
30 761,98
201 661,85