


## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома  
Новгородская обл., г. Листово, ул. Профсоюзная, д. 107

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СЖКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин  
20\_\_ год



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов I	100 м3	0,49	
2	Засыпка вручную граншей, насух котлованов и ям, группа грунтов I (грунтом и песком)	100 м3	0,342	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 5 км (Изнинный грунт)	т	45,12	
4	Устройство основания под фундамента щебеночного	1 м3	2,7	
5	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3	0,121	
6	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,5	
7	Ремонт откоски асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2	0,248	
8	Устройство бетонной площадки	100 м3	0,0027	
9	Армирование бетонной площадки	1 т	0,01224	
10	Устройство мелких покрытий (бранамауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сливы на цоколе: шир 300 мм)	100 м2	0,15	

ПРОВЕРИЛ:


СОСТАВИЛ:

*С.В. Ковалев* (т. 90) =  
*А.Ю. Уткин*

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин

№ \_\_\_\_\_ 2015г.



2015г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г.Пестово, ул.Профсоюзов, д.107  
Объект: Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 369-08-16  
на капитальный ремонт фундамента

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи № \_\_\_\_\_

Сметная стоимость - 193,683 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 199,64 чел-ч  
Сметная заработная плата - 24,794 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ТГУ "РПС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов I	0,49	1 401,84	0	687	687	0	118	57,82
	(0)	Общестроительные работы	100 м3 грунта	1 401,84	0			0	0	0
2	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов I (грунтом и песком)	0,342	1 010,67	0	346	346	0	88,5	30,27
	(0)	Общестроительные работы	100 м3 грунта	1 010,67	0			0	0	0
2.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	6 м3	64,42		387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТСС[шт03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км(Изнинный грунт) V=28,2*1,6; Цед=7,66*7,17; Общестроительные работы	45,12	54,9222	0	2 478		0		
4	ТЕР08-01-002-02 (0)	Устройство основания под фундаменты щебеночно Общестроительные работы	2,7	270,15	64,25	729	81	173	2,4	6,48
5	ТЕР06-01-001-22 (0)	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм Общестроительные работы	0,121	14 977,65	4 034,9	1 812	728	488	446,04	53,97
			100 м3 бетона, бутобетона и железобетон а в деле	6 017,08	564,18		68	28,77	3,48	
5.1	[204-0022]	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	0,7986	8 226,27		6 569				
5.2	[401-0006]	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	12,2815	577,88		7 097				
6	ТЕР08-01-003-07 (0)	Триполиэтилен боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутровой кладки, кирпичу, бетону Общестроительные работы	0,5	1 231,95	82,55	616	154	41	21,2	10,6
			100 м2	307,19	0					
7	ТЕРр69-16-01 (0)	Ремонт откоски асфальтобетонной толщиной 14 см Откоска: без армирования	0,248	7 831,42	2 655,17	1 942	187	658	64,78	16,07
			100 м2	752,1	109,88			27	7,5	1,86
8	ТЕР06-01-001-01 (0)	Устройство бетонной площадки V=1,8*0,15/100; Общестроительные работы	0,0027	6 190,88	1 724,35	17	6	5	180	0,49
			100 м3 бетона	2 138,4	353,88			1	18	0,05
8.1	[401-0006]	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	0,2754	577,88		159				
9	ТЕР06-01-015-10 (0)	Армирование подстилающих слоев и набетонок (6,8кг*1,8м2/1000 V=6,8*1,8/1000; Общестроительные работы	0,01224	506,69	41,78	6	2	1	12,64	0,15
			1 т	170,51	3,15			0	0,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	1,8 м2	20,44		37				
10	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( сливы на покое: шир 300 мм)	0,15	15 087,42	26,13	2 263	220	4	112,75	16,91
	(0)	V=50*0,3/100; Общестроительные работы	100 м2 покрытия	1 464,62	3,93			1	0,2	0,03
10.1	[101-1875]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,1173 т	17 105		-2 006				
10.2	[101-1875]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (7,85*0,7*15м2=82,4кг)	0,0824 т	17 105		1 409				
Итого:				22 070	2 411	1 370	192,76	119		6,88

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Общестроительные работы (10)

Зарплата	220*9,8	9,8	2 156
Машины и механизмы	4*6,26	6,26	25,04
Материалы	1443*5,5	5,5	7 936,5
Итого			10 117,54
Кровли (10)			
Накладные расходы	(2156+9,8)*1,2*0,9*0,85	0,92	1 992,54
Сметная прибыль	(2156+9,8)*0,65*0,85*0,8	0,44	952,95
Итого			13 063,03
Общестроительные работы (4, 6)			
Зарплата	235*9,8	9,8	2 303
Машины и механизмы	214*6,26	6,26	1 339,64
Материалы	896*5,5	5,5	4 928
Итого			8 570,64
Конструкции из кирпича и блоков (4, 6)			
Накладные расходы	(2303+215,6)*1,22*0,9*0,85	0,93	2 342,3
Сметная прибыль	(2303+215,6)*0,8*0,85*0,8	0,54	1 360,04
Итого			12 272,98
Общестроительные работы (5, 8, 9)			
Зарплата	736*9,8	9,8	7 212,8
Машины и механизмы	494*6,26	6,26	3 092,44

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	14468*5,5	79 574
Итого	5,5	89 879,24
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (5, 8, 9)		
Накладные расходы	(7212,8+676,2)*1,05*0,9*0,85	6 311,2
Сметная прибыль	(7212,8+676,2)*0,65*0,85*0,8	3 471,16
Итого		99 661,6
Отмостка: без армирования (7)		
Зарплата	187*9,8	1 832,6
Машины и механизмы	658*6,26	4 119,08
Материалы	1097*6,31	6 922,07
Итого		12 873,75
Прочие ремонтно-строительные работы (7)		
Накладные расходы	(1832,6+264,6)*0,78*0,85	1 384,15
Сметная прибыль	(1832,6+264,6)*0,5*0,8	838,88
Итого		15 096,78
Общестроительные работы (1, 2, 3)		
Зарплата	1033*9,8	10 123,4
Машины и механизмы	0	0
Материалы	387*5,5	2 128,5
Итого		12 251,9
Земляные работы, выполняемые ручным способом (1, 2, 3)		
Накладные расходы	(10123,4+0)*0,8*0,9*0,85	6 175,27
Сметная прибыль	(10123,4+0)*0,45*0,85*0,8	3 138,25
Итого		21 565,42
Итого по перевозке		2 478
Итого		2 478
Итого		164 137,81
НДС		29 544,81
Итого	164137,81*0,18	193 682,62

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГДСНКО "Региональный фонд"

Коновадова Н.П.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГДСНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова