


«УТВЕРЖДАЮ»
 Заместитель генерального
 директора СНКО
 «Региональный фонд»
 С.Ю. Морозов
 « 2019 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту: кровли 2-х скатной,

угол уклона: более 27 град. кирпичный дом

(наименование работ)

по адресу: Новгородская р-он., п. Пролетарий ул. Молодежная д.5


(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	27,8	м
Ширина дома	10,7	м
Общая площадь дома	297,46	м ²
Высота дома	7,4	м
Объем дома	2201,2	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	2	шт.
Количество квартир	12	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли:		
	- обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	371,8
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	59,6
3	Разборка покрытий кровель:		
	- из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	371,8
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из :		
	- профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	371,8
5	Устройство контробрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	1,7
6	Устройство гидроизоляции паропроницаемой мембраной Изоспан АQ (или аналог)	м ²	371,8
7	Устройство кровель :		
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	371,8
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	37,2
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	56
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	557,7
11	Разборка подшивки карниза фронтона	м ²	12,84
	Подшивка карниза фронтона	м ²	12,84
	Окраска деревянного карниза фронтона	м ²	12,84
12	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	2
	Устройство слуховых окон (1,1 м х0,9м)	шт	2

	Окраска слуховых окон (жалюз. створка 0,8 х 0,6 м)	м ²	2,376
13	Разборка деревянных оконных заполнений на фронтонах (0,8м х 1,3м) 2 шт	м ²	2,1
	Установка оконных блоков на фронтонах (0,8м х 1,3м) 2шт	м ²	2,1
	Окраска оконных блоков на фронтонах 2 шт	м ²	2,5
14	Разборка деревянного фронтона	м ²	30
	Устройство фронтона из досок	м ²	30
	Окраска фронтона	м ²	30
15	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли :	м ³	0,42
	- смена стропильных ног из досок 150 х 50 мм	м	26
	- смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	15
	- смена кобылок из доски 150х50 мм, длиной 1,6 м	м	4,8
16	Разборка кирпичной кладки дымовых труб: 1,6 м х 4 тр. на 2 канала	м	6,4
	Кирпичная кладка дымовых труб из -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	3,3
17	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	10
18	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) -известковая	м ²	32
19	Установка колпаков на трубах: 2 каналов	шт	4
20	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	14,7
21	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	268
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м ²	268
	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	268
22	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	56
23	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 1,17 м х 0,76 м	шт	2
24	Устройство металлических лестниц выхода на чердак шириной 0,7м 2шт.	м/кг	6/54,76
25	Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 8 м	м ²	55,6
26	Погрузка мусора	т	
27	Перевозка мусора на расстояние 6 км	т	

Составил: Гл. специалист



Блинов И.С.

" " 201 г.

Наименование стройки - Новоторжская обл., Новоторжский район, п. Пролетарий, ул. Молодежная, д.5
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 378/19
капитальный ремонт скатной крыши (371,8 м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 971,152 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 969,43 чел-ч
Сметная заработная плата - 143,212 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2018г.

"УТВЕРЖДАЮ" Заместитель генерального директора
СНКО "Региональный фонд"
С.Ю. Морозов



201 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч.		
				единицу, руб	Экспл. машин	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	На един.	Всего
				ед. изм.	Всего	В т.ч. Основной заработной платы	В т.ч. Экспл. машин	В т.ч. Экспл. машин	Всего	
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	3,718 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	817,4	702,29	115,11 0	15,9 0	59,12 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,3462 т	0		0				
2	ТЕР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (конёк, примыкание к трубам, примыкание к слух. окнам) Кровля из асбестоцементных листов	0,596 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	64,56	64,43	0,13 0	9,1 0	5,42 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,07152 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	3,718 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	842,16	682,03	160,13 33,61	15,16 0,46	56,36 1,71
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,2052 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка стлужных окон прямых голяных односкатных Кровля из асбестоцементных листов	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75,06	74,85	0,21 0	309,3 0	6,19 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов Кровля из асбестоцементных листов	0,1284 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	46,44	42,67	3,77 2,02	28,87 0,8	3,71 0,1
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,306876 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,26 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	842,66	450,04	5,46 0	133,25 0	34,65 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,14664 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,15 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	889,56	312,17	10,47 0	160,21 0	24,03 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,1905 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена кобылок из досок Кровля из профилированного листа	0,048 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	155,57	83,08	1,01 0	133,25 0	6,4 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,027072 т	0		0				
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,7 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	3 148,84	430,76	84,39 6,27	17,3 0,19	29,41 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо Кровля из профилированного листа	3,718 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	314,02	205,2	23,61 0	4,52 0	16,81 0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН АQ (применит)или аналог	427,57 м2	6,85		2 928,85				
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусов под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	3,718 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	6 876,11	960,51	118,42 23,39	21,35 0,32	79,38 1,19
12	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	3,718 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	85 581,78	2 166,37	592,5 72,17	44,31 0,99	164,74 3,68
12.1	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	37,18 м2	177,09		6 584,21				
12.2	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 453,596 м2	176,79		-80 191,24				
12.3	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(453,596м2*7,4кг)	3,3566 т	12 688,3		42 589,55				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,56 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 931,24	57,95	42,49 3,99	7,67 0,36	4,3 0,2
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,168 т	10 826,75		-1 818,89				
13.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	28 шт.	155,6		4 356,8				
14	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,1284 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	628,47	111,32	11,27 0,63	65,93 0,25	8,47 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	5,577 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	1 411,98	814,63	549,11 10,6	10,2 0,11	56,89 0,61
15.1	[113-8071]	Антисептик-англириген "ПИРИДАКС 3000" для древесины(или аналог)	115,4439 кг	17,63		2 035,28				
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство стлужовых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 стлужовое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,62 0,14	15,24 0,28
16.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
16.2	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
16.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,02 м2	454,71		463,8				
16.4	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1,02 м2	264,95		270,25				

Фронтоны 30м2

17	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен Общестроительные работы	0,3 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	58,08	42,47	15,61 2,66	12,3 0,45	3,69 0,14
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,282 т	0		0				
18	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,3 100 м2	4 264,1 548,95	74,53 0	1 279,23	164,69	22,36 0	41,75 0	12,53 0
19	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,3 100 м2	1 325,22 930,06	11,04 0,25	397,57	279,02	3,31 0,08	67,3 0,01	20,19 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00774 т	29 000		224,46				
Общестроительные и отделочные работы										
20	ТЕР15-04-012-02 (0)	Разбор ка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок Общестроительные работы	0,0208 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	50,18	44,27	5,91 3,17	172,76 7,74	3,59 0,16
21	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	0,0208 100 м2 проемов	10 021,06 3 226,81	585,83 0	208,44	67,12	12,19 0	239,2 0	4,98 0
21.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
21.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	2,08 м2	264,95		551,1				
22	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву слуховых окон(к=1,2,Т.Ч.15.т.3.3) ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,025 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	19,57	17,06	0,14 0,01	51,23 0,01	1,28 0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000613 т	29 000		17,76				
23	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву слуховых окон(к=1,2,Т.Ч.15) У=1,98*1,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,02376 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	18,6	16,21	0,14 0,01	51,23 0,01	1,22 0
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000582 т	29 000		16,88				
24	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,1284 100 м2	819,03 498,76	7,08 0,25	105,16	64,04	0,91 0,03	37,44 0,01	4,81 0
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,003942 т	29 000		114,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр60-2-01 (0)	Разбор ка дымовых кирпичных труб и борзов в один канал(1,6*4тр.*2кан) Общестроительные работы	0,064 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	140,29	130,94	9,35 5,01	164,47 3,98	10,53 0,25
25.1	509-9900	Строительный мусор	1,9904 т	0		0				
26	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1, (до 2х каналов) Общестроительные работы	0,064 100 м	1 241,62 1 174,83	66,79 35,78	79,46	75,19	4,27 2,29	94,44 1,82	6,04 0,12
26.1	509-9900	Строительный мусор	3,81888 т	0		0				
27	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой коппаков из оцинкованной стали ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПМ=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТМ=0,35*1,25; Общестроительные работы	3,3 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,88 198,67	62,5 8,6	1 263,5	655,61	206,25 28,38	14,92 0,44	49,24 1,45
27.1	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0132 т	5 023,48		-66,31				
27.2	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезами кройками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0198 т	6 118,46		-121,15				
27.3	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,617 1000 шт.	1 779,85		2 878,02				
27.4	[301-0292]	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	4 шт.	323,62		1 294,48				
28	ТЕР15-02-016-01 (0) МДС35.п.4.7	Штукатурка поверхностей на чердаке цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону ЗП=1042,03*1,15; ЭММ=134,53*1,25; ЗПМ=82,86*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТМ=6,07*1,25; Отделочные работы	0,1 100 м2	2 249,85 1 198,33	168,16 103,58	224,99	119,83	16,82 10,36	86,71 7,59	8,67 0,76
29	ТЕР15-04-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (трубы на чердаке) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,32 100 м2	205,8 146,06	3,1 0,25	65,86	46,74	0,99 0,08	11,74 0,01	3,76 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=268*0,05*0,6/100; Общестроительные работы	0,0804 100 т мусора	2 368,24	0	190,41	190,41	0	214,32	17,23
30.1	509-9900	Строительный мусор	8,04 т	0	0	0	0	0	0	0
31	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=268*2/100; Общестроительные работы	5,36 100 м2 кровли	84,46	6,35	452,71	295,82	34,04	4,52	24,23
31.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	616,4 м2	5,11	0	3 149,8		0	0	0
32	ТЕРр11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ. 50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,68 100 м2	583,36	137,86	1 563,4	1 193,94	369,46	32,64	87,48
32.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,802 м3	346,37		4 780,6				
33	ТЕРр11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ. 50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,68 100 м2	583,36	137,86	1 563,4	1 193,94	369,46	32,64	87,48
33.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,802 м3	346,37		4 780,6				
34	ТЕРр10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,56 100 м ходов	1 085,2	16,85	607,71	31,25	9,44	4,37	2,45
35	ТЕРр10-01-039-05 (0) Пр.№81 от 09.02.17г. т.2. п.2	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0,8; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0178 100 м2 проемов	2 543,74	1 073,56	45,28	26,17	19,11	114,14	2,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0178 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	114,43	37,62	29,86 4,78	164,08 13,65	2,92 0,24
36.1	[203-0236]	Ложи и лазы со шпильками потолками утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1,78 м2	589,59		1 049,47				
36.2	[111-01231]	Замок височий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
36.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
36.4	[101-0953]	Ручка-скоба	4 шт.	21,69		86,76				
36.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
37	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Р*1м(шир.наст) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=741*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,556 100 м2	1 043,42 657,83	9,26 0	580,14	365,75	5,15 0	50,03 0	27,82 0
38	ТЕР09-03-029-01 (0) МДС35.п.4.7	Монтаж лестниц с ограждением(лаз на чердак) ЗП=463,54*1,15; ЭММ=737,97*1,25; ЗПм=111,05*1,25; ТЗТ=32,37*1,15; ТЗТм=5,64*1,25; Общестроительные работы	0,05476 1 т конструкций	1 546,72 533,07	922,46 138,81	84,7	29,19	50,51 7,6	37,23 7,05	2,04 0,39
38.1	[201-06501]	Ограждения лестничных проемов, лестничные пожарные лестницы	0,05476 т	10 921,72		598,07				
39	ТЕР15-04-030-03 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей лестниц, количество окрасок 2(ТЧ.15, п.2.15.36, к=0,5) ЗП=547,56*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=40,59*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,021 100 м2	695,49 629,69	4,43 0,25	14,61	13,22	0,09 0,01	46,68 0,01	0,98 0
39.1	[113-0686]	Грунт-эмаль по металлу	0,000517 т	32 035,7		16,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТССЦшп01-01-01 -041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную	20,9913	319,93	0	6 715,75	0	0		
		Цед=53,5*5,98;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
41	ТССЦшп03-21-01 -006	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км	20,9913	63,2776	0	1 328,33		0		
		Цед=8,74*7,24;<Нет вида работ>	т							
ИТОГО:						110 337,4	12 456,88	2 964,75		956,31
								250,45		13,12

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Отделочные работы (19, 22, 23, 24, 28, 29, 39)										
Зарплата				556,12*11,27					11,27	6 267,47
Машины и механизмы				22,4*8,61					8,61	192,86
Материалы				657,77*4,22					4,22	2 775,79
Итого										9 236,12
Отделочные работы (19, 22, 23, 24, 28, 29, 39)										
Накладные расходы				(6267,47+119,24)*1,05*0,9					0,95	6 067,37
Сметная прибыль				(6267,47+119,24)*0,55*0,85					0,47	3 001,75
Итого										18 305,24
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3, 4)										
Зарплата				821,31*11,27					11,27	9 256,16
Машины и механизмы				160,47*9,35					9,35	1 500,39
Материалы				0					1	0
Итого										10 756,55
Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 4)										
Накладные расходы				(9256,16+378,78)*0,83					0,83	7 997
Сметная прибыль				(9256,16+378,78)*0,65					0,65	6 262,71
Итого										25 016,26
Кровля из асбестоцементных листов (1)										
Зарплата				702,29*11,27					11,27	7 914,81
Машины и механизмы				115,11*9,35					9,35	1 076,28
Материалы				0					1	0
Итого										8 991,09
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (1)										
Накладные расходы				(7914,81+0)*1,1*0,9					0,99	7 835,66
Сметная прибыль				(7914,81+0)*0,7*0,85					0,6	4 748,89
Итого										21 575,64

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Общестроительные работы (30)		
Зарплата	190,41*1,27	2 145,92
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		2 145,92
Прочие ремонтно-строительные работы (30)		
Накладные расходы	(2145,92+0)*0,78	1 673,82
Сметная прибыль	(2145,92+0)*0,5	1 072,96
Итого		4 892,7
Общестроительные работы (31)		
Зарплата	295,82*1,27	3 333,89
Машины и механизмы	34,04*6,32	215,13
Материалы	3272,65*5,6	18 326,84
Итого		21 875,86
Крыши, кровли при ремонте (31)		
Накладные расходы	(3333,89+0)*0,83	2 767,13
Сметная прибыль	(3333,89+0)*0,65	2 167,03
Итого		26 810,02
Общестроительные работы (32, 33)		
Зарплата	2387,88*1,27	26 911,41
Машины и механизмы	738,92*6,32	4 669,97
Материалы	9561,2*5,6	53 542,72
Итого		85 124,1
Полы (32, 33)		
Накладные расходы	(26911,41+267,55)*1,23*0,9	30 168,65
Сметная прибыль	(26911,41+267,55)*0,75*0,85	17 394,53
Итого		132 687,28
Общестроительные работы (18, 21, 34)		
Зарплата	263,06*1,27	2 964,69
Машины и механизмы	43,99*6,32	278,02
Материалы	2359,55*5,6	13 213,48
Итого		16 456,19
Деревянные конструкции (18, 21, 34)		
Накладные расходы	(2964,69+12,4)*1,18*0,9	3 155,72
Сметная прибыль	(2964,69+12,4)*0,63*0,85	1 607,63
Итого		21 219,54
Двери: деревянные (35, 36)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	63,79*11,27	718,91
Машины и механизмы	48,97*9,58	469,13
Материалы	1405,15*4,64	6 519,9
Итого		7 707,94
Деревянные конструкции (35, 36)		
Накладные расходы	(718,91+88,36)*1,18*0,9	855,71
Сметная прибыль	(718,91+88,36)*0,63*0,85	435,93
Итого		8 999,58
Общестроительные работы (25, 26)		
Зарплата	206,13*11,27	2 323,09
Машины и механизмы	13,62*6,32	86,08
Материалы	0	0
Итого		2 409,17
Печные работы при ремонте (25, 26)		
Накладные расходы	(2323,09+82,27)*0,78	1 876,18
Сметная прибыль	(2323,09+82,27)*0,63	1 515,38
Итого		5 800,73
Общестроительные работы (27, 37)		
Зарплата	1021,36*11,27	11 510,73
Машины и механизмы	211,4*6,32	1 336,05
Материалы	4595,92*5,6	25 737,15
Итого		38 583,93
Конструкции из кирпича и блоков (27, 37)		
Накладные расходы	(11510,73+319,84)*1,22*0,9	13 013,63
Сметная прибыль	(11510,73+319,84)*0,8*0,85	8 044,79
Итого		59 642,35
Общестроительные работы (17)		
Зарплата	42,47*11,27	478,64
Машины и механизмы	15,61*6,32	98,66
Материалы	0*5,6	0
Итого		577,3
Стены при ремонте (17)		
Накладные расходы	(478,64+29,98)*0,86	437,41
Сметная прибыль	(478,64+29,98)*0,7	356,03
Итого		1 370,74
Общестроительные работы (20)		
Зарплата	44,27*11,27	498,92

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	5,91*6,32	37,35
Материалы	0	0
Итого		536,27
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (20)		
Накладные расходы	(498,92+35,73)*1,1*0,9	529,3
Сметная прибыль	(498,92+35,73)*0,7*0,85	320,79
Итого		1 386,36
Общестроительные работы (38)		
Зарплата	29,19*11,27	328,97
Машины и механизмы	50,51*6,32	319,22
Материалы	603,06*5,6	3 377,14
Итого		4 025,33
Строительные металлоконструкции (38)		
Накладные расходы	(328,97+85,65)*0,9*0,9	335,84
Сметная прибыль	(328,97+85,65)*0,85*0,85	298,53
Итого		4 659,7
Кровля из асбестоцементных листов (5)		
Зарплата	42,67*11,27	480,89
Машины и механизмы	3,77*9,35	35,25
Материалы	0	0
Итого		516,14
Перекрытия при ремонте (5)		
Накладные расходы	(480,89+22,77)*0,85	428,11
Сметная прибыль	(480,89+22,77)*0,8	402,93
Итого		1 347,18
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8, 10, 11)		
Зарплата	2011*11,27	22 663,97
Машины и механизмы	158,97*9,2	1 462,52
Материалы	9836,81*3,93	38 658,66
Итого		62 785,15
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 8, 10, 11)		
Накладные расходы	(22663,97+263,61)*0,83	19 029,89
Сметная прибыль	(22663,97+263,61)*0,65	14 902,93
Итого		96 717,97
Кровля из профилированного листа (9, 14, 16)		
Зарплата	740,16*11,27	8 341,6
Машины и механизмы	156,96*9,2	1 444,03

