


ДВФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 430-08-16
 Объект - Новотородский р-н, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская, д.4 - на капитальный ремонт скатной кровли.




№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/5,41	3 100 м2 кровли 5,41
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали полков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/1,2	100 м труб и покрытий 1,2
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/5,41	100 м2 покрытий 5,41
4	Разборка слуховых окон прямоугульных односкатных 4/0,04	100 окон 0,04
5	Устройство слуховых окон 5/4	1 слуховое окно 4
6	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 6/0,04	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,04
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Грипмакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 7/8,12	100 м2 обрабатываемой поверхности 8,12
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 8/5,41	100 м2 изолируемой поверхности 5,41
9	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных ног 9/26	1 шт. 26
10	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только 10/0,3	100 м 0,3
11	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 11/2,4	100 м 2,4
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 12/5,41	100 м2 5,41
13	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 13/5,41	100 м2 кровли 5,41

1	2	3
14	Исправление кладки дымовой трубы 14/26	100 кирпичей 26
15	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 15/1,58	100 кирпичей 1,58
16	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 16/0,99	100 м2 поверхности 0,99
17	Окражка поверхности дымовых труб-элементная (чердачное помещение) 17/0,99	100 м2 фасада 0,99
18	Установка снегозадержателей 18/0,8	100 м ограждения 0,8
19	Замена кошпакв на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 19/0,2 + 21/0,4 + 23/0,2 + 25/0,4	10 шт. 1,2
20	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 6 каналов) 20/1	10 шт. 1
21	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) 22/1,2	10 шт. 1,2
22	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов) 24/0,4	10 шт. 0,4
23	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов) 26/0,4	10 шт. 0,4
24	Укладка ходовых досок 27/0,45	100 м ходов 0,45

Применить коэффициенты на сложность кровли $k=1,25$ согласно МДС 81-38.2004 прил.3,п.1,2 (кровли четырехскатная с уклоном 27 град.) и на капремонт - $k=1,15$ и $k=1,25$ МДС 35,п.4.7.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ


С.Ф. Капель

_____ " _____ 20__ г.

_____ " _____ 20__ г.

Наименование стройки - Новгородский р-н, р.п. Хвойная ул.Красноармейская, д.4
 Объект - Новгородский р-н, р.п. Хвойная ул.Красноармейская, д.4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 430-08-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.
 Чертежи №

Сметная стоимость - 1 170,331 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 988,51 чел-ч

Сметная заработная плата - 253,809 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года.(Листья № ГБУ "РЦСЧНО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	5,413	226,51	43,07	1 226,1	992,96	233,14	15,16	82,06	
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			48,93	0,46	2,49	
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,5782 т	0		0					
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожелок, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.д.	1,2	108,32	0,21	129,98	129,73	0,25	9,1	10,92	
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,144 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций; разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	5,413 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 190,05	1 022,46	167,59 0	15,9 0	86,07 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	6,4956 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка службовых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,04 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	150,12	149,7	0,42 0	309,3 0	12,37 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,224 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство службовых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	4 1 службовое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	1 789,71	396,15	122,6 10,8	7,6245 0,1375	30,5 0,55
5.1	[101-09331]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	4 комплект	10,05		40,2				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-2 м2	163,21		- 326,42				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	4,42 м2	454,71		2 009,82				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0442 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	782,7115 682,4215	5,75 0,25	34,6	30,16	0,25 0,01	51,232 0,0125	2,26 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001193 т	29 000		34,61				
7	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй ступени огнезащитной эффективности по НПБ 251	8,12	253,1855	98,4625	2 055,87	1 186,11	799,52	10,200 5	82,83
	(0) МДС3, л.4,7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Крылья из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			15,43	0,1125	0,91
7.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	168,084 кг	17,63		2 963,32				
8	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	5,413	1 074,4645	43,3	5 816,08	650,07	234,38	9,016	48,8
	(0) МДС3, л.4,7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Крылья из профилированного листа; Крылья	100 м2 изолируемой поверхности	120,0945	3,2			17,32	0,1625	0,88
9	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	26	159,7	37,06	4 152,2	1 432,08	963,56	4,24	110,24
	(0)	Крылья из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
10	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,3	5 930,37	69,79	1 779,11	624,34	20,94	160,21	48,06
	(0)	Крылья из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
10.1	509-9900	Спиральный мусор	0,381 т	0		0				
11	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	2,4	3 716,38	38,14	8 919,31	1 242,98	91,54	39,87	95,69
	(0)	Крылья из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа, Крыши, кровля при ремонте	5,413 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	10 010,86	1 398,39	172,4 34,05	21,35 0,32	115,57 1,73
13	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	5,413 100 м2 кровля	24 623,4955	159,3625 19,4125	133 320,99	3 374,98	862,63 105,08	47,414 0,9875	256,65 5,35
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 692,864 м2	176,79		- 122 491,43				
13.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	692,864 м2	68,12		47 197,9				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	54,13 м2	177,09		9 585,88				
14	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы У=6,6*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	26,004 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	5 937,75	4 947	240,54 40,83	14,77 0,08	384,08 2,08
14.1	[404-0125]	Кирпич керамический линевоид, размером 250x120x65 мм, марка 100	2,6004 1000 шт.	1 875,9		4 878,09				
14.2	509-9900	Строительный мусор	13,26204 т	0		0				
15	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы (Чердачное помещение) У=0,4*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	1,576 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	359,86	299,82	14,58 2,47	14,77 0,08	23,28 0,13
15.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,1576 1000 шт.	1 449,38		228,42				
15.2	509-9900	Строительный мусор	0,80376 т	0		0				
16	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб (Чердачное помещение) Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,986 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 779	1 833,28	1,87 0	131,4 0	129,56 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Обраска поверхности дымовых труб-цементная (чердачное помещение) ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗЛм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,986 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	651,11	147,74	12,25 0	11,534 5	11,37 0
18	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗЛм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Крылья из профилированного листа; Крылья	0,8 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 758,91	82,78	60,7 5,7	7,6705 0,3625	6,14 0,29
18.1	[201-0777]	Конструктивные элементы веплом опального назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более листов, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,24 т	10 826,75		-2 598,42				
18.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	40 шт.	155,6		6 224				
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
20	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый седловидный канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 6 каналов) У=0,2*5; Крылья из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	424,96	64,69	1,06 0	5,2 0	5,2 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,015 т	0		0				
21	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый сплунный канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) V=0,4*3; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	64,69	0	509,95	77,63	1,27	5,2	6,24
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 т	0	0	0		0	0	0
23	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0	289,8	46,28	0,65	18,6	3,72
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0	0	0		0	0	0
24	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый сплунный канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов) V=0,2*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	64,69	0	169,98	25,88	0,42	5,2	2,08
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0	0	0		0	0	0
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0	0	0		0	0	0
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый сплунный канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов) V=0,4*1; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	64,69	0	169,98	25,88	0,42	5,2	2,08
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0	0	0		0	0	0
27	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС3, п.4.7	Укладка холодных жосок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м холод	55,8095	1,9625	488,34	25,11	7,58	4,37	1,97
			0,45	085,1995	16,85			0,88	0,1	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТССЦпн01-01-01-041	Поручочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	28,6	374,5	0	10 710,7	0	0		
29	ТССЦпн03-21-01-153	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т рабочими вне карьера на расстояние до 153 км Цед=77,5*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	28,6	555,675	0	15 892,45		0		
Итого:						134 309,59	20 437,58	4 013,71		1 576,34
МДС 81-38.2004 прил3,п.11.2						6 112,83	5 109,4	1 003,43		14,46
Кэш=0,25; Кмаш=0,25; Кзпш=0,25; Кгзт=0,25; Кгзм=0,25						140 422,42	25 546,98	5 017,14		394,09
Итого:								70,38		3,62
								5 017,14		1 970,43
								351,88		18,08



Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Кровля из асбестоцементных листов (3)					
Зарплата		1278,08*9,8	9,8	12 525,18	
Машины и механизмы		209,49*6,26	6,26	1 311,41	
Материалы		0*4,25	4,25	0	
Итого				13 836,59	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)					
Накладные расходы		(1278,08+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84	10 521,15	
Сметная прибыль		(1278,08+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	6 012,09	
Итого				30 369,83	
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)					
Зарплата		1590,49*9,8	9,8	15 586,8	
Машины и механизмы		292,26*6,26	6,26	1 829,55	
Материалы		0*4,25	4,25	0	
Итого				17 416,35	
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)					
Накладные расходы		(1590,49+61,16)*9,8*0,83*0,85	0,71	11 492,18	
Сметная прибыль		(1590,49+61,16)*9,8*0,65*0,8	0,52	8 416,81	
Итого				37 325,34	
Общестроительные работы (14, 15)					

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Зарплата		6558,53*9,8	64 273,59
Машины и механизмы		318,9*6,26	1 996,31
Материалы		5902,2*5,5	32 462,1
Итого			98 732
Печные работы при ремонте (14, 15)			
Накладные расходы		(6558,53+54,13)*9,8*0,78*0,85	42 770,68
Сметная прибыль		(6558,53+54,13)*9,8*0,63*0,8	32 402,03
Итого			173 904,71
Органоочные работы (6, 17)			
Зарплата		222,38*9,8	2 179,32
Машины и механизмы		15,63*6,26	97,84
Материалы		529,92*4,28	2 268,06
Итого			4 545,22
Отделочные работы (6, 17)			
Накладные расходы		(222,38+0,01)*9,8*1,05*0,9*0,85	1 743,54
Сметная прибыль		(222,38+0,01)*9,8*0,55*0,85*0,8	806,39
Итого			7 095,15
Кровля из профилированного листа (5, 27)			
Зарплата		526,58*9,8	5 160,48
Машины и механизмы		162,73*6,26	1 018,69
Материалы		3450,2*3,24	11 178,65
Итого			17 357,82
Деревянные конструкции (5, 27)			
Накладные расходы		(5160,48+143,08)*1,18*0,9*0,85	4 773,2
Сметная прибыль		(5160,48+143,08)*0,63*0,85*0,8	2 280,53
Итого			24 411,55
Кровля из профилированного листа (7)			
Зарплата		1482,64*9,8	14 529,87
Машины и механизмы		999,4*6,26	6 256,24
Материалы		3033,56*3,24	9 828,73
Итого			30 614,84
Теплоизоляционные работы (7)			
Накладные расходы		(14529,87+189,04)*1*0,9*0,85	11 333,56
Сметная прибыль		(14529,87+189,04)*0,7*0,85*0,8	7 065,08
Итого			49 013,48
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)			
Зарплата		6461,91*9,8	63 326,72

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машинны и механизмы		1569,26*6,26	9 823,57
Материалы		21450,21*3,24	69 498,68
Итого			142 648,97
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)			
Накладные расходы		(63326,72+417,09)*0,83*0,85	45 258,11
Сметная прибыль		(63326,72+417,09)*0,65*0,8	33 146,78
Итого			221 053,86
Кровля из профилированного листа (8, 13, 18)			
Зарплата		5134,79*9,8	50 320,94
Машинны и механизмы		1447,14*6,26	9 059,1
Материалы		74548,35*3,24	241 536,65
Итого			300 916,69
Кровли (8, 13, 18)			
Накладные расходы		(50320,94+1569,27)*1,2*0,9*0,85	47 738,99
Сметная прибыль		(50320,94+1569,27)*0,65*0,85*0,8	22 831,69
Итого			371 487,37
Отделочные работы (16)			
Зарплата		2291,6*9,8	22 457,68
Машинны и механизмы		2,34*6,26	14,65
Материалы		943,85*4,28	4 039,68
Итого			26 512,01
Шпакатурные работы при ремонте (16)			
Накладные расходы		(22457,68+0)*0,79*0,85	15 046,65
Сметная прибыль		(22457,68+0)*0,5*0,8	8 983,07
Итого			50 541,73
Итого			965 203,02
Итого по погрузке			10 710,7
Итого по перевозке			15 892,45
Итого			991 806,17
НДС			178 525,11
Итого			1 170 331,28

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"


Н.А. Сурова

Е.А. Серова