

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20\_\_ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли


Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, Шимский р-он, р.п. Шимск, ул. Ленина, д.38.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Ссылка на номера чертёжей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,77	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,56	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,77	
4	Разборка карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,24	
5	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,24	
6	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков(карнизов)	100 м2 окрашиваемой	0,24	
7	Разборка фронтонов	100 м2 стен	0,4	
8	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,4	

9	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,15	
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,8	
12	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,18	
13	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,17	
14	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,77	
15	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	2,77	
16	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2,77	
17	Устройство снегозадержателей	100 м отрешения	0,32	
18	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,0474	
19	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без провезки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	2,6	
20	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	13	
21	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,32	
22	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочных отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,64	

23	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	8,27	
24	Смена колпачков на дымовых трубах на один канал	100 колпачков	0,04	
25	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 (до 4 каналов)	100 колпачков	0,04	
26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,48	
27	Известковая окраска труб (чердачное помещение)	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,48	
28	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	16,92	
29	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	16,92	

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:



Специалист 1-ой категории  
Зам начальника ОКР

Ивашко С.В.  
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

620 651,09 руб

"УТВЕРЖДАЮ"


Генеральный

директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20\_\_ г.

" " 20\_\_ г.



Наименование строжки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, Шимский р-он, р.д. Шимск, ул. Ленина, д.38.

Объект: Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, Шимский р-он, р.д. Шимск, ул. Ленина, д.38.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 543-10-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 620,651 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 992,18 чел-ч

Сметная заработная плата - 131,888 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-р58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,77	226,51	43,07	627,43	508,13	119,3	15,16	41,99
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 кровли	183,44	9,04			25,04	0,46	1,27
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,878 т	0		0				
2	ТЕР-р58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,56	108,32	0,21	60,66	60,54	0,12	9,1	5,1
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0672 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,77 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	608,98	523,23	85,76	15,9	44,04
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,0165 т	0		0				
4	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка карнизов  ЗП=1857,57*0,8; ЭММ=96,68*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=4213,43*0; ТЗТ=143*0,8; Кровля из асбестоцементных листов	0,24 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1563,4 1486,056	77,344 0	375,22	356,65	18,56	114,4	27,46
5	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Устройство карнизов  ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,24 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6470,4855 2136,2055	120,85 0	1552,92	512,69	29	164,4 5	39,47
6	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву поголжков(карнизов)  ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,24 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1563,867 1133,0145	15,0125 0,25	375,33	271,92	3,6	81,98 35	19,68
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,007152 т	29000		207,41				
7	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка фронтонов Общестроительные работы	0,4 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	77,44	56,63	20,82	12,3	4,92
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,376 т	0		0		3,54	0,45	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	ТЕР10-01-012-01 прим. (0) МДС3 п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки  ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	548,9525	0	1 705,64	219,58	29,81	41,74 5	16,7	
9	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов)  ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,4  100 м2 ограшиваем ой поверхности	1 325,22	11,0375	530,09	372,03	4,42	67,29 8	26,92	
9.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,01032 т	29 000		299,28					
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС3 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываем ой поверхности	146,073	1,9	1 050,72	606,2	408,62	7,89	10,20 05	42,33
10.1	[113-8071]	Ангисептик-ангипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	85,905 кг	17,63		1 514,51					
11	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон  Кровля из профилированного листа	0,8  100 м	3 716,38	38,14	2 973,1	414,33	30,51	39,87	31,9	
12	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок  Кровля из профилированного листа	0,18  100 м	3 240,99	21	583,38	311,57	3,78	133,2 5	23,99	
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,10152 т	0		0				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,17 100 м 0,2159 т	5 930,37 2 081,13 0	69,79 0	1 008,16 0	353,79	11,86 0	160,2 0	27,24 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	т	0		0				
14	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПМ=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТМ=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	2,77 100 м2 изолируемо и поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	2 976,27	332,66	119,94 8,86	9,016 0,162	24,97 0,45
15	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	2,77 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 122,87	715,6	88,22 17,42	21,35 0,32	59,14 0,89
16	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,77 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	6,29 19,4125	63 760,51	1 614	441,43 53,77	44,30 0,987	122,74 2,74
16.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-337,94 м2	176,79		-59 744,41				
16.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованныйМП120-1100-0,7	337,94 м2	68,12		23 020,47				
16.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	27,7 м2	177,09		4 905,39				
17	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Устройство снегозадержателей	0,32 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 103,56	33,11	24,28 2,28	7,670 0,362	2,45 0,12
17.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,096 т	10 826,75		-1 039,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	16 шт.	155,6		2 489,6				
18	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора $V=7,9*0,6/100$ ; Кровля из профилированного листа	0,0474 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	112,25	112,25	0 0	214,3 2	10,16 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	4,74 т	0		0				
19	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) $V=130*2/100$ ; Кровля из профилированного листа	2,6 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0	219,6	143,49	16,51 0	4,52 0	11,75 0
19.1	[101-7194]	Пароизоляция	299 м2	5,11		1 527,89				
20	ТЕРр26-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо $V=130*0,1$ ; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	13 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	44 340,13	2 238,16	1 113,61 0	12,16 0	158,17 0
20.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитопемзевые	-13,26 м3	3 091,13		-40 988,38				
20.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	13,26 м3	584,69		7 752,99				
21	ТЕРр10-01-023-01 (0) МДС5.п.4.7	Укладка холодных досок $ЗП=48,53*1,15$ ; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,32 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	347,26	17,86	5,39 0,63	4,37 0,1	1,4 0,03
22	ТЕРр08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ $ЗП=572,03*1,15$ ; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,64 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	667,79	421,01	5,93 0	50,02 0	32,02 0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы Общестроительные работы	8,27 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 888,37	1 573,28	76,5 12,98	14,77 0,08	122,15 0,66
23.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,827 1000 шт.	1 779,85		1 471,94				
23.2	509-9900	Строительный мусор	4,2177 т	0		0				
24	ТЕРр60-19-01 (0)	Смена колапков на дымовых трубах на один канал Общестроительные работы	0,04 100 колапков	13 779,89 3 419,62	34,52 4,33	551,2	136,78	1,38 0,17	263,2 0,22	10,53 0,01
25	ТЕРр60-19-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 (до 4 каналов) ЗП=1018,03*3; ЭММ=9,61*3; ЗТМ=1,18*3; Мат=2939,51*3; ТЗТ=78,37*3; ТЗТМ=0,06*3; Общестроительные работы	0,04 100 колапков	11 901,45 3 054,09	28,83 3,54	476,06	122,16	1,15 0,14	235,1 0,18	9,4 0,01
26	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) Отделочные работы	0,48 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 352,86	892,47	0,91 0	131,4 0	63,07 0
27	ТЕР15-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.д. 7	Известковая окраска труб (чердачное помещение) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗТМ=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,48 100 м2 окрашиваемой поверхности	205,8015 146,0615	3,1 0,25	98,78	70,11	1,49 0,12	11,74 0,012	5,64 0,01
28	ТССЦш-01-01-01-041	Потрузочные работы. Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой в ручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	16,92 т	374,5 0	0 0	6 336,54	0	0 0		
29	ТССЦш-03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>	16,92 т	122,7504 0	0 0	2 076,93		0 0		
ИТОГО:				75 963,9	12 990,23	2 662,9		133		985,33
										6,85

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	523,23*10,05	10,05 5 258,46
Машины и механизмы	85,76*6,26	6,26 536,86
Материалы	0	1 0
Итого		5 795,32
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отделываемых конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(523,23+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84 4 417,11
Сметная прибыль	(523,23+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48 2 524,06
Итого		12 736,49
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	568,67*10,05	10,05 5 715,13
Машины и механизмы	119,42*6,26	6,26 747,57
Материалы	0	1 0
Итого		6 462,7
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(568,67+25,04)*10,05*0,83*0,85	0,71 4 236,42
Сметная прибыль	(568,67+25,04)*10,05*0,65*0,8	0,52 3 102,73
Итого		13 801,85
Общестроительные работы (23, 24, 25)		
Зарплата	1832,22*10,05	10,05 18 413,81
Машины и механизмы	79,03*6,26	6,26 494,73
Материалы	2476,3*5,5	5,5 13 619,65
Итого		32 528,19
Печные работы при ремонте (23, 24, 25)		
Накладные расходы	(1832,22+13,29)*10,05*0,78*0,85	0,66 12 241,27
Сметная прибыль	(1832,22+13,29)*10,05*0,63*0,8	0,5 9 273,69
Итого		54 043,15
Отделочные работы (6, 9, 27)		
Зарплата	714,06*10,05	10,05 7 176,3
Машины и механизмы	9,51*6,26	6,26 59,53
Материалы	787,33*4,28	4,28 3 369,77
Итого		10 605,6
Отделочные работы (6, 9, 27)		
Накладные расходы	(714,06+0,28)*10,05*1,05*0,9*0,85	0,8 5 743,29
Сметная прибыль	(714,06+0,28)*10,05*0,55*0,85*0,8	0,37 2 656,27
Итого		19 005,16
Отделочные работы (26)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	892,47*10,05	10,05 8 969,32
Машины и механизмы	0,91*6,26	6,26 5,7
Материалы	459,48*4,28	4,28 1 966,57
Итого		10 941,59
Штукатурные работы при ремонте (26)		
Накладные расходы	(892,47+0)*10,05*0,79*0,85	0,67 6 009,45
Сметная прибыль	(892,47+0)*10,05*0,5*0,8	0,4 3 587,73
Итого		20 538,77
Кровля из профилированного листа (10, 20)		
Зарплата	2844,36*10,05	10,05 28 585,82
Машины и механизмы	1522,23*6,26	6,26 9 529,16
Материалы	9303,37*3,24	3,24 30 142,92
Итого		68 257,9
Теплоизоляционные работы (10, 20)		
Накладные расходы	(28585,82+79,29)*1*0,9*0,85	0,77 22 072,13
Сметная прибыль	(28585,82+79,29)*0,7*0,85*0,8	0,48 13 759,25
Итого		104 089,28
Кровля из профилированного листа (11, 12, 13, 15, 19)		
Зарплата	1938,78*10,05	10,05 19 484,74
Машины и механизмы	150,88*6,26	6,26 944,51
Материалы	9345,32*3,24	3,24 30 278,84
Итого		50 708,09
Крыши, кровли при ремонте (11, 12, 13, 15, 19)		
Накладные расходы	(19484,74+175,07)*0,83*0,85	0,71 13 958,47
Сметная прибыль	(19484,74+175,07)*0,65*0,8	0,52 10 223,1
Итого		74 889,66
Кровля из профилированного листа (14, 16, 17)		
Зарплата	1979,77*10,05	10,05 19 896,69
Машины и механизмы	585,65*6,26	6,26 3 666,17
Материалы	34906,58*3,24	3,24 113 097,32
Итого		136 660,18
Кровли (14, 16, 17)		
Накладные расходы	(19896,69+652,35)*1,2*0,9*0,85	0,92 18 905,12
Сметная прибыль	(19896,69+652,35)*0,65*0,85*0,8	0,44 9 041,58
Итого		164 606,88
Кровля из профилированного листа (5, 21)		
Зарплата	530,55*10,05	10,05 5 332,03

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	34,39*6,26	215,28
Материалы	1335,23*3,24	4326,15
Итого		9873,46
Деревянные конструкции (5, 21)		
Накладные расходы	$(5332,03+6,33)*1,18*0,9*0,85$	4804,52
Сметная прибыль	$(5332,03+6,33)*0,63*0,85*0,8$	2295,49
Итого		16973,47
Кровля из профилированного листа (18)		
Зарплата	112,25*10,05	1128,11
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0	0
Итого		1128,11
Прочие ремонтно-строительные работы (18)		
Накладные расходы	$(1128,11+0)*0,78*0,85$	744,55
Сметная прибыль	$(1128,11+0)*0,5*0,8$	451,24
Итого		2323,9
Общестроительные работы (8)		
Зарплата	219,58*10,05	2206,78
Машины и механизмы	29,81*6,26	186,61
Материалы	1456,25*5,5	8009,38
Итого		10402,77
Деревянные конструкции (8)		
Накладные расходы	$(2206,78+0)*1,18*0,9*0,85$	1986,1
Сметная прибыль	$(2206,78+0)*0,63*0,85*0,8$	948,92
Итого		13337,79
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	56,63*10,05	569,13
Машины и механизмы	20,82*6,26	130,33
Материалы	0*5,5	0
Итого		699,46
Стены при ремонте (7)		
Накладные расходы	$(569,13+35,58)*0,86*0,85$	441,44
Сметная прибыль	$(569,13+35,58)*0,7*0,8$	338,64
Итого		1479,54
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	356,65*10,05	3584,33
Машины и механизмы	18,56*6,26	116,19

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0	0
Итого		3 700,52
Деревянные конструкции (4)		
Накладные расходы	$(3584,33+0)*1,18*0,9*0,85$	3 225,9
Сметная прибыль	$(3584,33+0)*0,63*0,85*0,8$	1 541,26
Итого		8 467,68
Кровля из профилированного листа (22)		
Зарплата	421,01*10,05	4 231,15
Машины и механизмы	5,93*6,26	37,12
Материалы	240,85*3,24	780,35
Итого		5 048,62
Конструкции из кирпича и блоков (22)		
Накладные расходы	$(4231,15+0)*1,22*0,9*0,85$	3 934,97
Сметная прибыль	$(4231,15+0)*0,8*0,85*0,8$	2 284,82
Итого		11 268,41
Итого		517 562,03
Итого по погружке		6 336,54
Итого по перевозке		2 076,93
Итого		525 975,5
НДС	525975,5*0,18	94 675,59
Итого		620 651,09

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Яковлева Е.А.  
Серова Е.А.