

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Генеральный директор СНКО  
 «Региональный фонд»  
 А.Ю. Уткин  
 «    »    »    2017 г.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту: Кровли 2-х скатной  
Угол уклона: более 27 град. дом кирпично - деревянный  
 (наименование работ)

по адресу: г. Шимск, ул. Ленина № 38  
 (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	21,8	м
Ширина дома	7,25	м
Общая площадь дома	158	м <sup>2</sup>
Высота дома	5,5	м
Объем дома	869	м <sup>3</sup>
Количество этажей	2	шт.
Количество входов	4	шт.
Количество квартир	4	шт.


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м <sup>2</sup>	277
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	38
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов - из руберойда ( пароиоляция )	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	277 277

4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>2</sup>	277
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>3</sup>	1,1
6	Устройство пароизоляции (подкровельная) ИЗОСПАН (или аналог)	м <sup>2</sup>	277
7	Устройство кровель :		
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>2</sup>	277
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м <sup>2</sup>	27,7
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	46
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	м <sup>2</sup>	415
11	Разборка подшивки карниза фронтона	м <sup>2</sup>	12,2
12	Подшивка карниза фронтона	м <sup>2</sup>	12,2
13	Окраска деревянного карниза фронтона	м <sup>2</sup>	12,2
14	Устройство окон на деревянных фронтонах с жалюзийными створками (2 шт)	м <sup>2</sup>	0,96
15	Окраска оконных блоков на фронтонах 2 шт	м <sup>2</sup>	1,2
16	Разборка деревянной обшивки фронтона	м <sup>2</sup>	38
17	Устройство деревянной обшивки фронтона	м <sup>2</sup>	38
18	Окраска деревянного фронтона	м <sup>2</sup>	38
19	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли :		
	-смена стропильных ног из досок 150 x 50 мм	м	18
	- укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	36
	- смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	17
	- смена ветровой доски	м	25
20	Разборка карниза	м <sup>2</sup>	24
21	Устройство карниза	м <sup>2</sup>	24
22	Окраска карниза	м <sup>2</sup>	24

23	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м <sup>3</sup>	1,7
24	Штукатурка дымовых кирпичных труб (оголовки)	м <sup>2</sup>	9,6
25	Штукатурка дымовых кирпичных труб ( чердачное помещение )	м <sup>2</sup>	53
26	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная (оголовки)	м <sup>2</sup>	9,6
27	Окраска дымовых кирпичных труб ( чердачное помещение) -известковая	м <sup>2</sup>	53
28	Установка колапов на трубах	шт	4
29	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м <sup>3</sup>	6
30	Устройство пароизоляции по перекрытию ИЗОСПАН (или аналог) 1 слой	м <sup>2</sup>	130
31	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, в 2 слоя по 50 мм толщ.	м <sup>2</sup>	130
32	Устройство пароизоляции по перекрытию ИЗОСПАН (или аналог) 2 слой	м <sup>2</sup>	130
33	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	38
34	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 0,8 м x 0,8 м	шт	2
35	Установка и разборка инвентарных лесов лесов	м2	58
36	Погрузка мусора	т	15,821
37	Перевозка мусора на расстояние 7 км	т	15,821

Составил: Гл. специалист

В.В.Кузёмкин



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме: 698 027,68 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный

директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, Шимский р-он, р.п. Шимск, ул. Ленина, д.38.  
Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, Шимский р-он, р.п. Шимск, ул. Ленина, д.38.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 599/18

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.  
Чертежи №

Сметная стоимость - 698,028 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 935,80 чел-ч  
Сметная заработная плата - 134,294 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР 58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,77 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	627,43	508,13	119,3	15,16	41,99			
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,878 т	0		0							
2	ТЕР 58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,38 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	41,16	41,08	0,08	9,1	3,46			
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,045 т	0		0			0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,77 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	608,98	523,23	85,76 0	15,9 0	44,04
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,017 т	0		0				
4	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка пароизоляции прокладочной один слой ЗП=104,43*0,8; ЭММ=34,64*0,8; ЗПМ=2,56*0,8; Мат=911,07*0; ТЗТ=7,84*0,8; Кровля из асбестоцементных листов	2,77 100 м2 изолируемо й поверхности	111,256 83,544	27,712 2,048	308,18	231,42	76,76 5,67	6,272 0,13	17,37 0,36
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах Кровля из асбестоцементных листов	0,122 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	44,12	40,54	3,58 1,92	28,87 0,8	3,52 0,1
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,292 т	0		0				
6	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Подшивка карнизов досками на фронтонах ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,122 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	597,14	105,77	10,71 0,6	65,92 0,25	8,04 0,03
7	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски на фронтонах Кровля из профилированного листа	0,25 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	227,13	106,03	4,76 0	31,84 0	7,96 0
8	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка фронтонов Общестроительные работы	0,38 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	73,57	53,8	19,78 3,36	12,3 0,45	4,67 0,17
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,357 т	0		0				
9	ТЕР10-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	0,38 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 620,36	208,6	28,32 0	41,74 5	15,86 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 V=0,8*0,6*2/100; ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,0096  100 м2 проемов	12 148,485  4 033,51	585,825  0	116,63	38,72	5,62	299	2,87
10.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перелетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
10.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,96 м2	454,71		436,52				
11	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,38  100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22  930,0625	11,0375  0,25	503,58	353,42	4,19	67,29 8	25,57 0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,009804 т	29 000		284,32				
12	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,012  100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09  2 202,7675	12,3625  0,25	29,08	26,43	0,15	159,3 9	1,91 0
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000305 т	29 000		8,85				
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗГ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	4,15  100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855  146,073	98,4625  1,9	1 050,72	606,2	408,62	10,20 05	42,33 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[113-8071]	Антисептик-антигирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	85,905 кг	17,63		1 514,51				
14	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,36 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 337,9	186,45	13,73	39,87	14,35
15	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,18 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	583,38	311,57	3,78	133,2 5	23,99
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,102 т	0		0		0	0	0
16	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,17 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 008,16	353,79	11,86	160,2 1	27,24
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,216 т	0		0		0	0	0
17	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка карнизов ЗП=1857,57*0,8; ЭММ=96,68*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=4213,43*0; ТЗТ=143*0,8; Кровля из профилированного листа	0,24 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 563,4 1 486,056	77,344 0	375,22	356,65	18,56	114,4 0	27,46 0
18	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Устройство карнизов ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,24 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 470,4855 2 136,2055	120,85 0	1 552,92	512,69	29	164,4 5	39,47 0
19	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолка(карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,362 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,867 1 133,0145	15,0125 0,25	566,12	410,15	5,43	81,98 35 0,012 5	29,68 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,010788 т	29 000		312,84				
20	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	2,77 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 122,87	715,6	88,22 17,42	21,35 0,32	59,14 0,89
21	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,10 м3	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	2 037,48	278,73	54,6 4,06	17,29 0,187	19,03 0,21
22	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа	2,77 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	233,95	152,88	17,59 0	4,52 0,00	12,52 0
22.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM (или аналог)	318,55 м2	6,85		2 182,07				
23	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,77 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	63 760,51	1 614	441,43 53,77	44,30 0,987	122,74 2,74
23.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-337,94 м2	176,79		-59 744,41				
23.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный ИС35-1000-0,7	2,501 т	12 688,3		31 733,44				
23.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	27,7 м2	177,09		4 905,39				
24	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,46 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 586,37	47,6	34,9 3,28	7,670 0,362	3,53 0,17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,138 т	10 826,75		-1 494,09				
24.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	23 шт.	155,6		3 578,8				
25	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=6*0,6/100; Общестроительные работы	0,036 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	85,26	85,26	0 0	214,3 2 0	7,72 0 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	3,6 т	0		0				
26	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=130*2/100; Кровля из профилированного листа	2,6 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	219,6	143,49	16,51 0	4,52 0	11,75 0
26.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	299 м2	5,11		1 527,89				
27	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗП=28,38*1,15; ТЗПм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,3 100 м2 изолируемо й поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	758,37	579,15	179,22 5,75	32,63 0,225	42,43 0,29
27.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	6,695 м3	346,37		2 318,95				
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗП=28,38*1,15; ТЗПм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,3 100 м2 изолируемо й поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	758,37	579,15	179,22 5,75	32,63 0,225	42,43 0,29
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	6,695 м3	346,37		2 318,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР 10-01-023-01 (0) МДС 35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗПм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,38 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	412,38	21,21	6,4 0,75	4,37 0,1	1,66 0,04
30	ТЕР 08-07-002-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов (S лесов = периметр дома на ширину настила лесов 1 м) ЗП=923,13*1,15; ЭММ=19,04*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗПм=0*1,25; Отделочные работы	0,58 100 м2 горизонтальной проекции	1 510,7595 1 061,5995	23,8 0	876,24	615,73	13,8 0	80,73 0	46,82 0
31	ТЕР р60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,7*394/100; Общестроительные работы	6,698 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 529,42	1 274,23	61,96 10,52	14,77 0,08	98,93 0,54
31.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,67 1000 шт.	1 779,85		1 192,5				
31.2	509-9900	Строительный мусор	3,416 т	0		0				
32	ТЕР р60-19-01 (0)	Установка колпаков на дымовых трубах на один канал Общестроительные работы	0,04 100 колпаков	13 779,89 3 419,62	34,52 4,33	551,2	136,78	1,38 0,17	263,2 0,22	10,53 0,01
33	ТЕР р60-19-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 (до 2 каналов) Общестроительные работы	0,04 100 колпаков	3 967,15 1 018,03	9,61 1,18	158,69	40,72	0,38 0,05	78,37 0,06	3,13 0
34	ТЕР 15-02-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Улучшенная штукатурка труб цементно-известковым раствором (оголовки) ЗП=1038,39*1,15; ЭММ=79,63*1,25; ЗПм=36,06*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗПм=2,78*1,25; Отделочные работы	0,096 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2 287,706 1 194,1485	99,5375 45,075	219,62	114,64	9,56 4,33	81,51 3,475	7,83 0,33
35	ТЕР 15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗПм=0*1,25; Отделочные работы	0,096 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	56,3	10,34	1,19 0	8,084 0	0,78 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР15-02-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Улучшенная штукатурка труб цементно-известковым раствором (чердачное помещение) ЗП=1038,39*1,15; ЭММ=79,63*1,25; ЗПм=36,06*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25; Отделочные работы	0,53  100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2 287,706  1 194,1485	99,5375  45,075	1 212,48	632,9	52,75  23,89	81,51  3,475	43,2  1,84
37	ТЕР15-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Известковая окраска труб (чердачное помещение)  ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,53  100 м2 окрашиваемой поверхности	205,8015  146,0615	3,1  0,25	109,07	77,41	1,64  0,13	11,74  0,012	6,22  0,01
38	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0128  100 м2 проемов	2 543,736  1 470,176	1 073,56  171,752	32,56	18,82	13,74  2,2	114,1  10,92	1,46  0,14
39	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2 шт) V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0128  100 м2 проемов	6 428,6855  2 113,378	1 677,4375  268,3625	82,29	27,05	21,47  3,44	164,0  13,65	2,1  0,17
39.1	[203-0236]	Люки и лазы со шитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однонольные	1,28 м2	589,59		754,68				
39.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
39.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
39.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
39.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	15,821	374,5	0	5 924,96	0	0			
41	ТССЦп03-21-01-007	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (ТБО д.Теребутицы) Цед=9,82*7,17; <Нет вида работ>	15,821	70,41	0	1 113,96		0			
ИТОГО:							83 191,47	12 140,36	2 045,95	925,73	10,07

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата		523,23*10,9	10,9	5 703,21
Машины и механизмы		85,76*9,32	9,32	799,28
Материалы		0*4,69	4,69	0
Итого				6 502,49
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)				
Насадные расходы		(523,23+0)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84	4 790,69
Сметная прибыль		(523,23+0)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48	2 737,54
Итого				14 030,72

Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)

Зарплата		549,21*10,9	10,9	5 986,39
Машины и механизмы		119,38*9,32	9,32	1 112,62
Материалы		0*4,69	4,69	0
Итого				7 099,01

Крыши, кровли при ремонте (1, 2)

Насадные расходы		(549,21+25,04)*10,9*0,83*0,85	0,71	4 444,12
Сметная прибыль		(549,21+25,04)*10,9*0,65*0,8	0,52	3 254,85
Итого				14 797,98

Общестроительные работы (9, 10, 29)

Зарплата		268,53*10,9	10,9	2 926,98
Машины и механизмы		40,34*6,26	6,26	252,53
Материалы		2297,11*5,55	5,55	12 748,96
Итого				15 928,47

Деревянные конструкции (9, 10, 29)

Насадные расходы		(268,53+0,75)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9	2 641,64
------------------	--	----------------------------------	-----	----------

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(268,53+0,75)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43	1 262,12 19 832,23
Итого			
Общестроительные работы (27, 28)			
Зарплата	$1158,3*10,9$	10,9	12 625,47
Машины и механизмы	$358,44*6,26$	6,26	2 243,83
Материалы	$4637,9*5,55$	5,55	25 740,35
Итого			40 609,65
Полы (27, 28)			
Накладные расходы	$(1158,3+11,5)*10,9*1,23*0,9*0,85$	0,94	11 985,77
Сметная прибыль	$(1158,3+11,5)*10,9*0,75*0,85*0,8$	0,51	6 502,92
Итого			59 098,34
Общестроительные работы (8)			
Зарплата	$53,8*10,9$	10,9	586,42
Машины и механизмы	$19,78*6,26$	6,26	123,82
Материалы	$0*5,55$	5,55	0
Итого			710,24
Стены при ремонте (8)			
Накладные расходы	$(53,8+3,36)*10,9*0,86*0,85$	0,73	454,82
Сметная прибыль	$(53,8+3,36)*10,9*0,7*0,8$	0,56	348,9
Итого			1 513,96
Общестроительные работы (31, 32, 33)			
Зарплата	$1451,73*10,9$	10,9	15 823,86
Машины и механизмы	$63,72*6,26$	6,26	398,89
Материалы	$1916,35*5,55$	5,55	10 635,74
Итого			26 858,49
Печные работы при ремонте (31, 32, 33)			
Накладные расходы	$(1451,73+10,74)*10,9*0,78*0,85$	0,66	10 521,01
Сметная прибыль	$(1451,73+10,74)*10,9*0,63*0,8$	0,5	7 970,46
Итого			45 349,96
Отделочные работы (30)			
Зарплата	$615,73*10,9$	10,9	6 711,46
Машины и механизмы	$13,8*8,48$	8,48	117,02
Материалы	$246,71*4,1$	4,1	1 011,51
Итого			7 839,99
Конструкция из кирпича и блоков (30)			
Накладные расходы	$(615,73+0)*10,9*1,22*0,9*0,85$	0,93	6 241,66
Сметная прибыль	$(615,73+0)*10,9*0,8*0,85*0,8$	0,54	3 624,19

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			17 705,84
Отделочные работы (11, 12, 19, 34, 35, 36, 37)			
Зарплата	1625,29*10,9	10,9	17 715,66
Машины и механизмы	74,91*8,48	8,48	635,24
Материалы	1602,07*4,1	4,1	6 568,49
Итого			24 919,39
Отделочные работы (11, 12, 19, 34, 35, 36, 37)			
Накладные расходы	(1625,29+28,54)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8	14 421,4
Сметная прибыль	(1625,29+28,54)*10,9*0,55*0,85*0,8	0,37	6 669,9
Итого			46 010,69
Кровля из профилированного листа (6, 17, 18, 21)			
Зарплата	1253,84*10,9	10,9	13 666,86
Машины и механизмы	112,87*9,16	9,16	1 033,89
Материалы	3196,04*3,51	3,51	11 218,1
Итого			25 918,85
Деревянные конструкции (6, 17, 18, 21)			
Накладные расходы	(1253,84+4,66)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9	12 345,89
Сметная прибыль	(1253,84+4,66)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43	5 898,59
Итого			44 163,33
Кровля из профилированного листа (23, 24)			
Зарплата	1661,6*10,9	10,9	18 111,44
Машины и механизмы	476,33*9,16	9,16	4 363,18
Материалы	42188,07*3,51	3,51	148 080,13
Итого			170 554,75
Кровля (23, 24)			
Накладные расходы	(1661,6+57,05)*10,9*1,2*0,9*0,85	0,92	17 234,62
Сметная прибыль	(1661,6+57,05)*10,9*0,65*0,85*0,8	0,44	8 242,65
Итого			196 032,02
Кровля из профилированного листа (13)			
Зарплата	606,2*10,9	10,9	6 607,58
Машины и механизмы	408,62*9,16	9,16	3 742,96
Материалы	1550,41*3,51	3,51	5 441,94
Итого			15 792,48
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы	(606,2+7,89)*10,9*1*0,9*0,85	0,77	5 154,06
Сметная прибыль	(606,2+7,89)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48	3 212,92
Итого			24 159,46

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (14, 15, 16, 20, 22, 26)			
Зарплата	1863,78*10,9	10,9	20 315,2
Машины и механизмы	151,69*9,16	9,16	1 389,48
Материалы	10200,34*3,51	3,51	35 803,19
Итого			57 507,87
Крыши, кровли при ремонте (14, 15, 16, 20, 22, 26)			
Накладные расходы	(1863,78+17,42)*10,9*0,83*0,85	0,71	14 558,61
Сметная прибыль	(1863,78+17,42)*10,9*0,65*0,8	0,52	10 662,64
Итого			82 729,12
Общестроительные работы (25)			
Зарплата	85,26*10,9	10,9	929,33
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,55	5,55	0
Итого			929,33
Прочие ремонтно-строительные работы (25)			
Накладные расходы	(929,33+0)*0,78*0,85	0,66	613,36
Сметная прибыль	(929,33+0)*0,5*0,8	0,4	371,73
Итого			1 914,42
Кровля из асбестоцементных листов (4)			
Зарплата	231,42*10,9	10,9	2 522,48
Машины и механизмы	76,76*9,32	9,32	715,4
Материалы	0*4,69	4,69	0
Итого			3 237,88
Кровли (4)			
Накладные расходы	(2522,48+61,8)*1,2*0,9*0,85	0,92	2 377,54
Сметная прибыль	(2522,48+61,8)*0,65*0,85*0,8	0,44	1 137,08
Итого			6 752,5
Кровля из профилированного листа (7)			
Зарплата	106,03*10,9	10,9	1 155,73
Машины и механизмы	4,76*9,16	9,16	43,6
Материалы	116,34*3,51	3,51	408,35
Итого			1 607,68
Стены при ремонте (7)			
Накладные расходы	(1155,73+0)*0,86*0,85	0,73	843,68
Сметная прибыль	(1155,73+0)*0,7*0,8	0,56	647,21
Итого			3 098,57
Кровля из асбестоцементных листов (5)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	40,54*10,9	441,89
Машины и механизмы	3,58*9,32	33,37
Материалы	0*4,69	0
Итого		475,26
Перекрытия при ремонте (5)		
Накладные расходы	(441,89+20,93)*0,85*0,85	333,23
Сметная прибыль	(441,89+20,93)*0,8*0,8	296,2
Итого		1 104,69
Двери: деревянные (38, 39)		
Зарплата	45,87*10,9	499,98
Машины и механизмы	35,21*9,45	332,73
Материалы	1053,79*4,4	4 636,68
Итого		5 469,39
Деревянные конструкции (38, 39)		
Накладные расходы	(499,98+61,48)*1,18*0,9*0,85	505,31
Сметная прибыль	(499,98+61,48)*0,63*0,85*0,8	241,43
Итого		6 216,13
Итого		584 509,96
Итого по погрузке		5 924,96
Итого по перевозке		1 113,96
Итого		591 548,88
НДС		106 478,8
Итого	591 548,88*0,18	698 027,68

Главный специалист СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.  
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Белов С.В.

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ