


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 633-10-16

Капитальный ремонт скатной кровли

Многоквартирный дом по адресу: г. Солыца, набережная 7 ноября, д. 11



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,77	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,255	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,255	
4	Разборка подшивки карнизов на фронтонах	100 м2 подшивки	0,12	
5	Разборка фронтонов	100 м2 стен	0,13	
6	Обшивка каркасных стен досками обшивки (фронтоны)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,12	
7	Подшивка потолков досками обшивки (карнизы)	100 м2 потолка	0,13	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,91	
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,15	
10	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,53	
11	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	100 м2	4,255	
12	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	4,255	

13	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	100 м2 кровли	4,255	
14	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Лирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,38	
15	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	
16	Устройство слуховых окон (1*0,8)*2шт	1 слуховое окно	2	
17	Разборка деревянных заделанных проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0064	
18	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,004	
19	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0024	
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заделанных оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	
21	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	
22	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	
23	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,06	
24	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	4,02	
25	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	40,2	
26	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	4,35	

27	Смена контактов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,5	
28	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 2 каналов)	10 шт.	0,5	
29	Штукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,28	
30	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная (огоньки)	100 м2	0,1	
31	Известковая окраска труб внутри помещений по штукатурке (чердачное помещение)	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,18	
32	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,8	
33	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	21,1855	
34	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 83 км	т	21,1855	

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт к=1, 15 и к=1,25

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Ведущий специалист ОКР Шолохов Д.В.
Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

870 340,90 руб

Генеральный директор СНОК Региональный фонд

А.Ю. Уткин.

" " 20__ г.

20__ г.

ФОРМА № 4

Наименование строжки - Многоквартирный дом по адресу: г.Солыли, набережная 7 ноября, д.11

Объект : Многоквартирный дом по адресу: г.Солыли, набережная 7 ноября, д.11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 633-10-16

на капитальный ремонт скатной кровли

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

870,341 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -


1 419,59 чел-ч

Сметная заработная плата -

190,614 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На ед.ин.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскок, сандриков, железобов, оглинов, свесов и т.п.	0,77	108,32	0,21	83,41	83,24	0,16	9,1	7,01		
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м труб и покрытий 0,093 т	0	0	0	0	0	0	0		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	4,255 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	935,46	803,73	131,73 0	15,9 0	67,65 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,169	0		0				
3	ТЕР-r58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами	4,255 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	963,8	780,54	183,26 38,47	15,16 0,46	64,51 1,96
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,957 т	0		0				
4	ТЕР-r54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах	0,12 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	43,4	39,87	3,52 1,89	28,87 0,8	3,46 0,1
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,287 т	0		0				
5	ТЕР-r53-1-01 (0)	Разборка фронтонов	0,13 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	25,17	18,4	6,77 1,15	12,3 0,45	1,6 0,06
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,122 т	0		0				
6	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки (фронтоны) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,12 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4264,0975 548,9525	74,525 0	511,69	65,87	8,94 0	41,745 0	5,01 0
7	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка потолков досками обшивки (карнизы) ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25	0,13 100 м2 потолка	4894,6285 866,9735	87,775 4,9125	636,3	112,71	11,41 0,64	65,9295 0,25	8,57 0,03
8	ТЕР-r58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,91 100 м	3716,38 517,91	38,14 0	7098,29	989,21	72,85 0	39,87 0	76,15 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,15	5 930,37	69,79	889,56	312,17	10,47	160,21	24,03
9.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	2 081,13	0	0	0	0	0	0
10	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке	0,53	2 151,02	16,82	1 140,04	134,6	8,91	20,8	11,02
			100 п. м ходов	253,97	2,87			1,52	0,17	0,09
11	ТЕРр58-12-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г. 1.1	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов ЗП=227,48*1,2; ЭММ=17,55*1,2; ЗПМ=3,74*1,2; ТЗТ=18,8*1,2; ТЗТМ=0,19*1,2	4,255	1 415,566	21,06	6 023,23	1 161,51	89,61	22,56	95,99
			100 м2	272,976	4,488			19,1	0,228	0,97
12	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПМ=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТМ=0,13*1,25	4,255	1 074,4645	43,3	4 571,85	511	184,24	9,016	38,36
			100 м2	120,0945	3,2			13,62	0,1625	0,69
			изолируемо й поверхности							
13	ТЕР12-01-007-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам ЗП=621,07*1,15; ЭММ=122,67*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25	4,255	3 703,378	153,3375	15 757,87	3 039,05	652,45	54,3145	231,11
			100 м2 кровли	714,2305	19,4125			82,6	0,9875	4,2
14	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25	6,38	253,1855	98,4625	1 615,32	931,95	628,19	10,2005	65,08
			100 м2 обрабатываем мой поверхности	146,073	1,9			12,12	0,1125	0,72
14.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	132,038155 кг	17,63		2 327,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка глухих окон прямоугольных двускатных	0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81	82,59	0,21	341,3	6,83
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0	0	0	0	0	0	0
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство глухих окон (1*0,8)*2шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	2 1 глухое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163,21				
16.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,6 м2	454,71		727,54				
17	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,0064 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	15,44	13,62	1,82 0,97	172,76 7,74	1,11 0,05
18	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,004 100 м2 проемов	10 021,053 3 226,808	585,825 0	40,08	12,91	2,34 0	239,2 0	0,96 0
18.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
18.2	[203-0175]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции	0,4 м2	219,91		87,96				
19	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25	0,0024 100 м2 проемов	7 802,246 2 960,5485	1 261,8875 166,8625	18,73	7,11	3,03 0,4	216,89 8,4875	0,52 0,02
19.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.2	[203-01751]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции	0,24 м2	219,91		52,78				
20	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,08 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	193,85	176,22	0,99 0,02	159,39 0,0125	12,75 0
20.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,002035 т	29 000		59,02				
21	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,13 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	172,28	120,91	1,43 0,03	67,298 0,0125	8,75 0
21.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,003354 т	29 000		97,27				
22	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,12 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,867 1 133,0145	15,0125 0,25	187,66	135,96	1,8 0,03	81,9835 0,0125	9,84 0
22.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,003576 т	29 000		103,7				
23	ТЕР-р69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=10*0,6/100	0,06 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	142,09	142,09	0 0	214,32 0	12,86 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	6 т	0		0				
24	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=201*2/100	4,02 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	339,53	221,86	25,53 0	4,52 0	18,17 0
24.1	[101-7194]	Пароизоляция	462,3 м2	5,11		2 362,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Изоляция покрытия и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо V=402*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТ=10,58*1,15; ЗТм=0*1,25	40,2 1 м3 изоляция	3 410,779	85,6625	137 113,32	6 921,09	3 443,63	12,167	489,11
25.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитопемзентные	-41,004 м3	3 091,13		- 126 748,69				0
25.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	41,004 м3	584,69		23 974,63				
26	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы	4,35 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	993,28	827,54	40,24 6,83	14,77 0,08	64,25 0,35
26.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,435 1000 шт.	1 779,85		774,23				
26.2	509-9900	Строительный мусор	2,219 т	0		0				
27	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колопаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	0,5 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	724,51	115,69	1,59 0	18,6 0	9,3 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,027 т	0		0				
28	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый ступенчатый канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов)	0,5 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	212,48	32,35	0,53 0	5,2 0	2,6 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,0075 т	0		0				
29	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,1 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	281,85	185,93	0,19 0	131,4 0	13,14 0
30	ТЕР15-04-013-03 (0)	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная (отоговки)	0,1 100 м2	569,99 93,64	9,89 0	57	9,36	0,99 0	7,03 0	0,7 0
31	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,18 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	507,32	334,68	0,34 0	131,4 0	23,65 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР15-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Известковая окраска груб внутри помещений по штукатурке (чердачное помещение) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,18 100 м2 окрашиваемой поверхности	205,8015 146,0615	3,1 0,25	37,04	26,29	0,56 0,05	11,7415 0,0125	2,11 0
33	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,8 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	834,74	526,27	7,41 0	50,025 0	40,02 0
34	ТССЦм01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	21,1855 т	374,5 0	0 0	7 933,97	0	0 0		
35	ТССЦм03-21-01-083	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 83 км Цед=45,967,17	21,1855 т	0,17 0	0 0	3,6		0 0		
ИТОГО:						86 839,87	19 074,4	5 586,44		1 431,47
								184,84		9,52

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Общестроительные работы (26)

Зарплата 827,54*10,05 10,05 8 316,78

Машины и механизмы 40,24*6,26 6,26 251,9

Материалы 899,73*5,5 5,5 4 948,52

Итого 13 517,2

Печные работы при ремонте (26)

Накладные расходы (827,54+6,83)*10,05*0,78*0,85 0,66 5 534,38

Сметная прибыль (827,54+6,83)*10,05*0,63*0,8 0,5 4 192,71

Итого 23 244,29

Отделочные работы (20)

Зарплата 1 76,22*10,05 10,05 1 771,01


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы		0,99*6,26	6,26
Материалы		75,66*4,28	323,82
Итого			2 101,03
Отделочные работы (20)			
Накладные расходы		$(176,22+0,02)*10,05*1,05*0,9*0,85$	1 416,97
Сметная прибыль		$(176,22+0,02)*10,05*0,55*0,85*0,8$	655,35
Итого			4 173,35
Штукатурные работы при ремонте (29, 31)			
Зарплата		520,61*10,05	10,05
Машины и механизмы		0,53*6,26	6,26
Материалы		268,04*4,28	4,28
Итого			6 382,66
Штукатурные работы при ремонте (29, 31)			
Накладные расходы		$(520,61+0)*10,05*0,79*0,85$	0,67
Сметная прибыль		$(520,61+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4
Итого			3 505,53
Отделочные работы (21, 22, 30, 32)			
Зарплата		292,52*10,05	10,05
Машины и механизмы		4,78*6,26	6,26
Материалы		357,66*4,28	4,28
Итого			1 530,78
Отделочные работы (21, 22, 30, 32)			
Накладные расходы		$(2939,83+1,11)*1,05*0,9*0,85$	0,8
Сметная прибыль		$(2939,83+1,11)*0,55*0,85*0,8$	0,37
Кровля из асбестоцементных листов (2)			2 352,75
Зарплата		803,73*10,05	10,05
Машины и механизмы		131,73*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого			8 902,12
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы		$(8077,49+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль		$(8077,49+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого			3 877,2
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3, 8, 9, 11, 15, 24, 27, 28)			
Зарплата		3779,16*10,05	10,05
Машины и механизмы		384,21*6,26	6,26
Материалы		14616,59*4,25	4,25
Итого			62 120,51

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого		102 506,22	
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 8, 9, 11, 15, 24, 27, 28)			
Накладные расходы	(37980,56+578,58)*0,83*0,85	0,71	27 376,99
Сметная прибыль	(37980,56+578,58)*0,65*0,8	0,52	20 050,75
Итого			149 933,96
Общестроительные работы (6, 18, 19)			
Зарплата	85,89*10,05	10,05	863,19
Машины и механизмы	14,31*6,26	6,26	89,58
Материалы	631,13*5,5	5,5	3 471,22
Итого			4 423,99
Деревянные конструкции (6, 18, 19)			
Накладные расходы	(863,19+4,02)*1,18*0,9*0,85	0,9	780,49
Сметная прибыль	(863,19+4,02)*0,63*0,85*0,8	0,43	372,9
Итого			5 577,38
Общестроительные работы (5)			
Зарплата	18,4*10,05	10,05	184,92
Машины и механизмы	6,77*6,26	6,26	42,38
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			227,3
Стены при ремонте (5)			
Накладные расходы	(184,92+11,56)*0,86*0,85	0,73	143,43
Сметная прибыль	(184,92+11,56)*0,7*0,8	0,56	110,03
Итого			480,76
Общестроительные работы (17)			
Зарплата	13,62*10,05	10,05	136,88
Машины и механизмы	1,82*6,26	6,26	11,39
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			148,27
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (17)			
Накладные расходы	(136,88+9,75)*1,1*0,9*0,85	0,84	123,17
Сметная прибыль	(136,88+9,75)*0,7*0,85*0,8	0,48	70,38
Итого			341,82
Кровля из асбестоцементных листов (10, 23)			
Зарплата	276,69*10,05	10,05	2 780,73
Машины и механизмы	8,91*6,26	6,26	55,78
Материалы	996,52*4,25	4,25	4 235,21
Итого			7 071,72

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Прочие ремонтно-строительные работы (10, 23)			
Накладные расходы	(2780,73+15,28)*0,78*0,85	0,66	1 845,37
Сметная прибыль	(2780,73+15,28)*0,5*0,8	0,4	1 118,4
Итого			10 035,49
Кровля из асбестоцементных листов (12, 13)			
Зарплата	3550,05*10,05	10,05	35 678
Машины и механизмы	836,69*6,26	6,26	5 237,68
Материалы	15942,97*4,25	4,25	67 757,62
Итого			108 673,3
Кровля (12, 13)			
Накладные расходы	(35678+967,01)*1,2*0,9*0,85	0,92	33 713,41
Сметная прибыль	(35678+967,01)*0,65*0,85*0,8	0,44	16 123,8
Итого			158 510,51
Кровля из асбестоцементных листов (14, 25)			
Зарплата	7853,04*10,05	10,05	78 923,05
Машины и механизмы	4071,82*6,26	6,26	25 489,59
Материалы	26357,55*4,25	4,25	112 019,59
Итого			216 432,23
Теплоизоляционные работы (14, 25)			
Накладные расходы	(78923,05+121,81)*1*0,9*0,85	0,77	60 864,54
Сметная прибыль	(78923,05+121,81)*0,7*0,85*0,8	0,48	37 941,53
Итого			315 238,3
Кровля из асбестоцементных листов (7, 16)			
Зарплата	310,79*10,05	10,05	3 123,44
Машины и механизмы	72,71*6,26	6,26	455,16
Материалы	1732,09*4,25	4,25	7 361,38
Итого			10 939,98
Деревянные конструкции (7, 16)			
Накладные расходы	(3123,44+60,7)*1,18*0,9*0,85	0,9	2 865,73
Сметная прибыль	(3123,44+60,7)*0,63*0,85*0,8	0,43	1 369,18
Итого			15 174,89
Кровля из асбестоцементных листов (33)			
Зарплата	526,27*10,05	10,05	5 289,01
Машины и механизмы	7,41*6,26	6,26	46,39
Материалы	301,06*4,25	4,25	1 279,51
Итого			6 614,91
Конструкции из кирпича и блоков (33)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Накладные расходы	$(5289,01+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93	4 918,78
Сметная прибыль	$(5289,01+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54	2 856,07
Итого			14 389,76
Кровля из асбестоцементных листов (4)			
Зарплата	$39,87*10,05$	10,05	400,69
Машины и механизмы	$3,52*6,26$	6,26	22,04
Материалы	$0*4,25$	4,25	0
Итого			422,73
Перекрытия при ремонте (4)			
Накладные расходы	$(400,69+18,99)*0,85*0,85$	0,72	302,17
Сметная прибыль	$(400,69+18,99)*0,8*0,8$	0,64	268,6
Итого			993,5
Итого по погрузке			729 639,46
Итого по перевозке			7 933,97
Итого			3,6
НДС	$737577,03*0,18$	18%	737 577,03
Итого			132 763,87
			870 340,9

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ
 Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Яковлева Е.А.
 Серова Е.А.