

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
СНКО «Региональный фонд»

А.Ю. Уткин

2016 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной (дом кирпичный)
(наименование работ)

по адресу: г. Солыцы, проспект Советский № 27

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	18,1	м
Ширина дома	13,2	м
Общая площадь дома	239	м ²
Высота дома	6,1	м
Объем дома	1458	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	1	шт.
Количество квартир	8	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли:		
	- обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	301
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	30
3	Разборка покрытий кровель:		
	- из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	301
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из :		
	- профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	301
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	1,2
6	Устройство пароизоляции ИЗОСПАН	м ²	301
7	Устройство кровель :		
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	301
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	30,1
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	62
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	451
11	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	2
	Устройство слуховых окон (1,4 м x 0,9 м) с жалюзийной створкой	шт	2
	Окраска слуховых	м ²	6,2
12	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли :		
	- смена стропильных ног из бруса 150 x 150 мм	м	68
	- укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	68
	- смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	7

13	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100		м ³	3,1
14	Ремонт кирпичной кладки стен под опорные бревенчатые лежни из: - кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100		м ³	0,15
15	Штукатурка дымовых кирпичных труб (вентоголовки)		м ²	21
	Штукатурка дымовых кирпичных труб чердачного помещения		м ²	43
16	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная (вентоголовки)		м ²	21
17	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) -известковая		м ²	43
18	Установка колпаков на трубах	4 канала	шт	4
		2 канала	шт	4
		1 канал	шт	1
19	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)		м ³	10
	Устройство пароизоляции по перекрытию ИЗОСПАН (1 слой)		м ²	208
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты в 2 слоя по толщ. 50 мм		м ²	208
	Устройство пароизоляции по перекрытию ИЗОСПАН (2 слой)		м ²	208
20	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.		м	50
21	Замена деревянного люка выхода на чердак, оббитого листовым железом размером 0,8 м х 0,8 м		шт	1
22	Погрузка мусора		т	21
23	Перевозка мусора на расстояние 28 км		т	21

Составил: Гл. специалист

 В.В. Кузёмкин

19.04.2016 год

" " 201 г.

Наименование стройки - Новоторжская обл, г.Сольцы, пр.Советский, д.27
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 052/18


Капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 754,255 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 995,85 чел-ч

Сметная заработная плата - 137,287 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июня 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новоторжской области № УА-1662-И от 20.06.2016г.)



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			о	ед. изм.	Всего	Основной и зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едм.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и ноу волнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	3,01	219,85	30,96	661,75	568,56	93,19	15,9	47,86				
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,709	0	0	0	0	0	0	0				
2	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусов с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	3,01	226,51	43,07	681,8	552,15	129,64	15,16	45,63				
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,214	0	0	0	0	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,3	108,32	0,21	32,5	32,43	0,06	9,1	2,73
3.1	509-9900	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0	0	0	0	0	0
		Строительный мусор	0,036 т	0	0	0	0	0	0	0
4	ТЕРР10-01-002-01	Разборка деревянных конструкций стропильной системы	2,2	278,2	34,22	612,04	536,76	75,28	19,27	42,39
	(0)	ЗП=304,98*0,8; ЭММ=42,78*0,8; ЗПм=2,95*0,8; Мат=1877,33*0; ТЗТ=24,09*0,8; ТЗТм=0,15*0,8; Кровля из профилированного листа	1 м3	243,98	2,36			5,19	0,12	0,26
5	ТЕРР10-01-002-01	Установка деревянных конструкций стропильной системы (новых)	2,2	2281,54	53,48	5 019,39	771,61	117,66	27,7	60,94
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3	350,73	3,69			8,12	0,19	0,42
6	ТЕРР10-01-082-02	Устройство контробрешетки	1,2	1 852,26	49,64	2 222,71	304,07	59,57	17,3	20,76
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3	253,39	3,69			4,43	0,19	0,23
7	ТЕРР58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста	3,01	1 849,41	31,85	5 566,72	777,6	95,87	21,35	64,26
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			18,93	0,32	0,96
8	ТЕРР26-02-018-02	Огнеобозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилекс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,51	253,18	98,46	1 141,84	658,78	444,05	10,2	46
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	146,07	1,9			8,57	0,11	0,5
8.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	93,357 кг	17,63		1 645,88				
9	ТЕРР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (подкровельная пароизоляция)	3,01	84,46	6,35	254,22	166,12	19,11	4,52	13,61
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	346,15 м2	6,85		2 371,13				
10	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым проемам средней сложности (Прим.) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	3,01 100 м2 кровли	24 629,78 623,5	159,36 19,41	74 135,64	1 876,74	479,67 58,42	47,41 0,99	142,7 2,98
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 385,28 м2	176,79		-68 113,65				
10.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,8511 т	12 688,3		36 175,61				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, приямки к стенам и трубам	30,1 м2	177,09		5 330,41				
11	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегодержателя (Прим.) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,62 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 138,16	64,16	47,05 4,42	7,67 0,36	4,76 0,22
11.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,186 т	10 826,75		-2 013,78				
11.2	[101-7317]	Снегодержатель трубчатый длиной 2000 мм	31 шт.	155,6		4 823,6				
12	ТЕРР58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75,06	74,85	0,21 0	309,3 0	6,19 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,4*0,9) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,62 0,14	15,24 0,28
13.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков жилых зданий одностворных	2 комплект	10,05		20,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
13.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,26 м2	454,71		572,93				
13.4	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1,26 м2	264,95		333,84				
14	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3, п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву оконных прѳемов(случковые окна) ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,062	782,71	5,75	48,53	42,31	0,36	51,23	3,18
			100 м2	682,42	0,25				0,02	0,01
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001519 т	29 000		44,05				
15	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=10*0,6/100; Общестроительные работы	0,06	2 368,24	0	142,09	142,09	0	214,32	12,86
			100 т мусора	2 368,24	0				0	0
15.1	509-9900	Строительный мусор	6 т	0		0				
16	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=208*2/100; Общестроительные работы	4,16	84,46	6,35	351,35	229,59	26,42	4,52	18,8
			100 м2 кровли	55,19	0				0	0
16.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	478,4 м2	5,11		2 444,62				
17	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС3, п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,08	583,36	137,86	1 213,39	926,64	286,75	32,64	67,89
			100 м2	445,5	4,43				9,21	0,23
17.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,712 м3	346,37		3 710,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (второй слой)	2,08	583,36	137,86	1 213,39	926,64	286,75	32,64	67,89
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43			9,21	0,23	0,48
18.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,712 м3	346,37		3 710,32				
19	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,5	1 085,2	16,85	542,6	27,91	8,43	4,37	2,19
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	100 м ходов	55,81	1,96			0,98	0,1	0,05
20	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0064	2 543,74	1 073,56	16,28	9,41	6,87	114,14	0,73
	(0) МДС3.п.3.3.1	V=(0,8*0,8)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			1,1	10,92	0,07
21	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(0,8*0,8*1шт)	0,0064	6 428,69	1 677,44	41,14	13,53	10,74	164,08	1,05
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			1,72	13,65	0,09
21.1	[203-0236]	Люки и газы со штылями полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однопольные	0,64 м2	589,59		377,34				
21.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
21.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
21.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
21.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
22	ТЕРР60-10-01	Исправление кладки дымоходной трубы V=3,1*39,4/100; Общестроительные работы	12,21 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 788,94	2 323,59	112,98 19,18	14,77 0,08	180,4 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,221 1000 шт.	1 779,85		2 173,91				
22.2	509-9900	Строительный мусор	6,22914 т	0		0				
23	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=4*3/10; Общестроительные работы	1,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	509,95	77,63	1,27 0	5,2 0	6,24 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 т	0		0				
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42 0	5,2 0	2,08 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
27	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукаатуривание поверхности дымовых труб (вентолохов) Отделочные работы	0,21 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	591,88	390,46	0,4 0	131,4 0	27,59 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска оголовков по подготовленной поверхности цементная (вентоголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,21 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	123,17	22,61	2,6	8,08	1,7
30	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукаатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,43 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 211,94	799,5	0,82	131,4	56,5
31	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известью (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,43 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	35,31	29,18	1,27	5,09	2,19
32	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен под опорные бревенчатые лежни Общестроительные работы	0,15 1 м3 кладки	596,73 432,11	31,57 8,45	89,51	64,82	4,74 1,27	35,39 0,43	5,31 0,06
32.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0603 1000 шт.	1 449,38		87,4				
33	ТССЦшт01-01-01-041	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную Цел=53,5*7;<Нет вида работ>	21 т	374,5 0	0 0	7 864,5	0	0		
34	ТССЦшт03-21-01-028	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 28 км Цел=21,18*7,17;<Нет вида работ>	21 т	151,8606	0	3 189,06		0		
Итого:						97 493,73	12 841,94	2 376,34		986,41
Куровля из асбестоцементных листов (1)								183,38		9,44
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)										
Накладные расходы										

Значение

Прямые

568,56*10,54 10,54 5 992,62

93,19*9 9 838,71

0 1 0

6 831,33

(568,56+0)*10,54*1,1*0,9*0,85 0,84 5 033,8

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	$(568,56+0)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 876,46
Итого			14 741,59
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)			
Зарплата	584,58*10,54	10,54	6 161,47
Машины и механизмы	129,7*9	9	1 167,3
Материалы	0	1	0
Итого			7 328,77
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы	$(584,58+27,21)*10,54*0,83*0,85$	0,71	4 578,27
Сметная прибыль	$(584,58+27,21)*10,54*0,65*0,8$	0,52	3 353,1
Итого			15 260,14
Двери: деревянные (20, 21)			
Зарплата	22,94*10,54	10,54	241,79
Машины и механизмы	17,61*9,29	9,29	163,6
Материалы	526,89*4,38	4,38	2 307,78
Итого			2 713,17
Деревянные конструкции (20, 21)			
Накладные расходы	$(22,94+2,82)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	244,36
Сметная прибыль	$(22,94+2,82)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43	116,75
Итого			3 074,28
Общестроительные работы (19)			
Зарплата	27,91*10,54	10,54	294,17
Машины и механизмы	8,43*6,26	6,26	52,77
Материалы	506,27*5,5	5,5	2 784,49
Итого			3 131,43
Деревянные конструкции (19)			
Накладные расходы	$(27,91+0,98)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	274,05
Сметная прибыль	$(27,91+0,98)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43	130,94
Итого			3 536,42
Общестроительные работы (17, 18)			
Зарплата	1853,28*10,54	10,54	19 533,57
Машины и механизмы	573,5*6,26	6,26	3 590,11
Материалы	7420,64*5,5	5,5	40 813,52
Итого			63 937,2
Полы (17, 18)			
Накладные расходы	$(1853,28+18,42)*10,54*1,23*0,9*0,85$	0,94	18 544,05
Сметная прибыль	$(1853,28+18,42)*10,54*0,75*0,85*0,8$	0,51	10 061,14

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		92 542,39
Общестроительные работы (16, 23, 24, 25, 26, 27)		
Зарплата	541,34*10,54	10,54 5 705,72
Машины и механизмы	30,97*6,26	6,26 193,87
Материалы	4207,71*5,5	5,5 23 142,41
Итого		29 042
Кровли, кровли при ремонте (16, 23, 24, 25, 26, 27)		
Накладные расходы	(541,34+0)*10,54*0,83*0,85	0,71 4 051,06
Сметная прибыль	(541,34+0)*10,54*0,65*0,8	0,52 2 966,98
Итого		36 060,04
Общестроительные работы (15)		
Зарплата	142,09*10,54	10,54 1 497,63
Машины и механизмы	0	1 0
Материалы	0	1 0
Итого		1 497,63
Прочие ремонтно-строительные работы (15)		
Накладные расходы	(142,09+0)*10,54*0,78*0,85	0,66 988,43
Сметная прибыль	(142,09+0)*10,54*0,5*0,8	0,4 599,05
Итого		3 085,11
Отделочные работы (14, 29, 31)		
Зарплата	94,1*10,54	10,54 991,81
Машины и механизмы	4,23*8,32	8,32 35,19
Материалы	152,73*3,98	3,98 607,87
Итого		1 634,87
Отделочные работы (14, 29, 31)		
Накладные расходы	(94,1+0,02)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8 793,62
Сметная прибыль	(94,1+0,02)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37 367,05
Итого		2 795,54
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 13)		
Зарплата	1810,52*10,54	10,54 19 082,88
Машины и механизмы	313,81*8,84	8,84 2 774,08
Материалы	7388,35*3,38	3,38 24 972,62
Итого		46 829,58
Деревянные конструкции (4, 5, 6, 13)		
Накладные расходы	(1810,52+23,14)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9 17 394,1
Сметная прибыль	(1810,52+23,14)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43 8 310,51
Итого		72 534,19

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (10, 11)		
Зарплата	1940,9*10,54	10,54 20 457,09
Машины и механизмы	526,72*8,84	8,84 4 656,2
Материалы	50008,37*3,38	3,38 169 028,29
Итого		194 141,58
Кровля (10, 11)		
Накладные расходы	(1940,9+62,84)*10,54*1,2*0,9*0,85	0,92 19 429,87
Сметная прибыль	(1940,9+62,84)*10,54*0,65*0,85*0,8	0,44 9 292,54
Итого		222 863,99
Кровля из профилированного листа (8)		
Зарплата	658,78*10,54	10,54 6 943,54
Машины и механизмы	444,05*8,84	8,84 3 925,4
Материалы	1684,89*3,38	3,38 5 694,93
Итого		16 563,87
Теплоизоляционные работы (8)		
Накладные расходы	(658,78+8,57)*10,54*1*0,9*0,85	0,77 5 416,08
Сметная прибыль	(658,78+8,57)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48 3 376,26
Итого		25 356,21
Кровля из профилированного листа (7, 9, 12)		
Зарплата	1018,57*10,54	10,54 10 735,73
Машины и механизмы	115,19*8,84	8,84 1 018,28
Материалы	7133,37*3,38	3,38 24 110,79
Итого		35 864,8
Крыши, кровли при ремонте (7, 9, 12)		
Накладные расходы	(1018,57+18,93)*10,54*0,83*0,85	0,71 7 764,03
Сметная прибыль	(1018,57+18,93)*10,54*0,65*0,8	0,52 5 686,33
Итого		49 315,16
Отделочные работы (28, 30)		
Зарплата	1189,96*10,54	10,54 12 542,18
Машины и механизмы	1,22*8,32	8,32 10,15
Материалы	612,64*3,98	3,98 2 438,31
Итого		14 990,64
Штукатурные работы при ремонте (28, 30)		
Накладные расходы	(12542,18+0)*0,79*0,85	0,67 8 403,26
Сметная прибыль	(12542,18+0)*0,5*0,8	0,4 5 016,87
Итого		28 410,77
Общестроительные работы (32)		

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	64,82*10,54	683,2
Машины и механизмы	4,74*6,26	29,67
Материалы	107,36*5,5	590,48
Итого		1 303,35
Стены при ремонте (32)	(683,2+13,39)*0,86*0,85	508,51
Накладные расходы	(683,2+13,39)*0,7*0,8	390,09
Сметная прибыль		2 201,95
Итого		2 201,95
Общестроительные работы (22)		
Зарплата	2323,59*10,54	24 490,64
Машины и механизмы	112,98*6,26	707,25
Материалы	2526,28	2 526,28
Итого		27 724,17
Печные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(24490,64+202,16)*0,78*0,85	16 297,25
Сметная прибыль	(24490,64+202,16)*0,63*0,8	12 346,4
Итого		56 367,82
Итого		628 145,6
Итого по поручке		7 864,5
Итого		3 189,06
Итого по перевозке		639 199,16
Итого		115 055,85
Итого	639199,16*0,18	115 055,85
Итого		754 255,01

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГДСНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГДСНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова

