

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

053/18

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной, дом кирпичный.

(наименование работ)

по адресу: г. Солыцы, ул. Заречная, д. 1А

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 18,5 м  
 Ширина дома 12,7 м  
 Общая площадь дома 235 м<sup>2</sup>  
 Высота дома 6,9 м  
 Объем дома 1621 м<sup>3</sup>  
 Количество этажей 2 шт.  
 Количество подъездов 1 шт.  
 Количество этажей в подъездах 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м <sup>2</sup>	306
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	34
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	306
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		

	из профнастиля НС 35-1000-0,7	м <sup>2</sup>	306
	Устройство контробрешётки	м <sup>3</sup>	1,22
	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	306
	Устройство кровель:		
	из профнастиля НС 35-1000-0,7	м <sup>2</sup>	306
	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м <sup>2</sup>	42
	Установка трубчатых снегозадержателей	м	62
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м <sup>2</sup>	459
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (1,2 х 0,8)	шт	2
	Устройство слуховых окон прямоугольных односкатных (1,2 х 0,8)	шт	2
	Окраска слуховых окон прямоугольных односкатных (1,2 х 0,8)	м <sup>2</sup>	7,8
	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши		
	-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	72
	-смена стропильных ног из досок	м	48
	-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	6
	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м <sup>3</sup>	6,5
	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м <sup>2</sup>	39
	Окраска дымовых кирпичных труб -цементная	м <sup>2</sup>	39
	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м <sup>2</sup>	47
	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м <sup>2</sup>	47
	Устройство колачков на трубах:		
	5 каналов	шт	4

	2 канала	шт	5
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м <sup>3</sup>	10,3	
Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	205	
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м <sup>2</sup>	205	
Устройство парозащиты	м <sup>2</sup>	205	
Замена люка выхода на чердак (0,9 x 0,9)	шт	1	
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	54	
Погрузка мусора	т		
Перевозка мусора на расстояние 28 км	т		

Составил: Ведущий специалист ОКР



Ивалшко С. В.

(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Сольцы, ул.Заречная, д.1А  
Объект : Капитальный ремонт сканной крыши многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 053/18

капитальный ремонт крыши из профилированного листа (306м2)

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 771,044 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 922,52 чел-ч  
Сметная заработная плата - 128,404 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены нони 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1662-И от 20.06.2016г.)



№ п/п	Пифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Основной и	Всего	Основной	Экспл. машин	В т.ч. машин	На един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	3,06 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	672,74	578	94,74 0	15,9 0	48,65 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,754 т	0		0				
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	3,06 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	693,12	561,33	131,79 27,66	15,16 0,46	46,39 1,41
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,284 т	0		0				

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обскок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,34	108,32	0,21	36,83	36,76	0,07	9,1	3,09
3.1	509-9900	Кровля из асбестоцементных листов	100 м	108,11	0			0	0	0
		Строительный мусор	0,0408 т	0		0				
4	ТЕР10-01-002-01	Демонтаж элементов стропильной системы	2	278,2	34,22	556,4	487,96	68,44	19,27	38,54
	(0) МДС38 п.3.3.1	ЗП=304,98*0,8; ЭММ=42,78*0,8; ЗПм=2,95*0,8; Мат=1877,33*0; ТЗТ=24,09*0,8; Кровля из профилированного листа	1 м3	243,98	2,36			4,72	0,15	0,3
5	ТЕР10-01-002-01	Установка элементов стропильной системы	2	2 281,54	53,48	4 563,08	701,46	106,96	27,7	55,4
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3	350,73	3,69			7,38	0,19	0,38
6	ТЕР10-01-082-02	Устройство контробрешетки	1,22	1 852,26	49,64	2 259,76	309,14	60,56	17,3	21,11
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3	253,39	3,69			4,5	0,19	0,23
7	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	3,06	1 849,41	31,85	5 659,19	790,52	97,46	21,35	65,33
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			19,25	0,32	0,98
8	ТЕР26-02-018-02	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Тирриакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,59	253,18	98,46	1 162,1	670,46	451,93	10,2	46,82
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	146,07	1,9			8,72	0,11	0,5
8.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирел "ПРИДАКС 3000" для древесины	95,013 кг	17,63		1 675,08				
9	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	3,06	84,46	6,35	258,45	168,88	19,43	4,52	13,83
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
9.1	[101-7194]	Пароизоляция подкровельная	351,9 м2	5,11		1 798,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-023-02  (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности(4х скатная) Примен. ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	3,06  100 м2 кровли	24 629,78  623,5	159,36  19,41	75 367,13	1 907,91	487,64  59,39	47,41  0,99	145,07  3,03
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 391,68 м2	176,79		-69 245,11				
10.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,8984 т	12 688,3		36 775,77				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	30,6 м2	177,09		5 418,95				
11	ТЕР12-01-012-01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя (Применит) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,62 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 138,16	64,16	47,05 4,42	7,67 0,36	4,76 0,22
11.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,186 т	10 826,75		-2 013,78				
11.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	31 шт.	155,6		4 823,6				
12	ТЕРр58-2-02  (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа	0,02  100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75,06	74,85	0,21 0	309,3 0	6,19 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
13	ТЕР10-01-003-01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон с жалюзийной решеткой ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,62 0,14	15,24 0,28
13.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
13.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
13.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) олинарной конструкции с жалюзийной решеткой СПО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	1,92 м2	454,71		873,04				
14	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (глухových окон) ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0096 м2	782,71	5,75	7,51	6,55	0,06	51,23	0,49
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000235 т	29 000		6,82				
15	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен глухových окон V=(7,8-1,92)/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0588 м2	723,52	7,08	42,54	25,26	0,42	32,26	1,9
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001588 т	29 000		46,04				
16	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=10,3*0,6/100; Общестроительные работы	0,0618 т	2 368,24	0	146,36	146,36	0	214,32	13,24
16.1	509-9900	Строительный мусор	6,18 т	0		0				
17	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=205*2/100; Общестроительные работы	4,1 м2	84,46	6,35	346,29	226,28	26,04	4,52	18,53
17.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
			471,5 м2	5,11		2 409,37				
18	ТЕРп11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,05 м2	583,36	137,86	1 195,89	9 13,28	282,61	32,64	66,91
18.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	100 м2	445,5	4,43			9,08	0,23	0,47
			10,5575 м3	346,37		3 656,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ. 50 мм (второй слой)	2,05	583,36	137,86	1 195,89	913,28	282,61	32,64	66,91
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43			9,08	0,23	0,47
19.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,5575 м3	346,37		3 656,8				
20	ТЕР10-01-023-01	Укладка холодных досок	0,54	1 085,2	16,85	586,01	30,14	9,1	4,37	2,36
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	100 м холдов	55,81	1,96			1,06	0,1	0,05
21	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0064	2 543,74	1 073,56	16,28	9,41	6,87	114,14	0,73
	(0) МДС36 п.3.3.1	V=(0,8*0,8)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			1,1	10,92	0,07
22	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(0,9*0,9*1шт)	0,0081	6 428,69	1 677,44	52,07	17,12	13,59	164,08	1,33
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,9*0,9/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			2,17	13,65	0,11
22.1	[203-0236]	Люки и люзы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однопольные	0,81 м2	589,59		477,57				
22.2	[111-0123]	Замок Висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
22.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 шт.	1 142,69		22,85				
			100 шт.							
22.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
22.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал(в 5 каналов) У=0,1*4/100; Общестроительные работы	0,004 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	8,77	8,18	0,58 0,31	164,47 3,98	0,66 0,02
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,1244 т	0		0				
24	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1(к=4, до 5 каналов) ЗП=1174,83*4; ЭММ=66,79*4; ЗПм=35,78*4; Мат=0*4; ТЗТ=94,44*4; ТЗТм=1,82*4; Общестроительные работы	0,004 100 м	4 966,48 4 699,32	267,16 143,12	19,87	18,8	1,07 0,57	377,76 7,28	1,51 0,03
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,07956 т	0		0				
25	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал(в 2 канала) У=0,8*5/100; Общестроительные работы	0,04 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	87,68	81,84	5,84 3,13	164,47 3,98	6,58 0,16
25.1	509-9900	Строительный мусор	1,244 т	0		0				
26	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 Общестроительные работы	0,04 100 м	1 241,62 1 174,83	66,79 35,78	49,66	46,99	2,67 1,43	94,44 1,82	3,78 0,07
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,7956 т	0		0				
27	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой коптиков из оцинкованной стали ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	6,5 1 м3 кладки	382,88 198,67	62,5 8,6	2 488,72	1 291,36	406,25 55,9	14,92 0,44	96,98 2,86
27.1	[404-02751]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	3,185 1000 шт.	1 779,85		5 668,82				
27.2	[101-09751]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества марки Ст0	-0,026 т	5 023,48		- 130,61				
27.3	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кройками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,039 т	6 118,46		- 238,62				
27.4	[301-1186]	Зонты из листовой стали (9 шт)	12 м2	140,33		1 683,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентголовок) Отделочные работы	0,39 100 м2 поверхнос ти	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 099,2	725,13	0,74 0	131,4 0	51,25 0
29	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35 п.4.7	Окраска оголовков по подготовленной поверхности цементная ЗП=9,3,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,39 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	228,74	42	4,82 0	8,08 0	3,15 0
30	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)частичное Отделочные работы	0,47 100 м2 поверхнос ти	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 324,68	873,88	0,89 0	131,4 0	61,76 0
31	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35 п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,47 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	38,6	31,89	1,39 0	5,09 0	2,39 0
32	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	15,5604 т	374,5	0	5 827,37	0	0		
33	ТССЦпг03-21-01-028	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 28 км Цед=21,18*7,17; <Нет вида работ>	15,5604 т	151,8606	0	2 363	0	0		
Итого:			100	603,91	11 957,26	2 673,13	225,28	9 10,88	11,64	
Кровля из асбестоцементных листов (1)			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Зарплата			578*10,54		10,54		6 092,12			
Машины и механизмы			94,74*9		9		852,66			
Материалы			0		1		0			
Итого			0		6 944,78					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций), разборка и возведение отдельных конструктивных элементов (1)			(578+0)*10,54*1,1*0,9*0,85		0,84		5 117,38			
Накладные расходы			(578+0)*10,54*0,7*0,85*0,8		0,48		2 924,22			
Сметная прибыль							14 986,38			
Итого										

	Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)				
Зарплата		598,09*10,54	10,54	6 303,87
Машины и механизмы		131,86*9	9	1 186,74
Материалы		0	1	0
Итого				7 490,61
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)				
Накладные расходы		(598,09+27,66)*10,54*0,83*0,85	0,71	4 682,74
Сметная прибыль		(598,09+27,66)*10,54*0,65*0,8	0,52	3 429,61
Итого				15 602,96
Двери: деревянные (21, 22)				
Зарплата		26,53*10,54	10,54	279,63
Машины и механизмы		20,46*9,29	9,29	190,07
Материалы		631,61*4,38	4,38	2 766,45
Итого				3 236,15
Деревянные конструкции (21, 22)				
Накладные расходы		(26,53+3,27)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	282,68
Сметная прибыль		(26,53+3,27)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	135,06
Итого				3 653,89
Общестроительные работы (20)				
Зарплата		30,14*10,54	10,54	317,68
Машины и механизмы		9,1*6,26	6,26	56,97
Материалы		546,77*5,5	5,5	3 007,24
Итого				3 381,89
Деревянные конструкции (20)				
Накладные расходы		(30,14+1,06)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	295,96
Сметная прибыль		(30,14+1,06)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	141,4
Итого				3 819,25
Общестроительные работы (18, 19)				
Зарплата		1826,56*10,54	10,54	19 251,94
Машины и механизмы		565,22*6,26	6,26	3 538,28
Материалы		7313,6*5,5	5,5	40 224,8
Итого				63 015,02
Полы (18, 19)				
Накладные расходы		(1826,56+18,16)*10,54*1,23*0,9*0,85	0,94	18 276,75
Сметная прибыль		(1826,56+18,16)*10,54*0,75*0,85*0,8	0,51	9 916,11
Итого				91 207,88
Общестроительные работы (17)				

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	226,28*10,54	2 384,99
Машины и механизмы	26,04*6,26	163,01
Материалы	2503,34*5,5	13 768,37
Итого		16 316,37
Крыши, кровли при ремонте (17)		
Накладные расходы	(226,28+0)*10,54*0,83*0,85	1 693,34
Сметная прибыль	(226,28+0)*10,54*0,65*0,8	1 240,2
Итого		19 249,91
Общестроительные работы (16)		
Зарплата	146,36*10,54	1 542,63
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		1 542,63
Прочие ремонтно-строительные работы (16)		
Накладные расходы	(146,36+0)*10,54*0,78*0,85	1 018,14
Сметная прибыль	(146,36+0)*10,54*0,5*0,8	617,05
Итого		3 177,82
Отделочные работы (14, 15, 29, 31)		
Зарплата	105,7*10,54	1 114,08
Машины и механизмы	6,69*8,32	55,66
Материалы	257,87*3,98	1 026,32
Итого		2 196,06
Отделочные работы (14, 15, 29, 31)		
Накладные расходы	(105,7+0,01)*10,54*1,05*0,9*0,85	891,35
Сметная прибыль	(105,7+0,01)*10,54*0,55*0,85*0,8	412,25
Итого		3 499,66
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 13)		
Зарплата	1696,64*10,54	17 882,59
Машины и механизмы	297,26*8,84	2 627,78
Материалы	7010,13*3,38	23 694,24
Итого		44 204,61
Деревянные конструкции (4, 5, 6, 13)		
Накладные расходы	(1696,64+22)*10,54*1,18*0,9*0,85	16 303,02
Сметная прибыль	(1696,64+22)*10,54*0,63*0,85*0,8	7 789,22
Итого		68 296,85
Кровля из профилированного листа (10, 11)		
Зарплата	1972,07*10,54	20 785,62

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Машины и механизмы	534,69*8,84	4 726,66
Материалы	50757,96*3,38	171 561,9
Итого		197 074,18
Кровля (10, 11)		
Накладные расходы	(1972,07+63,81)*10,54*1,2*0,9*0,85	19 741,52
Сметная прибыль	(1972,07+63,81)*10,54*0,65*0,85*0,8	9 441,6
Итого		226 257,3
Кровля из профилированного листа (8)		
Зарплата	670,46*10,54	7 066,65
Машины и механизмы	451,93*8,84	3 995,06
Материалы	1714,78*3,38	5 795,96
Итого		16 857,67
Т еплоизоляционные работы (8)		
Накладные расходы	(670,46+8,72)*10,54*1*0,9*0,85	5 512,09
Сметная прибыль	(670,46+8,72)*10,54*0,7*0,85*0,8	3 436,11
Итого		25 805,87
Кровля из профилированного листа (7, 9, 12)		
Зарплата	1034,25*10,54	10 901
Машины и механизмы	117,1*8,84	1 035,16
Материалы	6639,56*3,38	22 441,71
Итого		34 377,87
Крыши, кровли при ремонте (7, 9, 12)		
Накладные расходы	(1034,25+19,25)*10,54*0,83*0,85	7 883,76
Сметная прибыль	(1034,25+19,25)*10,54*0,65*0,8	5 774,02
Итого		48 035,65
Отделочные работы (28, 30)		
Зарплата	1599,01*10,54	16 853,57
Машины и механизмы	1,63*8,32	13,56
Материалы	823,24*3,98	3 276,5
Итого		20 143,63
Плужка турные работы при ремонте (28, 30)		
Накладные расходы	(16853,57+0)*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(16853,57+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		38 176,95
Общестроительные работы (27)		
Зарплата	1291,36*10,54	13 610,93
Машины и механизмы	406,25*6,26	2 543,13


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	7774,67*5,5	42 760,69
Итого		58 914,75
Конструкция из кирпича и блоков (27)	(13610,93+589,19)*1,22*0,9*0,85	13 206,11
Накладные расходы	(13610,93+589,19)*0,8*0,85*0,8	7 668,06
Сметная прибыль		79 788,92
Итого		
Общестроительные работы (23, 24, 25, 26)		
Зарплата	155,81*10,54	1 642,24
Машины и механизмы	10,16*6,26	63,6
Материалы	0	0
Итого		1 705,84
Печные работы при ремонте (23, 24, 25, 26)		
Накладные расходы	(1642,24+57,34)*0,78*0,85	1 121,72
Сметная прибыль	(1642,24+57,34)*0,63*0,8	849,79
Итого		3 677,35
Итого		645 236,64
Итого по погрузке		5 827,37
Итого по перевозке		2 363
Итого		653 427,01
НДС		117 616,86
Итого		771 043,87

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова