


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ш.см.105-05-16)

Объект - Старая Русса, ул.Георгиевская, д.12-капитальный ремонт скатной кровли



"УТВЕРЖДАЮ"
Ген директор СНО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/10,72	3 100 м2 кровли 10,72
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,67	100 м2 покрытие 10,72 0,67
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов 3/10,72	100 м2 покрытие 10,72
4	Разборка слуховых окон прямоугольных однокоскатных 4/0,02	100 окон 0,02
5	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 5/10,72	100 м2 обрабатываемой поверхности 10,72
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 6/10,72	100 м2 изолируемой поверхности 10,72
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только 7/0,28	100 м 0,28
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 8/18	1 шт. 18
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 9/0,2	100 м 0,2
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 10/14	1 шт. 14
11	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 11/10,72	100 м2 10,72
12	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила -четырёхкатная) средней сложности 12/10,72	100 м2 кровли 10,72
13	Устройство слуховых окон 13/2	1 слуховое окно 2
14	Укладка ходовых досок 14/0,54	100 м ходов 0,54

1	2	3
15	Очистка помещений от строительного мусора 15/0,05	100 т мусора 0,05
16	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (в 2слоя - над и под изоляцией) 16/15,32	100 м2 кровли 15,32
17	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 17/76,6	1 м3 изоляции 76,6
18	Установка снегозадержателей 18/1,08	100 м ограждения 1,08

Применить коэффициенты на капремонт $K=1,15$ и $K=1,25$ и на сложность кровли - $K=1,25$.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

С.Ф.Капель

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме:

2 100 281,60 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Старая Русса, ул.Георгиевская, д.12

Объект - Старая Русса, ул.Георгиевская, д.12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 105-05-16

капитальный ремонт скатной кровли

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 2 100,282 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 3 108,28 чел-ч

Сметная заработная плата - 416,599 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На машин
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	10,72 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	2 428,19	1 966,48	461,71 96,91	15,16 0,46	162,52 4,93
1.1	509-9900	Строительный мусор	15,008 т	0		0				
2	ТЕР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,67 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	72,57	72,43	0,14 0	9,1 0	6,1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0804 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008 -04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	10,72	219,85	30,96	2 356,79	2 024,9	331,89	15,9	170,45
			100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	9,648 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02	3 753,08	10,55	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19
			100 окон	3 742,53	0			0	0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
5	ТЕР26-02-018 -02 (0)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Триплекс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	10,72	253,1855	98,4625	2 714,15	1 565,9	1 055,52	10,20	109,35
			100 м2 обрабатыва емой поверхност и	146,073	1,9			20,37	0,112	5
5.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	221,904 кг	17,63		3 912,17				
6	ТЕР12-01-015 -03 (0)	Устройство парозащиты прокладочной в один слой	10,72	1	43,3	11 518,26	1 287,41	464,18	9,016	96,65
			100 м2 изолируемо й поверхност и	120,0945	3,2				34,3	0,162
	МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПМ=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТМ=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРР58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,28	5 930,37	69,79	1 660,5	582,72	19,54	160,2	44,86
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,3556 т	0		0				
8	ТЕРР58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	18	102,19	29,45	1 839,42	326,34	530,1	1,42	25,56
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0			0	0	0
9	ТЕРР58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,2	3 716,38	38,14	743,28	103,58	7,63	39,87	7,97
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
10	ТЕРР58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	14	159,7	37,06	2 235,8	771,12	518,84	4,24	59,36
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
11	ТЕРР58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	10,72	1 849,41	31,85	19 825,68	2 769,4	341,43	21,35	228,87
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			67,43	0,32	3,43
12	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила -четырёхкатная) средней сложности	10,72	24	159,3625	264 031,22	6 683,87	1 708,37	47,41	508,28
	(0)	3П=542,17*1,15; 5ММ=127,49*1,25; 3ПМ=15,53*1,25; Т3Т=41,23*1,15; Т3ТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	100 м2 кровли	623,4955	19,4125			208,1	0,987	5
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 372,16 м2	176,79		- 242 584,17				
12.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	1 372,16 м2	68,12		93 471,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	107,2 м2	177,09		18 984,05					
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон	2	447,428	30,65	894,86	198,08	61,3	7,624	15,25	
			1 слуховое окно	99,038	2,7			5,4	0,137	0,28	
13.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1					
14	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок	0,54	1	16,85	586,01	30,14	9,1	4,37	2,36	
			100 м ходов	55,8095	1,9625			1,06	0,1	0,05	
15	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора	0,05	2 368,24	0	118,41	118,41	0	214,3	10,72	
15.1	509-9900	Строительный мусор	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0	
			5 т	0		0					
16	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (в 2слоя - над и под изоляцией) V=7,66*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	15,32	84,46	6,35	1 293,93	845,51	97,28	4,52	69,25	
			100 м2 кровли	55,19	0				0	0	0
16.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	1 761,8 м2	5,11		9 002,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР26-01-039 -01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо V=766*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	76,6 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	261 265,67	13 187,95	6 561,75 0	12,16 0	931,99 0
17.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитобетонные	-78,132 м3	3 091,13		-241 516,17				
17.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	78,132 м3	584,69		45 683				
18	ТЕР12-01-012 -01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	1,08 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 724,52	111,76	81,95 7,7	7,670 0,362	8,28 0,39
18.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,324 т	10 826,75		-3 507,87				
18.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	54 шт.	155,6		8 402,4				
19	ТССЦшт01-01 -01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	30,21 т	374,5	0	11 313,65	0	0	0	
20	ТССЦшт03-21 -01-011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 11 км Цед=13,52*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	30,21 т	96,9384	0	2 928,56		0		
ИТОГО:						269 252,17	32 720,85	12 250,94		2 464,01
								441,27		22,62
						11 242,95	8 180,21	3 062,74		616
								110,32		5,66

МДС 81-38.2004 прил3,п.11.2

Кзпл=0,25; Кмаш=0,25; Кззмш=0,25; Ктзт=0,25; Ктзм=0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
						280 495,12	40 901,06	15 313,68		3 080,01
								551,59		28,28

Наименование и значение множителей													
										Значение	Прямые		
Кровля из асбестоцементных листов (3)													
Зарплата													
Машины и механизмы											2531,13*10,05	10,05	25 437,86
Материалы											414,86*6,26	6,26	2 597,02
Итого											0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)													
Накладные расходы											(2531,13+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84	21 367,8
Сметная прибыль											(2531,13+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	12 210,17
Итого													61 612,85
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)													
Зарплата													
Машины и механизмы											2642,2*10,05	10,05	26 554,11
Материалы											577,58*6,26	6,26	3 615,65
Итого											0*4,25	4,25	0
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)													
Накладные расходы											(2642,2+121,14)*10,05*0,83*0,85	0,71	19 717,81
Сметная прибыль											(2642,2+121,14)*10,05*0,65*0,8	0,52	14 441,21
Итого													64 328,78
Кровля из профилированного листа (5, 17)													
Зарплата													
Машины и механизмы											18442,31*10,05	10,05	185 345,22
Материалы											9521,59*6,26	6,26	59 605,15
Итого											49687,7*3,24	3,24	160 988,15
Теплоизоляционные работы (5, 17)													
Накладные расходы											(185345,22+255,87)*1*0,9*0,85	0,77	142 912,84
Сметная прибыль											(185345,22+255,87)*0,7*0,85*0,8	0,48	89 088,52
Итого													637 939,88
Кровля из профилированного листа (7, 8, 9, 10, 11, 16)													
Зарплата													
Машины и механизмы											6748,34*10,05	10,05	67 820,82
Материалы											1893,53*6,26	6,26	11 853,5
Итого											29687,91*3,24	3,24	96 188,83
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 9, 10, 11, 16)													
Итого													175 863,15

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Накладные расходы	(67820,82+847,11)*0,83*0,85	48 754,23
Сметная прибыль		
Итого	(67820,82+847,11)*0,65*0,8	35 707,32
Кровля из профилированного листа (6, 12, 18)		260 324,7
Зарплата		
Машины и механизмы	10103,8*10,05	101 543,19
Материалы	2818,13*6,26	17 641,49
Итого	143702,42*3,24	465 595,84
Кровля (6, 12, 18)		584 780,52
Накладные расходы	(101543,19+3141,93)*1,2*0,9*0,85	96 310,31
Сметная прибыль	(101543,19+3141,93)*0,65*0,85*0,8	46 061,45
Итого		727 152,28
Кровля из профилированного листа (13, 14)		
Зарплата		
Машины и механизмы	285,28*10,05	2 867,06
Материалы	88*6,26	550,88
Итого	1202,35*3,24	3 895,61
Деревянные конструкции (13, 14)		7 313,55
Накладные расходы	(2867,06+81,2)*1,18*0,9*0,85	2 653,43
Сметная прибыль	(2867,06+81,2)*0,63*0,85*0,8	1 267,75
Итого		11 234,73
Общестроительные работы (15)		
Зарплата		
Машины и механизмы	148,01*10,05	1 487,5
Материалы	0	0
Итого	0	0
Прочие ремонтно-строительные работы (15)		1 487,5
Накладные расходы	(1487,5+0)*0,78*0,85	981,75
Сметная прибыль	(1487,5+0)*0,5*0,8	595
Итого		3 064,25
Итого по погрузке		1 765 657,45
Итого по перевозке		11 313,65
		2 928,56

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого НДС		1779899,66*0,18	1 779 899,66
Итого		18%	320 381,94
			2 100 281,6

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова