


Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"



А.О. Уткин  
20\_\_ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. №139-05-16  
Новгородская обл. г. Старая Русса, ул. К. Маркса, д.6  
Капитальный ремонт внутренних систем водопроведения

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м <sup>3</sup> грунта	0,03	
2	Устройство основания под трубопроводы несаного	10 м <sup>3</sup> основания	0,12	
3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1 сальник	4	
4	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	100 м <sup>3</sup> грунта	0,02	
5	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м	0,27	
6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м т	0,27	
7	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см <sup>2</sup>	100 отверстий	0,09	
8	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	1 м <sup>3</sup> заделки	0,1	
9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	т	0,5886	
10	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,5886	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35 п.4, 7); стесненность-1,2 (МДС 35 П.р.1.т.3.1)

СОСТАВИЛ:

*И.И. Овечкин*

*И.И. Овечкин*

*И.И. Овечкин*

"СОГЛАСОВАНО"

2015г.

Наименование стройки - Канализация ремонт внутридомовых систем водопровода  
 Объект - Новороссийская обл. г. Старая Русса, ул. К. Маркса, д. 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 139-05-16

на канализационный ремонт системы водопровода

Основание  
 Чертежи №

Сметная стоимость - 43,476 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 97,23 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 12,619 тыс.руб

Составлена в целях Января 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2015 г. (исходно смета архитектора и прораба) № УА-148-И от 22.05.2015г.)



"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

2015г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих чел.-ч. на объект, общ.	Затраты труда рабочих машин		
			Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы				
1	ТЕРР51-1-05	0,03	8 652,88	10,58	259,59	183,01	0,32	519,1	15,57	
	(0)	100 м3 трубы	6 166,91	0			0	0	0	
2	ТЕР23-01-001-01 (0) МДС3.0.4.7; МДС3.Пр.1.3.1	0,12	936,1682	52,44	112,34	21,01	6,29	14,076	1,69	
	Устройство основания под трубопроводы песчаного V=1,2/10; ЗП=126,89*1,15*1,2; ЭММ=34,96*1,25*1,2; ЗПМ=5,13*1,25*1,2; ТЗТ=10,2*1,15*1,2; ТЗТМ=0,35*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутридомовых канализаций; Наружные сети водопровода, канализации, теплообеспечения, газопроводы	10 м3 основания	175,1082	7,695			0,92	0,325	0,06	
№1 <Итер раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-07-006-01  (0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1	Заделка сальников при проходе труб через фрудаменты или стены здания диаметром до 100 мм  ЗП=24,88*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗЕН=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,8*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоиспользование, вентиляция и кондиционирование воздуха)	4  1 сальник	54,2444  34,3344	0  0	216,98	137,34	0  0	2,484  0	9,94  0
4	ПДР51-3-01  (0)	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта  Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Земляные работы, выполняемые ручными способом при ремонте	0,02  100 м3 грунта	6 073,58  5 631,12	2,12  0	121,47	112,62	0,04  0	474  0	9,48  0
5	ТЕР65-2-03  (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм  Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	0,27  100 м трубопрово да с фасонными частями	1 453,74  1 436,12	17,62  9,44	392,51	387,75	4,76  2,55	111,5  0,48	30,11  0,13
5.1	509-9899	Строительный мусор и массавозвратных материалов	0,5886  т	0		0				
6	ТЕР16-04-001-02  (0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм  ЗП=930,16*1,15*1,2; ЭММ=7,24*1,25*1,2; ЗЕН=0,98*1,25*1,2; ТЗТ=6,16*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоиспользование, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,27  100 м трубопрово да	7 586,2608  1 283,6208	10,86  1,47	2 048,29	346,58	2,93  0,4	85,008  0,075	22,95  0,02
6.1	[301-56091]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	16 шт.	20		320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЭР46-03-010-01	Неровника в бетонных стенах и лозлах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	0,49	679,04	459,23	61,11	19,78	41,33	15,17	1,37
	(0)	Санитарно-технические работы внутренне: канализация; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 отверстий	219,81	63,73			5,74	4,35	0,39
8	ТЭР46-03-017-01	Заделка отверстий, пазов и борозд в перекрытиях железобетонных плитами до 0,1 м2	0,1	1933,37	26,15	193,34	67,96	2,62	55,16	5,52
	(0)	Санитарно-технические работы внутренне: канализация; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0
9	ТУССДп03-21-01-01	Перевозка грузов I класса автомобильными-самостоятели грузоподъемностью 10 т в районах вне карьера на расстояние до 11 км	т	96,9384	0	57,06		0		
	41	Цед=13,52*7,17; <Нет вида работ>; Перевозка грузовых работ: <Нет вида работ>	0,5886	374,5	0	220,43	0	0		
Итого:			т			3 725,63	1 278,05	58,29		96,63
								9,61		0,6

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренне: канализация (5)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (5)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Санитарно-технические работы внутренне: канализация (7, 8)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Страница 3

Наименование и значение показателей		Заплате	Иррадиате
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7, 8)			
Накладные расходы	$(859,85+56,25) * 1,1 * 0,9 * 0,85$	0,84	769,52
Сметная прибыль	$(859,85+56,25) * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48	439,73
Итого			2 751,83
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (3, 6)			
Зарплата	483,92*9,8	9,8	4 742,42
Машины и механизмы	2,93*6,26	6,26	18,34
Материалы	2098,42*3,32	3,32	6 966,75
Итого			11 727,51
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 6)			
Накладные расходы	$(4742,42+3,92) * 1,28 * 0,9 * 0,85$	0,98	4 651,41
Сметная прибыль	$(4742,42+3,92) * 0,83 * 0,85 * 0,8$	0,56	2 657,95
Итого			19 036,87
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (1, 4)			
Зарплата	297,63*9,8	9,8	2 916,77
Машины и механизмы	0,36*6,26	6,26	2,25
Материалы	83,07*3,32	3,32	275,79
Итого			3 194,81
Земельные работы, выполняемые ручным способом при ремонте (1, 4)			
Накладные расходы	$(2916,77+0) * 0,75 * 0,85$	0,64	1 866,73
Сметная прибыль	$(2916,77+0) * 0,45 * 0,8$	0,36	1 050,04
Итого			6 111,58
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (2)			
Зарплата	21,01*9,8	9,8	205,9
Машины и механизмы	6,29*6,26	6,26	39,38
Материалы	85,03*3,32	3,32	282,3
Итого			527,58
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (2)			
Накладные расходы	$(205,9+9,02) * 1,3 * 0,85$	1,11	238,56
Сметная прибыль	$(205,9+9,02) * 0,89 * 0,85 * 0,8$	0,61	131,1
Итого			897,24
Итого			36 566,96
Итого по погрузке			220,43
Итого по перевозке			57,06

Наименование и значение агрегативной

	Значение	Примечание
Итого		277,49
Итого НДС	36844,45*0,18	36 844,45 6 632
Итого		43 476,45

Предельная стоимость: 1818\*27=49086руб

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СЛКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СЛКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова