

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"


А.Ю. Уткин

20 ____ ГОДА

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

: Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Ленина, д.5



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1		3	4	5
1	Разборка деревянных элементов коньковой крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,363	6
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покровов, сандримков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,58	
3	Разборка подшивки карнизов досками	100 м2 стен	0,345	
4	Подшивка карнизов досками	100 м2 потолка	0,345	
5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,345	
6	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,363	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	3,363	
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	3,363	
9	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	3,363	
10	Устройство снегозадержателя	100 м ограждения	0,32	
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиралакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкостью	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,363	
12	Разборка стуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	
13	Очистка чердака от мусора	100 т мусора	0,09	
14	Устройство пароизоляции из рулонных материалов насухо на утеплитель и под утеплитель	100 м2 кровли	4,9	

15	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	24,5	
16	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
17	Улучшенная окраска масляными составами по дереву слуховых окон	100 м2	0,0154	
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,18	
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отделочных частей мауэрлатов с осмоной и	100 м	0,12	
20	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	6	
21	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена кондов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	10	
22	Укладка холодных досок	100 м ходов	0,16	
23	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	1,97	
24	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,06	
25	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	поверхности 100 м2 фасада	0,06	
26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м грубчатых для прочных откосных настилов	100 м2	0,3	
27	Полноочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	18,24	
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 11 км	т	18,24	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-4.7)

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР

Петров А.А

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Капель С.Ф.

2015г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Ленина, д. 5
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 89-05-16

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 682,735 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 912,33 чел-ч

Сметная заработная плата - 119,390 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены марта 2015 года. (Письмо ГБУ "РПС НО" № УА-694-И от 23.03.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной	Экспл. машин	На едини.	Всего	
			ед. изм.	Основной	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	На едини.	Всего	

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТВРр58-1-01	Работы деревянные элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	3,363	226,51	43,07	761,75	616,91	144,84	15,16	50,98
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов, Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			30,4	0,46	1,55
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,7082 т	0		0				
2	ТВРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали листов, сайдингов, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,58	108,32	0,21	62,83	62,7	0,12	9,1	5,28
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов, Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0696 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка подшивки карнизов досками Кровля из профилированного листа. Стены при ремонте	0,345 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	66,8	48,84	17,95 3,05	12,3 0,45	4,24 0,16
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,3243 т	0		0				
4	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35, л.4,7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,345 100 м2 подложка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	1 688,65	299,11	30,28 1,69	65,9295 0,25	22,75 0,09
5	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35, л.4,7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,345 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,867 1 133,0145	15,0125 0,25	539,53	390,89	5,18 0,09	81,9835 0,0125	28,28 0
5.1	П13-02461	Эмаль ПФ-115	0,010281 т	29 000		298,15				
6	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (увеличение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,363 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	739,36	635,24	104,12 0	15,9 0	53,47 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	3,0267 т	0		0				
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,363 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	6 219,57	868,8	107,11 21,15	21,35 0,32	71,8 1,08
7.1	[102-00771]	Доски необработанные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-6,0534 м3	839,35		-5 080,92				
7.2	[102-00571]	Доски обработанные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	6,0534 м3	1 290,18		7 809,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-015-03	Устройство навозоизоляции прокладочной в один слой	3,363	1	43,3	3 613,42	403,88	145,62	9,016	30,32
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2 изолируемо й поверхности	120,0945	3,2			10,76	0,1625	0,55
9	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности(Применительно)	3,363	24	159,3625	82 829,94	2 096,82	535,94	47,4145	159,45
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2 кровли	623,4955	19,4125			65,28	0,9875	3,32
9.1	[101-41361]	Металлочерепица "Монтеррей"	-430,464 м2	176,79		-76 101,73				
9.2	[101-45551]	Профилист оцинкованный МП20-1100-0,7	430,464 м2	68,12		29 323,21				
9.3	[101-41281]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	43,0464 м2	177,09		7 623,09				
10	ТЕР12-01-012-01	Устройство снегозадержания	0,32	3 448,632	75,875	1 103,56	33,11	24,28	7,6705	2,45
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м ограждения	103,477	7,125			2,28	0,3625	0,12
10.1	[201-07771]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,096 т	10 826,75		-1 039,37				
10.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	16 шт.	155,6		2 489,6				
11	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,363	253,1855	98,4625	851,46	491,24	331,13	10,2005	34,3
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			6,39	0,1125	0,38
11.1	[113-8071]	Антисептик-антгниперен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	69,6141 кг	17,63		1 227,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных кровли из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81	82,59	0,21 0	341,3 0	6,83 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
13	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка чердака от мусора V=15*0,6/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,09 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	213,14	213,14	0 0	214,32 0	19,29 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	9 т	0		0				
14	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов насухо на утеплитель и под утеплитель V=245*2/100; Крыши из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,9 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	413,85	270,43	31,12 0	4,52 0	22,15 0
14.1	[101-7194]	Пленка пароизоляционная	563,5 м2	5,11		2 879,49				
15	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС3.п.4.7	Изоляция кровлтий и черепутий изливками из волокистых и зернистых материалов насухо V=245*0,1; ЗТ=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Крыши из профлированного листа; Теплоизоляционные работы	24,5 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	83 564,09	4 218,08	2 098,73 0	12,167 0	298,09 0
15.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-24,99 м3	3 091,13		-77 247,34				
15.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	24,5 м3	584,69		14 324,91				
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗТ=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗТМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Крыши из профлированного листа; Деревянные конструкции	2 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
16.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
17	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС3.п.4.7	Улучшение окраска масляными составами по дереву слуховых окон V=0,7*2,2/100; ЗТ=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗТМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0154 100 м2 окрашиваемой и поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	37,32	33,92	0,19 0	159,39 0,0125	2,45 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,000392 т	29 000		11,36				
18	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,18 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	668,95	93,22	6,87 0	39,87 0	7,18 0
19	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена отдельных частей мауэрлатов с осоложкой и обертывание только Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,12 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	711,64	249,74	8,37 0	160,21 0	19,23 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524 т	0		0				
20	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	6 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	613,14	108,78	176,7 0	1,42 0	8,52 0
21	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	1 597	550,8	370,6 0	4,24 0	42,4 0
22	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35, п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=46,53* L, 15; ЭММ=13,48* L, 25; ЗПм=1,57* L, 25; ТЗТ=3,8* L, 15; ТЗТм=0,08* L, 25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,16 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	173,63	8,93	2,7 0,31	4,37 0,1	0,7 0,02
23	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление клевки дымовой трубы V=0,5*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	1,97 100 кнпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	449,83	374,77	18,22 3,09	14,77 0,08	29,1 0,16
23.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,197 1000 шт.	1 779,85		350,63				
23.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
24	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,06 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	169,11	111,56	0,11 0	131,4 0	7,88 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35, п.4.7	Окражка поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПв=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,06 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	39,62	8,99	0,75	11,5345	0,69
26	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35, п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПв=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,3 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	313,03	197,35	2,78	50,025	15,01
27	ТССПлн01-01-01-0 41	Подручные работы: Подручка вря автобильных перевозках мусора строительного с подружкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	18,24 г	374,5 0	0 0	6 830,88	0	0	0	0
28	ТССПлн03-21-01-0 11	Перевозка грузов I класса автобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км Цед=13,52*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	18,24 г	96,9384 0	0 0	1 768,19	0	0	0	0
Итого:						95 369,45	12 667,92	4 225,22	149,89	958,09
		Наименование и значение множителей								7,71

Кровля из профилированного листа (4, 16, 22)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Дереволяные конструкции (4, 16, 22)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из профилированного листа (7, 12, 14, 18, 19, 20, 21)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Значение

Цены

506,12*9,8	9,8	4 960
94,28*6,26	6,26	590
2238,95*3,49	3,49	7 814
		13 364
(506,12+7,4)*9,8*1,18*0,9+0,85	0,9	4 529
(506,12+7,4)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	2 164
		20 057
2224,36*9,8	9,8	21 799
700,98*6,26	6,26	4 388
12990,17*3,49	3,49	45 336
		71 523

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Крыши, кровли при ремонте (7, 12, 14, 18, 19, 20, 21)		
Накладные расходы	(2224,36+21,15)*9,8*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(2224,36+21,15)*9,8*0,65*0,8	0,52
Итого		15 624
Отделочные работы (24)		11 443
Зарплата	111,56*9,8	98 590
Машины и механизмы	0,11*6,26	1 093
Материалы	57,44*4,02	1
Итого		231
Штукатурные работы при ремонте (24)		1 325
Накладные расходы	(1093+0)*0,79*0,85	1 325
Сметная прибыль	(1093+0)*0,5*0,8	732
Итого		437
Отделочные работы (5, 17, 25)		2 494
Зарплата	433,8*9,8	2 494
Машины и механизмы	6,12*6,26	4 251
Материалы	486,06*4,02	38
Итого		1 954
Отделочные работы (5, 17, 25)		6 243
Накладные расходы	(4251+1)*1,05*0,9*0,85	6 243
Сметная прибыль	(4251+1)*0,55*0,85*0,8	3 402
Итого		1 573
Кровли из профилированного листа (8, 9, 10)		11 218
Зарплата	2533,81*9,8	11 218
Машины и механизмы	705,84*6,26	24 831
Материалы	46602,09*3,49	4 419
Итого		162 641
Кровли (8, 9, 10)		191 891
Накладные расходы	(24831+768)*1,2*0,9*0,85	191 891
Сметная прибыль	(24831+768)*0,65*0,85*0,8	23 551
Итого		11 264
Кровли из профилированного листа (11, 15)		226 706
Зарплата	4709,32*9,8	226 706
Машины и механизмы	2429,86*6,26	9,8
Материалы	15581,24*3,49	6,26
Итого		3,49
Теплоизоляционные работы (11, 15)		115 741
Накладные расходы	(46151+63)*1*0,9*0,85	115 741
Итого		35 585
Итого		0,77

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль		(46151+63)*0,7*0,85*0,8	22 183
Итого			173 509
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)			
Зарплата		679,61*9,8	6 660
Материалы и механизмы		144,96*6,26	907
Материалы		0*4,3	0
Итого			7 567
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы		(6660+298)*0,83*0,85	4 940
Сметная прибыль		(6660+298)*0,65*0,8	3 618
Итого			16 125
Кровля из асбестоцементных листов (6)			
Зарплата		635,24*9,8	6 225
Материалы и механизмы		104,12*6,26	652
Материалы		0*4,3	0
Итого			6 877
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6)			
Накладные расходы		(6225+0)*1,1*0,9*0,85	5 229
Сметная прибыль		(6225+0)*0,7*0,85*0,8	2 988
Общепроизводственные работы (23)			
Зарплата		374,77*9,8	3 673
Материалы и механизмы		18,22*6,26	114
Материалы		407,46*5,5	2 241
Итого			6 028
Печные работы при ремонте (23)			
Накладные расходы		(3673+30)*0,78*0,85	2 444
Сметная прибыль		(3673+30)*0,63*0,8	1 852
Итого			10 324
Общепроизводственные работы (26)			
Зарплата		197,35*9,8	1 934
Материалы и механизмы		2,78*6,26	17
Материалы		112,9*5,5	621
Итого			2 572
Конструкции из кирпича и блоков (26)			
Накладные расходы		(1934+0)*1,22*0,9*0,85	1 799
Сметная прибыль		(1934+0)*0,8*0,85*0,8	1 044
Итого			5 415
Кровля из профилированного листа (3)			

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	48,84*9,8	479
Машины и механизмы	17,95*6,26	112
Материалы	0*3,49	0
Итого		591
Стены при ремонте (3)	(479+30)*0,86*0,85	372
Накладные расходы	(479+30)*0,7*0,8	285
Сметная прибыль		
Итого		1 248
Общестроительные работы (13)		
Зарплата	213,14*9,8	2 089
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		2 089
Прочие ремонтно-строительные работы (13)		
Накладные расходы	(2089+0)*0,78*0,85	1 379
Сметная прибыль	(2089+0)*0,5*0,8	836
Итого		4 304
Итого по погрузке		6 831
Итого по перевозке		1 768
Итого		8 599
Итого		578 589
Итого		578 589
Итого		104 146,02
Итого		682 735,02

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова