


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 ____ год



По _____

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. 314, 05-16
: Капитальный ремонт сканной кровли многоквартирного дома
Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Ленина, д. 7
(наименование стройки, номер заявки)


Архивные номера чертёжей:


Наименование работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	4 100 м2 кровли	5 17,512	6
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	3,2	
3	Разборка покрытий кровель из воднистых и подуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	17,512	
4	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0,54	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	17,512	
6	Устройство паронепроницающей прокладочной в один слой	100 м2	17,512	
7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	17,512	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Триплекс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	26,268	
9	Разборка стуховых окон прямоугольных двухкапных	100 окон	0,02	
10	Подшивка карнизов досками	100 м2 подшивка	0,54	
11	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,3	

12	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель	100 м2 кровли		31,86	
13	Изоляция вентилируемой и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщи 100мм	1 м3 изоляции		159,3	
14	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2		0,02	
15	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-старельными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2(на фронтонах)	100 м2 проемов		0,02	
16	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизных свесов	100 м2		0,54	
17	Устройство слуховых окон(1,2*0,4)	1 слуховое окно		2	
18	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2		0,011	
19	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		0,26	
20	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м		0,18	
21	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.		8	
22	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.		16	
23	Укладка ходовых досок	100 м ходов		0,72	
24	Ограждение кровель перилами(Снегозадержание) Применительно	100 м ограждения		1,6	
25	Разборка дымовых кирпичных труб и бортовых в один канал	100 м		0,06	
26	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3		8	
27	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности		0,16	
28	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада		0,16	

29	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочных отсечочных работ	100 м2	0,34	
30	Поправочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	74,08	
31	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 11 км	т	74,08	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЭП.4.7)
 СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР  Патров С.Ф.

ПРОВЕРИЛ: Зам. начальника ОКР  КАЦЕНЬ С.Ф.

" " 2015г.

Наименование стройки - Новгорожская обл., г. Старая Русса, ул. Ленина, д. 7
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 118-05-16


капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Ч ертежи №

Сметная стоимость - 3 547,815 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 4 814,26 чел-ч
Сметная заработная плата - 632,337 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены апреля 2015 года (Письмо ПБУ "РЦСНОВ" № УА-1020-И от 24.04.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 2015г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машинами	
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы

№1 <Чет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР558-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	17,512	226,51	43,07	3 966,64	3 212,4	754,24	15,16	265,48
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов, Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			158,31	0,46	8,06
1.1	509-9900	Строительный мусор	24,5168 т	0		0				
2	ТЕР558-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покров, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	3,2	108,32	0,21	346,62	345,95	0,67	9,1	29,12
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,384 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (Мусор: 0,009*1407,6=12,6684т)	17,512 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	3 850,01	3 307,84	542,17 0	15,9 0	278,44 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	15,7608 т	0		0				
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из строганных досок Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	0,54 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	195,29	179,44	15,85 8,49	28,87 0,8	15,59 0,43
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,2906 т	0		0				
5	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	17,512 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	32 386,87	4 524,05	557,76 110,15	21,35 0,32	373,88 5,6
5.1	[102-0071]	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-31,5216 м3	839,35		-26 457,65				
5.2	[102-0057]	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	31,5216 м3	1 290,18		40 668,54				
6	ТЕР12-01-015-03 (0) МДСЗ.л.4.7	Устройство паровоздушной прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	17,512 100 м2 изолируемо й поверхности	1 120,0945	43,3 3,2	18 816,02	2 103,09	758,27 56,04	9,016 0,1625	157,89 2,85
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДСЗ.л.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	17,512 100 м2 кровли	24 623,4955	159,3625 19,4125	431 316,67	10 918,65	2 790,76 339,95	47,4145 0,9875	830,32 17,29
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-2 241,536 м2	176,79		- 396 281,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2	[101-45551]	Профнасти оцинкованный МП20-1100-0,7	2 241,536 м2	68,12		152 693,43				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	175,12 м2	177,09		31 012				
8	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	26,268 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	6 650,68	3 837,05	2 586,41	10,2005	267,95 2,96
8.1	[113-8071]	Антисептик-антисипрен "ТИРИЛАКС 3000" для древесины	543,7476 кг	17,63		9 586,27				
9	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка суховых окон прямоугольных двускатных Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81	82,59	0,21	341,3	6,83 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
10	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПж=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,54 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	2 643,1	468,17	47,4 2,65	65,9295 0,25	35,6 0,14
11	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=50*0,6/100; Общепопулярные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,3 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	710,47	710,47	0 0	214,32 0	64,3 0
11.1	509-9900	Строительный мусор	30 т	0		0				
12	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель V=15,93*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	31,86 100 м2 кровли	84,46 35,19	6,35 0	2 690,9	1 758,35	202,31 0	4,52 0	144,01 0
12.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А	3 663,9 м2	5,11		18 722,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изготовление кровли и перекрытий из деревянных изделий из волоконистых и зернистых материалов насухо толщиной 100мм V=1593*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	159,3 1 м3 изоляция	3 410,779	85,6625	543 337,09	27 426,12	13 646,04	12,167	1 938,2
13.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	- 162,486 м3	3 091,13		- 502 265,35				
13.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	162,486 м3	584,69		95 003,94				
14	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных элементов проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций; разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,02 100 м2	2 412,46	284,06	48,25	42,57	5,68	172,76	3,46
15	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-старенными) в стенах деревянных наружных площадью проема до 2 м2(на фронтонах) ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,02 100 м2 проемов	12 148,485	585,825	242,97	80,67	11,72	299	5,98
15.1	[101-0924]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при закрывании отъемными элементами одностворных высотой до 1,2 м	2 комплект	25,11		50,22				
15.2	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом в стеклопакетом одностворные	2 м2	1 363,79		2 727,58				
16	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшение окраска малярными составами по дереву карнизных свесов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,54 100 м2 окрашивания поверхности	1 325,22	11,0375	715,62	502,23	5,96	67,298	36,34
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,013932 т	29 000		404,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*0,4) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	2 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
17.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
18	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=0,5*2,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,011 100 м2 обрабатываем ой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	8,61	7,51	0,06 0	51,2325 0,0125	0,56 0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00027 т	29 000		7,82				
19	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,26 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	966,26	134,66	9,92 0	39,87 0	10,37 0
20	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,18 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 067,47	374,6	12,56 0	160,21 0	28,84 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,2286 т	0		0				
21	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш выправа деревянных стропильных ног с поставкой раскосов Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	8 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	817,52	145,04	235,6 0	1,42 0	11,36 0
22	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	16 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	2 555,2	881,28	592,96 0	4,24 0	67,84 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР10-01-023-01 (0) МДСЗ.п.4.7	Укладка холодных дюсок ЗП=4,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,72 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	781,34	40,18	12,13 1,41	4,37 0,1	3,15 0,07
24	ТЕР12-01-012-01 (0) МДСЗ.п.4.7	Ограждение кровель перилами(Снегозадержание) Применительно ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,6 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	5 517,81	165,56	121,4 11,4	7,6705 0,3625	12,27 0,58
24.1	[201-0777]	Конструктивные элементы ветомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,48 т	10 826,75		-5 196,84				
24.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержания шириной 2000 мм	80 шт.	155,6		12 448				
25	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,06 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	131,52	122,76	8,76 4,7	164,47 3,98	9,87 0,24
25.1	509-9900	Строительный мусор	1,866 т	0		0				
26	ТЕР08-08-005-01 (0) МДСЗ.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	8 1 м3 кладки (без учета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	3 063,07	1 589,39	500 68,8	14,9155 0,4375	119,32 3,5
26.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	3,92 1000 шт.	1 779,85		6 977,01				
27	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,16 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	450,95	297,49	0,3 0	131,4 0	21,02 0
28	ТЕР15-04-011-03 (0) МДСЗ.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,16 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	105,66	23,97	1,99 0	11,5345 0	1,85 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих односторонних работ ЗП=572,03*1,15; ЭММБ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Обеструженные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,34 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	354,77 0	223,66 0	3,15 0	50,025 0	17,01 0
30	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	74,08 т	374,5 0	0 0	27 742,96 7 181,32	0 0	0 0		
31	ТССЦп03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км Цед=13,52*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	74,08 т	96,9384 0	0 0	7 181,32 0	0 0	0 0		
ИТОГО:						504 897,63	63 703,82	23 485,58		4 772,1
						820,39				42,16

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (10, 23)										
Зарплата				508,35*9,8				9,8		4 982
Машины и механизмы				59,53*6,26				6,26		373
Материалы				2856,57*3,27				3,27		9 341
Итого										14 696
Деревянные конструкции (10, 23)				(508,35+4,06)*9,8*1,18*0,9*0,85				0,9		4 519
Накладные расходы				(508,35+4,06)*9,8*0,63*0,85*0,8				0,43		2 159
Сметная прибыль										21 374
Итого										
Кровля из профилированного листа (5, 9, 12, 19, 20, 21, 22)										
Зарплата				7900,57*9,8				9,8		77 426
Машины и механизмы				1611,32*6,26				6,26		10 087
Материалы				63988,54*3,27				3,27		209 243
Итого										296 756
Кровля, кровля при ремонте (5, 9, 12, 19, 20, 21, 22)										
Накладные расходы				(7900,57+110,15)*9,8*0,83*0,85				0,71		55 739

Наименование и значение показателей		Значение	Прямые
Сметная прибыль		$(7900,57+110,15)*9,8*0,65*0,8$	40 823
Итого			393 318
Отделочные работы (27)			
Зарплата		$297,49*9,8$	2 915
Машины и механизмы		$0,3*6,26$	2
Материалы		$153,16*4,14$	634
Итого			3 551
Плеча турные работы при ремонте (27)			
Накладные расходы		$(2915+0)*0,79*0,85$	1 953
Сметная прибыль		$(2915+0)*0,5*0,8$	1 166
Итого			6 670
Отделочные работы (16, 18, 28)			
Зарплата		$533,71*9,8$	5 230
Машины и механизмы		$8,01*6,26$	50
Материалы		$700,01*4,14$	2 898
Итого			8 178
Отделочные работы (16, 18, 28)			
Накладные расходы		$(5230+1)*1,05*0,9*0,85$	4 185
Сметная прибыль		$(5230+1)*0,55*0,85*0,8$	1 935
Итого			14 298
Кровля из профилированного листа (6, 7, 24)			
Зарплата		$13187,3*9,8$	129 236
Машины и механизмы		$3670,43*6,26$	22 977
Материалы		$233468,21*3,27$	763 441
Итого			915 654
Кровли (6, 7, 24)			
Накладные расходы		$(129236+3992)*1,2*0,9*0,85$	122 570
Сметная прибыль		$(129236+3992)*0,65*0,85*0,8$	58 620
Итого			1 096 844
Общестроительные работы (26, 29)			
Зарплата		$1813,05*9,8$	17 768
Машины и механизмы		$503,15*6,26$	3 150
Материалы		$8078,64*5,5$	44 433
Итого			65 351
Конструкции из кирпича и блоков (26, 29)			
Накладные расходы		$(17768+674)*1,22*0,9*0,85$	17 151
Сметная прибыль		$(17768+674)*0,8*0,85*0,8$	9 959
Итого			92 461

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (8, 13)		
Зарплата	31263,17*9,8	306 379
Машины и механизмы	16232,45*6,26	101 615
Материалы	104817,02*3,27	342 752
Итого		750 746
Теплоизоляционные работы (8, 13)		
Накладные расходы	(306379+489)*1*0,9*0,85	236 288
Сметная прибыль	(306379+489)*0,7*0,85*0,8	147 297
Итого		1 134 331
Общестроительные работы (15, 17)		
Зарплата	278,75*9,8	2 732
Машины и механизмы	73,02*6,26	457
Материалы	3646,06*5,5	20 053
Итого		23 242
Деревянные конструкции (15, 17)		
Накладные расходы	(2732+53)*1,18*0,9*0,85	2 507
Сметная прибыль	(2732+53)*0,63*0,85*0,8	1 198
Итого		26 947
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	3558,35*9,8	34 872
Машины и механизмы	754,91*6,26	4 726
Материалы	0*4,25	0
Итого		39 598
Кровли, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(34872+1551)*0,83*0,85	25 860
Сметная прибыль	(34872+1551)*0,65*0,8	18 940
Итого		84 398
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	122,76*9,8	1 203
Машины и механизмы	8,76*6,26	55
Материалы	0*5,5	0
Итого		1 258
Печные работы при ремонте (25)		
Накладные расходы	(1203+46)*0,78*0,85	824
Сметная прибыль	(1203+46)*0,63*0,8	625
Итого		2 707
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	179,44*9,8	1 759

Наименование и значение множителя	Значение	Прибыль
Машины и механизмы	15,85*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		1 858
Перефртыги при ремонте (4)		
Накладные расходы	(1759+83)*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль	(1759+83)*0,8*0,8	0,64
Итого		4 363
Общестроительные работы (14)		
Зарплата	42,57*9,8	9,8
Машины и механизмы	5,68*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		453
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (14)		
Накладные расходы	(417+30)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(417+30)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		1 043
Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	3307,84*9,8	9,8
Машины и механизмы	542,17*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		35 811
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(32417+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(32417+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		78 601
Общестроительные работы (11)		
Зарплата	710,47*9,8	9,8
Машины и механизмы	0*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		6 963
Прочие ремонтно-строительные работы (11)		
Накладные расходы	(6963+0)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(6963+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		14 344
Итого по подгруппе		27 743
Итого по перевозке		7 181
Итого		34 924
Итого		3 006 623

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого НДС	3006623*0,18	3 006 623 541 192,14
Итого	18%	3 547 815,14

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"




Н.П. Кононова

Е.А. Серова