


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
20__ год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 50-04-16

Капитальный ремонт скатной кровли

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., Старорусский район, с. Задучье, ул. Мельничная, д.3.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертёжей, ГОСТов и примечания |
|-------|---|--------------------------------|------------|--|
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскос, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,71 | |
| 2 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3,55 | |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3,55 | |
| 4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 3,55 | |
| 5 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 3,55 | |
| 6 | Устройство кровли из проф. настила по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 3,55 | |
| 7 | Устройство снегозадержателей. | 100 м отражения | 0,64 | |
| 8 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гриплекс" любой модификации при помощи взрывозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой | 5,32 | |

| | | | | |
|----|---|---|-------|--|
| | | (без вычета пустот) | | |
| 23 | Исправление кладки дымовой трубы | 100 кирпичей | 0,79 | |
| 24 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) | 100 м2 поверхности | 0,3 | |
| 25 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (чердачное помещение) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 | |
| 26 | Устройство ходов на чердаке | 100 л. м ходов | 0,19 | |
| 27 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,64 | |
| 28 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 18,54 | |
| 29 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 96 км | т | 18,54 | |

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:

Ведущий специалист ОКР Ивашко С.В.
Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

788 574,74 руб

Генеральный директор С/НКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл, Старорусский район, с. Залучье, ул. Мельничная, д.3.

Объект вагтийный дом по адресу: Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл, Старорусский район, с. Залучье, ул. Мельничная, д.3.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 50-04-16

на капитальный ремонт кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

788,575 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

1 120,96 чел-ч

Сметная заработная плата -

149,932 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | | Стоимость на единицу, руб | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин | |
|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|-------|
| | | | ед. изм. | т | Всего | Основной заработной платы | Экспл. машин В т.ч. заработной платы | Всего | Основной заработной платы | Экспл. машин В т.ч. заработной платы | На ед.ин. | Всего |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | ТЕРр58-3-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали листов, сайдрик, желобов, отливов, свесов и т.п. | 0,71 | 108,32 | 0,21 | 76,91 | 76,76 | 0,15 | 9,1 | 6,46 | | |
| | (0) | Кровля из асбестоцементных листов | 100 м труб и покрытий | 108,11 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0852 т | 0 | | 0 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|--|---------------------------|---------------------|------------|----------|-----------------|-------------------|----------------|
| 2 | ТЕР46-04-008-04 (0) | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов | 3,55 100 м2 покрытия | 219,85 188,89 | 30,96 0 | 780,47 | 670,56 | 109,91 0 | 15,9 0 | 56,45 0 |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 5,1475 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 | ТЕРр-58-1-01 (0) | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов | 3,55 100 м2 кровля | 226,51 183,44 | 43,07 9,04 | 804,11 | 651,21 | 152,9 32,09 | 15,16 0,46 | 53,82 1,63 |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 4,97 т | 0 | | 0 | | | | |
| 4 | ТЕРр-58-12-02 (0) | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа | 3,55 100 м2 | 1 849,41 258,34 | 31,85 6,29 | 6 565,41 | 917,11 | 113,07 22,33 | 21,35 0,32 | 75,79 1,14 |
| 5 | ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа | 3,55 100 м2 изолируемо и поверхности | 1 074,4645 120,0945 | 43,3 3,2 | 3 814,35 | 426,34 | 153,72 11,36 | 9,016 0,1625 | 32,01 0,58 |
| 6 | ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство кровли из проф. настила по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа | 3,55 100 м2 кровля | 24 629,778 623,4955 | 159,3625 19,4125 | 87 435,71 | 2 213,41 | 565,74 68,91 | 47,4145 0,9875 | 168,32 3,51 |
| 6.1 | [101-41361] | Металлочерепица "Монтеррей" | -454,4 м2 | 176,79 | | -80 333,38 | | | | |
| 6.2 | [101-45551] | Профнастил оцинкованный МП120-1100-0,7 | 454,4 м2 | 68,12 | | 30 953,73 | | | | |
| 6.3 | [101-4128] | Дополнительные элементы кровли из проф. настила: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | 35,5 м2 | 177,09 | | 6 286,7 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|---|---|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 7 | ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7 | Устройство снегозадержателей. ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа | 0,64 100 м отражения | 3 448,632 103,477 | 75,875 7,125 | 2 207,12 2 207,12 | 66,23 66,23 | 48,56 4,56 | 7,6705 0,3625 | 4,91 0,23 |
| 7.1 | [201-0777] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | -0,192 т | 10 826,75 | | -2 078,74 | | | | |
| 7.2 | [101-7317] | Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм | 32 шт. | 155,6 | | 4 979,2 | | | | |
| 8 | ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа | 5,32 100 м2 обрабатываемой поверхности | 253,1855 146,073 | 98,4625 1,9 | 1 346,95 1 346,95 | 777,11 777,11 | 523,82 10,11 | 10,2005 0,1125 | 54,27 0,6 |
| 8.1 | [113-8071] | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины | 110,115385 кг | 17,63 | | 1 941,33 | | | | |
| 9 | ТЕРр54-3-01 прим. (0) | Разборка подшивки карнизов из строганных досок Кровля из асбестоцементных листов | 0,322 100 м2 подшивки | 361,65 332,29 | 29,36 15,73 | 116,45 116,45 | 107 107 | 9,45 5,07 | 28,87 0,8 | 9,3 0,26 |
| 9.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,76958 т | 0 | | 0 | | | | |
| 10 | ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7 | Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа | 0,322 100 м2 потолка | 4 894,6285 866,9735 | 87,775 4,9125 | 1 576,07 1 576,07 | 279,17 279,17 | 28,26 1,58 | 65,9295 0,25 | 21,23 0,08 |
| 11 | ТЕРр58-2-02 (0) | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа | 0,01 100 окон | 3 753,08 3 742,53 | 10,55 0 | 37,53 37,53 | 37,43 37,43 | 0,11 0 | 309,3 0 | 3,09 0 |
| 11.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,056 т | 0 | | 0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|--|--|--|--------------------------------|---------------------|----------|--------|--------------|-------------------|--------------|
| 12 | ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы | 0,322 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 563,867 1 133,0145 | 15,0125 0,25 | 503,57 | 364,83 | 4,83 0,08 | 81,9835 0,0125 | 26,4 0 |
| 12.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 0,322 | 0,009596 т | 29 000 | | 278,27 | | | | |
| 13 | ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство слуховых окон (2,4*1)*1шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа | 1 1 слуховое окно | 447,428 99,038 | 30,65 2,7 | 447,43 | 99,04 | 30,65 2,7 | 7,6245 0,1375 | 7,62 0,14 |
| 13.1 | [101-0933] | Скобные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | 1 комплект | 10,05 | | 10,05 | | | | |
| 13.2 | [203-0251] | Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 | -0,5 м2 | 163,21 | | -81,61 | | | | |
| 13.3 | [203-0177] | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | 2,4 м2 | 454,71 | | 1 091,3 | | | | |
| 14 | ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы | 0,044 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 423,09 2 202,7675 | 12,3625 0,25 | 106,62 | 96,92 | 0,54 0,01 | 159,39 0,0125 | 7,01 0 |
| 14.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,001119 т | 29 000 | | 32,46 | | | | |
| 15 | ТЕРр58-5-01 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа | 1,46 100 м | 3 716,38 517,91 | 38,14 0 | 5 425,91 | 756,15 | 55,68 0 | 39,87 0 | 58,21 0 |
| 16 | ТЕРр58-5-04 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа | 0,16 100 м | 3 240,99 1 730,92 | 21 0 | 518,56 | 276,95 | 3,36 0 | 133,25 0 | 21,32 0 |
| 16.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,09024 т | 0 | | 0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|---------|------------|----------|----------|---------|--------|
| 17 | ТЕРР58-5-05 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлата с осмолкой и обертывание толью | 0,19 | 5 930,37 | 69,79 | 1 126,77 | 395,41 | 13,26 | 160,21 | 30,44 |
| 17.1 | (0) | Кровля из профилированного листа | 100 м | 2 081,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 509-9900 | Строительный мусор | 0,2413 т | 0 | | 0 | | | | |
| 18 | ТЕРР69-9-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 0,0678 | 2 368,24 | 0 | 160,57 | 160,57 | 0 | 214,32 | 14,53 |
| | (0) | V=1,3*0,6/100; Кровля из профилированного листа | 100 т мусора | 2 368,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 6,78 т | 0 | | 0 | | | | |
| 19 | ТЕРР58-13-01 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) | 4,54 | 84,46 | 6,35 | 383,45 | 250,56 | 28,83 | 4,52 | 20,52 |
| | (0) | V=227*2/100; Кровля из профилированного листа | 100 м2 кровли | 55,19 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 | [101-7194] | Пароизоляция | 522,1 м2 | 5,11 | | 2 667,93 | | | | |
| 20 | ТЕРР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо | 22,7 | 3 410,779 | 85,6625 | 77 424,68 | 3 908,18 | 1 944,54 | 12,167 | 276,19 |
| | (0) МДС | V=227*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; | 1 м3 изоляции | 172,1665 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 81-35.2004.п.4.7 | Кровля из профилированного листа | | | | | | | | |
| 20.1 | [104-0143] | Плиты теплоизоляционные перлитопеменные | -23,154 м3 | 3 091,13 | | -71 572,02 | | | | |
| 20.2 | [104-0111] | Плиты или маты теплоизоляционные | 23,154 м3 | 584,69 | | 13 537,91 | | | | |
| 21 | ТЕРР46-04-001-04 прим. (0) | Разборка дымовых кирпичных труб | 3 | 232,57 | 121,41 | 697,71 | 333,48 | 364,23 | 8,24 | 24,72 |
| | (0) | Общестроительные работы | 1 м3 | 111,16 | 16,85 | | | 50,55 | 1,15 | 3,45 |
| 22 | ТЕРР08-08-005-01 | Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов. | 3 | 382,884 | 62,5 | 1 148,65 | 596,02 | 187,5 | 14,9155 | 44,75 |
| | (0) МДС п.4.7 | ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 198,674 | 8,6 | | | 25,8 | 0,4375 | 1,31 |
| | | Общестроительные работы | | | | | | | | |
| 22.1 | [404-0125] | Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 1,47 1000 шт. | 1 875,9 | | 2 757,57 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|--|---|--|-----------------------|---------------|----------|--------|--------------|-------------------|---------------|
| 23 | ТЕРр60-10-01 (0) | Исправление кладки дымовой трубы Общестроительные работы | 0,79 100 кирпичей | 228,34 190,24 | 9,25 1,57 | 180,39 | 150,29 | 7,31 1,24 | 14,77 0,08 | 11,67 0,06 |
| 23.1 | [404-0275] | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 0,079 1000 шт. | 1 779,85 | | 140,61 | | | | |
| 23.2 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,4029 т | 0 | | 0 | | | | |
| 24 | ТЕРр61-31-01 (0) | Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) Штукатурные работы при ремонте | 0,3 100 м2 поверхности | 2 818,46 1 859,31 | 1,9 0 | 845,54 | 557,79 | 0,57 0 | 131,4 0 | 39,42 0 |
| 25 | ТЕР15-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (чердачное помещение) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы | 0,3 100 м2 окрашиваемой поверхности | 205,8015 146,0615 | 3,1 0,25 | 61,74 | 43,82 | 0,93 0,08 | 11,7415 0,0125 | 3,52 0 |
| 26 | ТЕРр69-7-01 (0) | Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа | 0,19 100 п. м ходов | 2 151,02 253,97 | 16,82 2,87 | 408,69 | 48,25 | 3,2 0,55 | 20,8 0,17 | 3,95 0,03 |
| 27 | ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа | 0,64 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1 043,427 657,8345 | 9,2625 0 | 667,79 | 421,01 | 5,93 0 | 50,025 0 | 32,02 0 |
| 28 | ТССЦпр01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; Автомобильные дороги | 18,54 т | 374,5 0 | 0 0 | 6 943,23 | 0 | 0 0 | | |
| 29 | ТССЦпр03-21-01-096 | Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 96 км Цед=51,82*7,17; Автомобильные дороги | 18,54 т | 371,5494 0 | 0 0 | 6 888,54 | | 0 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|------------|----------|----------|----|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| ИТОГО: | | | | | | | 105 480,46 | 14 681,6 | 4 357,05 | | 1 107,94 |
| | | | | | | | | | 237,02 | | 13,02 |

| Наименование и значение множителей | | Значение | | Прямые | |
|---|--|-----------------------------------|-------|--------|-----------|
| Кровля из асбестоцементных листов (2) | | | | | |
| Зарплата | | 670,56*10,05 | 10,05 | | 6 739,13 |
| Машины и механизмы | | 109,91*6,26 | 6,26 | | 688,04 |
| Материалы | | 0 | 1 | | 0 |
| Итого | | | | | 7 427,17 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2) | | | | | |
| Накладные расходы | | (670,56+0)*10,05*1,1*0,9*0,85 | 0,84 | | 5 660,87 |
| Сметная прибыль | | (670,56+0)*10,05*0,7*0,85*0,8 | 0,48 | | 3 234,78 |
| Итого | | | | | 16 322,82 |
| Кровля из асбестоцементных листов (1, 3) | | | | | |
| Зарплата | | 727,97*10,05 | 10,05 | | 7 316,1 |
| Машины и механизмы | | 153,05*6,26 | 6,26 | | 958,09 |
| Материалы | | 0 | 1 | | 0 |
| Итого | | | | | 8 274,19 |
| Крыши, кровли при ремонте (1, 3) | | | | | |
| Накладные расходы | | (727,97+32,09)*10,05*0,83*0,85 | 0,71 | | 5 423,41 |
| Сметная прибыль | | (727,97+32,09)*10,05*0,65*0,8 | 0,52 | | 3 972,07 |
| Итого | | | | | 17 669,67 |
| Общестроительные работы (22) | | | | | |
| Зарплата | | 596,02*10,05 | 10,05 | | 5 990 |
| Машины и механизмы | | 187,5*6,26 | 6,26 | | 1 173,75 |
| Материалы | | 3122,7*5,5 | 5,5 | | 17 174,85 |
| Итого | | | | | 24 338,6 |
| Конструкции из кирпича и блоков (22) | | | | | |
| Накладные расходы | | (596,02+25,8)*10,05*1,22*0,9*0,85 | 0,93 | | 5 811,84 |
| Сметная прибыль | | (596,02+25,8)*10,05*0,8*0,85*0,8 | 0,54 | | 3 374,62 |
| Итого | | | | | 33 525,06 |
| Общестроительные работы (21) | | | | | |
| Зарплата | | 333,48*10,05 | 10,05 | | 3 351,47 |
| Машины и механизмы | | 364,23*6,26 | 6,26 | | 2 280,08 |
| Материалы | | 0 | 1 | | 0 |
| Итого | | | | | 5 631,55 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (21) | | | | | |

| Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
|--|---------------------------------------|----------|------------|
| Накладные расходы | $(333,48+50,55)*10,05*1,1*0,9*0,85$ | 0,84 | 3 241,98 |
| Сметная прибыль | $(333,48+50,55)*10,05*0,7*0,85*0,8$ | 0,48 | 1 852,56 |
| Итого | | | 10 726,09 |
| Отделочные работы (12, 14, 25) | | | |
| Зарплата | 505,57*10,05 | 10,05 | 5 080,98 |
| Машины и механизмы | 6,3*6,26 | 6,26 | 39,44 |
| Материалы | 470,77*4,28 | 4,28 | 2 014,9 |
| Итого | | | 7 135,32 |
| Отделочные работы (12, 14, 25) | | | |
| Накладные расходы | $(505,57+0,17)*10,05*1,05*0,9*0,85$ | 0,8 | 4 066,15 |
| Сметная прибыль | $(505,57+0,17)*10,05*0,55*0,85*0,8$ | 0,37 | 1 880,59 |
| Итого | | | 13 082,06 |
| Кровля из профилированного листа (5, 6, 7) | | | |
| Зарплата | 2705,98*10,05 | 10,05 | 27 195,1 |
| Машины и механизмы | 768,02*6,26 | 6,26 | 4 807,81 |
| Материалы | 49790,72*3,24 | 3,24 | 161 321,93 |
| Итого | | | 193 324,84 |
| Кровли (5, 6, 7) | | | |
| Накладные расходы | $(2705,98+84,83)*10,05*1,2*0,9*0,85$ | 0,92 | 25 803,83 |
| Сметная прибыль | $(2705,98+84,83)*10,05*0,65*0,85*0,8$ | 0,44 | 12 340,96 |
| Итого | | | 231 469,63 |
| Кровля из профилированного листа (8, 20) | | | |
| Зарплата | 4685,29*10,05 | 10,05 | 47 087,16 |
| Машины и механизмы | 2468,36*6,26 | 6,26 | 15 451,93 |
| Материалы | 15525,21*3,24 | 3,24 | 50 301,68 |
| Итого | | | 112 840,77 |
| Теплоизоляционные работы (8, 20) | | | |
| Накладные расходы | $(4685,29+10,11)*10,05*1*0,9*0,85$ | 0,77 | 36 335,35 |
| Сметная прибыль | $(4685,29+10,11)*10,05*0,7*0,85*0,8$ | 0,48 | 22 650,61 |
| Итого | | | 171 826,73 |
| Кровля из профилированного листа (4, 11, 15, 16, 17, 19) | | | |
| Зарплата | 2633,61*10,05 | 10,05 | 26 467,78 |
| Машины и механизмы | 214,31*6,26 | 6,26 | 1 341,58 |
| Материалы | 13877,65*3,24 | 3,24 | 44 963,59 |
| Итого | | | 72 772,95 |
| Крыши, кровли при ремонте (4, 11, 15, 16, 17, 19) | | | |
| Накладные расходы | $(2633,61+22,33)*10,05*0,83*0,85$ | 0,71 | 18 951,46 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|--|--------------------------------|------------|
| Сметная прибыль | (2633,61+22,33)*10,05*0,65*0,8 | 13 879,94 |
| Итого | | 105 604,35 |
| Кровля из профилированного листа (18, 26) | | |
| Зарплата | 208,82*10,05 | 2 098,64 |
| Машины и механизмы | 3,2*6,26 | 20,03 |
| Материалы | 357,24*3,24 | 1 157,46 |
| Итого | | 3 276,13 |
| Прочие ремонтно-строительные работы (18, 26) | | |
| Накладные расходы | (208,82+0,55)*10,05*0,78*0,85 | 1 388,75 |
| Сметная прибыль | (208,82+0,55)*10,05*0,5*0,8 | 841,67 |
| Итого | | 5 506,55 |
| Штукатурные работы при ремонте (24) | | |
| Зарплата | 557,79*10,05 | 5 605,79 |
| Машины и механизмы | 0,57*6,26 | 3,57 |
| Материалы | 287,18*4,28 | 1 229,13 |
| Итого | | 6 838,49 |
| Штукатурные работы при ремонте (24) | | |
| Накладные расходы | (557,79+0)*10,05*0,79*0,85 | 3 755,88 |
| Сметная прибыль | (557,79+0)*10,05*0,5*0,8 | 2 242,32 |
| Итого | | 12 836,69 |
| Кровля из профилированного листа (10, 13) | | |
| Зарплата | 378,21*10,05 | 3 801,01 |
| Машины и механизмы | 58,91*6,26 | 368,78 |
| Материалы | 2606,12*3,24 | 8 443,83 |
| Итого | | 12 613,62 |
| Деревянные конструкции (10, 13) | | |
| Накладные расходы | (3801,01+43,01)*1,18*0,9*0,85 | 3 459,62 |
| Сметная прибыль | (3801,01+43,01)*0,63*0,85*0,8 | 1 652,93 |
| Итого | | 17 726,17 |
| Общестроительные работы (23) | | |
| Зарплата | 150,29*10,05 | 1 510,41 |
| Машины и механизмы | 7,31*6,26 | 45,76 |
| Материалы | 163,4*5,5 | 898,7 |
| Итого | | 2 454,87 |
| Печные работы при ремонте (23) | | |
| Накладные расходы | (1510,41+12,46)*0,78*0,85 | 1 005,09 |
| Сметная прибыль | (1510,41+12,46)*0,63*0,8 | 761,44 |

| Наименование и значение множителя | Значение | Прямые |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| Итого | | 4 221,4 |
| Кровля из асбестоцементных листов (9) | | |
| Зарплата | 107*10,05 | 1 075,35 |
| Машины и механизмы | 9,45*6,26 | 59,16 |
| Материалы | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 |
| Перекрытия при ремонте (9) | | 1 134,51 |
| Накладные расходы | (1075,35+50,95)*0,85*0,85 | 810,94 |
| Сметная прибыль | (1075,35+50,95)*0,8*0,8 | 720,83 |
| Итого | | 2 666,28 |
| Кровля из профилированного листа (27) | | |
| Зарплата | 421,01*10,05 | 4 231,15 |
| Машины и механизмы | 5,93*6,26 | 37,12 |
| Материалы | 240,85*3,24 | 780,35 |
| Итого | | 5 048,62 |
| Конструкции из кирпича и блоков (27) | | |
| Накладные расходы | (4231,15+0)*1,22*0,9*0,85 | 3 934,97 |
| Сметная прибыль | (4231,15+0)*0,8*0,85*0,8 | 2 284,82 |
| Итого | | 11 268,41 |
| Итого по погрузке | | 654 451,91 |
| Итого по перевозке | | 6 943,23 |
| Итого | | 6 888,54 |
| НДС | | 668 283,68 |
| Итого | 668283,68*0,18 | 120 291,06 |
| | | 788 574,74 |

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.