

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНИКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 527/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Советская набережная, д. 3а.
 Наименование работ

№ п/п	Единица измерения	Количество	Примечание
1	4	5	6
1	100 м труб и покрытий	0,69	
2	100 м ² покрытия	6,2	
3	100 м ² покрытия кровли	6,2	
4	100 м	0,56	
5	100 м	0,43	
6	100 м	0,06	
7	100 м ²	6,2	
8	1 м ³	3,7	
9	100 м ² кровли	6,2	
10	100 м ² кровли	6,2	
11	100 м ² обрабатываемой поверхности	9,29	

12	Устройство снегозадержателей		100 м ограждения	0,88	
13	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных		100 окон	0,01	
14	Устройство слуховых окон		1 слуховое окно		
15	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	32,881	
16	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км (Старорусский ПТБО д.Соболево)		т	32,881	
17	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		100 м2 проемов	0,0036	
18	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		100 м2 проемов	0,0036	
19	Улучшенная окраска масляными составами во дереву заволенной оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в))		100м2	0,03	
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стенок слуховых окон		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	
21	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит)		100 т мусора	0,1386	
22	Устройство покрытия из рулонных материалов пазухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)		100 м2 кровли	9,24	
23	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой		100 м2 изолируемой поверхности	4,62	
24	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой		100 м2 изолируемой поверхности	4,62	
25	Укладка ходовых досок		100 м ходов	0,85	

26	Разборка вентиляционных шахт	1 м2 внутренней поверхности шахты	16	
27	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,16	
28	Обшивка каркасных стен досками по готовому каркасу (устройство руб из досок)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,11	
29	Обшивка руб листовой оцинкованной сталью	100 м2 покрытия	0,16	
30	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1 зонт	2	

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР
Зам. начальника ОКР

Джумаев А.А.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 188 844,48 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНИО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Советская набережная, д.3а.
 Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Советская набережная, д.3а.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 527/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 188,844 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 336,71 чел-ч

Сметная заработная плата - 184,931 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Индекс и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты		Экспл. машин
№1 Крыша											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,69	108,32	0,21	74,74	74,6	0,14	9,10	6,28	
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м ² и покрытие	108,11	0,00			0	0,00	0	
			0,081 т	0		0					
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	6,2	219,85	30,96	1 363,07	1 171,12	191,95	15,90	98,58	
	(0)		100 м ² покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	8,989 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	6,2 100 м2 кровля	226,51 183,44	43,07 9,04	1 404,36	1 137,33	267,03	15,16	93,99
3.1	509-9900	Строительный мусор	8,680 т	0		0		56,05	0,46	2,85
4	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,56 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	2 081,17	290,03	21,36	39,87	22,33
5	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	0,43 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 393,63	744,3	9,03	133,25	57,3
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,243 т	0		0		0	0	0
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,06 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	355,82	124,87	4,19	160,21	9,61
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,076 т	0		0		0	0	0
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	6,2 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	11 466,34	1 601,71	197,47	21,35	132,37
8	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контобрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	3,70 1 м3 древесные в конструкци и	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	6 853,36	937,55	183,66	17,296	64
9	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	6,2 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0,00	523,65	342,18	39,37	4,52	28,02
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	713 м2	6,85		4 884,05		0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-023-01 прям. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простак кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	6,2 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	142 713,04	3 612,56	988,05 120,36	44,3095 0,9875	274,72 6,12
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-756,4 м2	176,79		- 133 723,96				
10.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	5,597 т	12 688,3		71 016,42				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	62 м2	177,09		10 979,58				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиралакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	9,29 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,19 146,07	98,46 1,90	2 352,09	1 357,02	914,72 17,65	10,20 0,11	94,76 1,05
11.1	[113-8071]	Антисептик-аглитирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	192,266 кг	17,63		3 389,65				
12	ТЕР12-01-012-01 прям. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,88 100 м отражения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	3 034,8	91,06	66,77 6,27	7,67 0,36	6,75 0,32
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,264 т	10 826,75		-2 858,26				
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	44,000 шт.	155,6		6 846,4				
13	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43	0,11 0	309,3 0	3,09 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	447,43	99,04	30,65	7,62	7,62
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одноварными переплетами для жилых зданий высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
14.3	[203-0177]	Окна одноварной конструкции с жалюзийной решеткой	1,2 м2	454,71		545,65				
15	ТССЦпн01-01-01- 041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	18,125 т	374,5 0	0	6 787,81	0	0		
16	ТССЦпн03-21-01- 012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км (Старорусский ПТБО д.Соболево) Цед=13,97*7,17	18,125 т	100,16 0	0	1 815,4	0	0		
ИТОГО:						135 109	11 620,8	2 914,5	255,67	899,42 13,15

Зарплата	Наименование и значение множителей		Значение		Прямые
	Итого по выученным материалам	Итого	Итого	Прямые	
Машины и механизмы			11620,8*10,56	10,56	122 715,65
Материалы			2914,5*6,26	6,26	18 244,77
Итого по выученным материалам			120573,74*3,24	3,24	390 658,92
Итого					0
Деревянные конструкции (8, 14)					531 619,34
Накладные расходы					
Сметная прибыль				0,9	10 007,05
Итого				0,43	4 781,14
Кровля (10, 12)					14 788,19
Накладные расходы					
Сметная прибыль				0,92	37 211,64
Итого				0,44	17 796,87
					55 008,51

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Теплоизоляционные работы (11)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль		0,77	11 177,72
Итого		0,48	6 967,93
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль		0,84	10 388,3
Итого		0,48	5 936,17
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль		0,71	33 345,58
Итого		0,52	24 422,11
Итого по погрузке			
Итого по перевозке			
Итого			
			6 787,81
			1 815,4
			702 257,06

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж лноков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0036 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	9,16	5,29	3,86	114,14	0,41
2	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка лноков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0036 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	23,14	7,61	6,04	164,08	0,59
2.1	[203-0236]	Лючки и лазы со щитовыми полотнами утеленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотон и коробок однопольные	0,36 м2	589,59		212,25		0,97	13,65	0,05
2.2	[111-0123]	Замок винтовой высечный с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
2.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
2.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
3	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заподневшей оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в)) V=1,2*2,5/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,030	2 423,09	12,36	72,69	66,08	0,37	159,39	4,78
3.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0008 т	29 000		22,12				
4	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стенок слуховых окон ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,02	1 325,22	11,04	26,5	18,6	0,22	67,3	1,35
4.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	930,06	0,25			0,01	0,01	0
5	ТЕРр9-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамант) V=23,1*0,6/100	0,00052 т	29 000		15,08				
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,1386 т	2 368,24	0,00	328,24	328,24	0	214,32	29,7
6	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=462*2/100	100 т мусора	2 368,24	0,00			0	0,00	0
6.1	[101-7194]	Пароизоляция	13,86 т	0		0				
		Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=462*2/100	9,24	84,46	6,35	780,41	509,96	58,67	4,52	41,76
		Пароизоляция	100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0,00	0
			1 062,600 м2	5,11		5 429,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляци слои 3П=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	4,62	583,36	137,86	2 695,12	2 058,21	636,91	32,64	150,8
7.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	100 м2 изолируемо й поверхности	445,5	4,43			20,47	0,23	1,06
8	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляци слои 3П=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	4,62	583,36	137,86	2 695,12	2 058,21	636,91	32,64	150,8
8.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	100 м2 изолируемо й поверхности	445,5	4,43			20,47	0,23	1,06
9	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,85 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	922,42	47,44	14,32 1,67	4,37 0,1	3,71 0,09
10	ТЕР65-29-01 (0)	Разборка вентиляционных шахт	16 1 м2 внутренней поверхности шахты	2,38 2,38	0 0	38,08	38,08	0 0	0,2 0	3,2 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,896 т	0		0				
11	ТЕР10-01-010-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка элементов каркаса из брусев ЗП=287,33*1,15; ЭММ=40,17*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=22,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,16 1 м3 древесины в конструкци и	2 051,97 330,43	50,21 0	328,32	52,87	8,03 0	25,88 0	4,14 0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Обшивка каркасных стен досками по готовому каркасу (устройство труб из досок) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,11 100 м2 обшивка стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95 0	74,53 0	469,05	60,38	8,2	41,75	4,59
13	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Обшивка труб листовой оцинкованной сталью ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25	0,16 100 м2 покрытия	15 313,64 1 684,31	32,66 4,91	2 450,18	269,49	5,23	129,66	20,75
14	ТЕР20-02-010-05 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм ЗП=30,62*1,15; ЭММ=4,84*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,27*1,15; ТЗТМ=0*1,25	2 1 зонт	52,4 35,21	6,05 0	104,8	70,42	12,1	2,61	5,22
14.1	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2640 мм	2 шт.	323,62		647,24				0
15	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	14,756 т	374,5 0	0	5 526,12	0	0		
16	ТССЦп03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км (Старорусский ПТБО д.Соболево) Цед=13,97*7,17	14,756 т	100,16 0	0	1 477,96		0		
Итого:						33 884,84	5 590,88	1 390,86	45,01	421,8
										2,34

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы		5590,88*10,56	59 039,69
Двери: деревянные (1, 2)		1390,86*6,26	8 706,78
Материалы			
Общестроительные работы (9, 11, 12)		354,42*4,53	1 605,52
Материалы			
Общестроительные работы (7, 8)		1528,54*5,5	8 406,97
Материалы			
		16482,36*5,5	90 652,98

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Общестроительные работы (13)			
Материалы			
Общестроительные работы (14)			
Материалы			
Общестроительные работы (6)			
Материалы			
Общестроительные работы (10)			
Материалы			
Общестроительные работы (5)			
Материалы			
Отделочные работы (4)			
Материалы			
Отделочные работы (3)			
Материалы			
Итого по неучтенным материалам			
Итого			
Деревянные конструкции (1, 2)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Деревянные конструкции (9, 11, 12)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Полы (7, 8)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Кровля (13)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (14)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Крыши, кровли при ремонте (6)			

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(509,96+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71	3 823,48
Итого		$(509,96+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52	2 800,29
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (10)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(38,08+0)*10,56*0,74*0,85$	0,63	253,34
Итого		$(38,08+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	160,85
Прочие ремонтно-строительные работы (5)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(328,24+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66	2 287,7
Итого		$(328,24+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	1 386,49
Отделочные работы (4)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(18,6+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	157,22
Итого		$(18,6+0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	72,71
Отделочные работы (3)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(66,08+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	558,33
Итого		$(66,08+0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	258,23
Итого				816,56
Итого по нагрузке				298 234,18
Итого по перевозке				5 526,12
Итого				1 477,96
				305 238,26

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				
НДС				1 007 495,32
Итого		1007495,32*0,18	18%	181 349,16
				1 188 844,48

СОСТАВИЛ  Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
 Яковлева Е.А.
 ПРОВЕРИЛ  Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"
 Серова Е.А.