


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНИО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин

20 ____ год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
Новгородская обл, г.Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д.№ 13/63
Наименование работ

№ п/п	Единица измерения	Количество	Примечания
1	4	5	6
1	100 м2 кровли	8,258	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами
2	100 м труб и покрытый	0,82	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сантраков, желобов, отливов, свесов и т.п.
3	100 м2 покрытия	8,258	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
4	100 м2 подшивки	0,672	Разборка подшивки карнизов
5	100 м2	8,258	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста
6	1 м3	4,95	Устройство контробрешетки
7	100 м2 кровли	8,258	Устройство покрытия из рулонных материалов (подкровельная пароизоляция)
8	100 м2 кровли	8,258	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности (4х скатная)
9	100 м ограждения	1,30	Устройство снегозадержания
10	100 м2	11,90	Огнезащитное покрытие деревянные конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-
11	100 м2 потолка	0,672	Подшивки карнизов досками
12	100 м2	0,672	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов
13	100 м	1,31	Разборка парашетных решеток
14	100 м ограждения	1,31	Ограждение кровель перилами
15	100 окон	0,02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных

36	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,992
37	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,08
38	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,08
39	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,08
40	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,5
41	Разборка обшивки труб из листовой стали	1 м2	0,19
42	Отбивка штукатурки с поверхностей труб	100 м2	0,317
43	Разборка обшивки труб из досок	1 м2	0,0
44	Обшивка труб досками обшивки	100 м2	0,507
45	Обливка труб из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,507
46	Устройство козлаков над шахтами в два канала	1 козлак	6
47	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1 зонт	6
48	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	26,382
49	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 4 км	т	26,382

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35л.4.7), к=1,25 сложная кровля, 4х скат, уклон более 27град.(МДС38.Пр.3.11.2)

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Джумаев А.А.

Кацель С.Ф.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0984 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	8,258 100 м2 покрытия	274,81 236,11	38,7 0	2 269,38	1 949,8	319,58 0	19,88 0	164,17 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	7,4322 т	0		0				
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов Кровля из профилированного листа	0,672 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	243,03	223,3	19,73 10,57	28,87 0,8	19,4 0,54
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,60608 т	0		0				
5	ТЕРр58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	8,258 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	15 871,55	2 666,76	328,75 64,91	26,69 0,4	220,41 3,3
6	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство контрофрешет ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	4,95 1 м3	1 928,02 316,74	62,05 4,61	9 543,7	1 567,86	307,15 22,82	21,62 0,24	107,02 1,19
7	ТЕРр58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов (подкровельная пароизоляция) ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	8,258 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0	824,56	569,72	65,57 0	5,65 0	46,66 0
7.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	949,67 м2	6,85		6 505,24				
8	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности (4х скатная) (Применительно) ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	8,258 100 м2 кровли	24 825,49 779,37	199,2 24,26	205 008,9	6 436,04	1 644,99 200,34	59,27 1,24	489,45 10,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 057,024 м2	176,79		- 186 871,27				
8.2	[101-4535]	Профилист оцинкованный НС35-1000-0,7	1 057,024 м2	76,02		80 354,96				
8.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	82,58 м2	177,09		14 624,09				
9	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания (Применительно) ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1,3 100 м ограждения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	4 541,52	168,16 11,58	123,31 0,45	9,59 0,59	12,47 0,59
9.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,39 т	10 826,75		-4 222,43				
9.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	65 шт.	155,6		10 114				
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	11,9 100 м2	314,33 182,6	123,08 2,38	3 740,53	2 172,94 28,32	1 464,65 0,14	12,75 0,14	151,73 1,67
10.1	... [113-8071]	Антисептик-антгнирев "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	246,33 кг	17,63		4 342,8				
11	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,25*1,15; ЭММ=70,22*1,25*1,25; ЗПм=3,93*1,25*1,25; ТЗТ=57,33*1,25*1,15; ТЗТм=0,2*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,672 100 м2 потолка	5 133,32 1 083,71	109,73 6,14	3 449,59	728,25 4,13	73,74 0,31	82,41 0,21	55,38 0,21
12	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Огделочные работы	0,672 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	550,39	335,17 4,76	4,76 0,17	37,44 0,01	25,16 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,02063 т	29 000		598,28				
13	ТЕРр58-4-01 (0) МДС38.Пр.3.1.1.2	Разборка параллельных решеток ЗП=177,45*1,25; ЭММ=1,64*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=14,8*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	1,31 100 м параллельных решеток	223,86 221,81	2,05 0	293,26	290,57	2,69 0	18,5 0	24,24 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	1,048 т	0		0				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.1.1.2; МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПМ=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1,31 100 м ограждения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	4 576,46	169,45	124,25 11,67	9,59 0,45	12,56 0,59
15	ТЕРр58-2-02 (0) МДС38.Пр.3.1.1.2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,02 100 окон	4 691,35 4 678,16	13,19 0	93,83	93,56	0,26 0	386,63 0	7,73 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.1.1.2; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,2*1,1) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПМ=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	479,85 123,8	38,31 3,38	959,7	247,6	76,62 6,76	9,53 0,18	19,06 0,36
16.1	[101-0901]	Скобы для оконных блоков с раздельными двойными перелетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
16.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,64 м2	454,71		1 200,43				
17	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (слуховые окна) ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,086 100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	67,31	58,69	0,49 0,02	51,23 0,01	4,41 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002107 т	29 000		61,1				
18	ТЕРр58-5-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног распиловкой досками с двух сторон ЗП=517,9*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	1,87 100 м	3 855,4 647,39	47,68 0	7 209,6	1 210,62	89,16 0	49,84 0	93,2 0
19	ТЕРр58-5-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; Общеподрядные работы	0,355 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	1 306,03	768,1	9,32 0	166,56 0	59,13 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,20022 т	0		0				
20	ТЕРр58-5-05 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание толью ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,06 100 м	6 468,1 2 601,41	87,24 0	388,09	156,08	5,23 0	200,26 0	12,02 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,0762 т	0		0				
21	ТЕРр58-5-07 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги ЗП=55,08*1,25; ЭММ=37,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,24*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	12 1 шт.	182,74 68,85	46,33 0	2 192,88	826,2	555,96 0	5,3 0	63,6 0
22	ТЕРр69-9-01 (0)	Уборка старого утеплителя с перекрытия V=29,7*0,6/100; Общеподрядные работы	0,1782 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	422,02	422,02	0 0	214,32 0	38,19 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	17,82 т	0		0				
23	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель V=594,6*2/100; Общеподрядные работы	11,892 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 004,4	656,32	75,51 0	4,52 0	53,75 0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	1 367,58 м2	5,11		6 988,33				
24	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	5,946 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	3 468,66	2 648,94	819,72 26,34	32,64 0,23	194,08 1,37
24.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	30,62 м3	346,37		10 605,85				
25	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	5,946 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	3 468,66	2 648,94	819,72 26,34	32,64 0,23	194,08 1,37
25.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	30,62 м3	346,37		10 605,85				
26	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	1,224 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	1 328,28	68,31	20,62 2,4	4,37 0,1	5,35 0,12
27	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,4*39,4/100; Общестроительные работы	1,576 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	359,86	299,82	14,58 2,47	14,77 0,08	23,28 0,13
27.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,1576 1000 шт.	1 779,85		280,5				
27.2	509-9900	Строительный мусор	0,805 т	0		0				
28	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,408 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 149,93	758,6	0,78 0	131,4 0	53,61 0
29	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,408 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	239,3	43,94	5,04 0	8,08 0	3,3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,323 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	9 10,36	600,56	0,61 0	131,4 0	42,44
31	ТЕРр15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,646 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	53,05	43,84	1,91 0	5,09 0	3,29 0
32	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(6 каналов) Общестроительные работы	0,3 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	434,7	69,41	0,95 0	18,6 0	5,58 0
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0		0		0	0	0
33	ТЕРр58-21-02 (0) к=5	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Общестроительные работы	0,3 10 шт.	2 124,8 323,45	5,3 0	637,44	97,04	1,59 0	26 0	7,8 0
33.1	509-9900	Строительный мусор	0,0045 т	0		0				
34	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 каналов) Общестроительные работы	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869,41	138,83	1,9 0	18,6 0	11,16 0
34.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0		0	0	0
35	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы	0,6 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	764,93	116,44	1,91 0	15,6 0	9,36 0
35.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
36	ТЕРр10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 10,92	1,14 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35-л.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*1/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	64,29	21,13	16,77	164,08	1,64
37.1	[203-0236]	Люки и лапы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью подогот и коробок однопольные	1 м2	589,59		589,59				
37.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
37.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
37.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
37.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
38	ТЕРр58-19-02 (0)	Смена мелких покрытий из листовых сталей в кровлях из рулонных и плиточных материалов настенных желобов Кровля из профилеованного листа	1,344 100 м покрытия	7 577,9 1 461,08	14,01 3,54	10 184,7	1 963,69	18,83	117,45	157,85
38.1	509-9900	Строительный мусор	0,481152 т	0		0		4,76	0,18	0,24
39	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,992 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	6 221,83	474,21	13,64	36,8	36,51
40	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,08 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	67,25	66,4	0,68	63,9	5,11
40.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали	8 шт.	27,84		222,72		0	0	0
41	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб Кровля из оцинкованной стали	0,08 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	56,02	55,18	0,68	53,1	4,25
41.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали	8 шт.	34,56		276,48		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,98	700,28	8,46	56,02	55,18	0,68	53,1	4,25
42.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	100 шт.	689,77	0			0	0	0
43	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из оцинкованной стали	0,5	1 185,04	1,06	592,52	235,12	0,53	37,8	18,9
43.1	509-9900	Строительный мусор	100 шт.	470,23	0			0	0	0
44	ТЕРр65-29-01 (0)	Разборка обшивки труб из листовой стали	0,005	0		0				
44.1	509-9900	Общестроительные работы	т	2,38	0	0,45	0,45	0	0,2	0,04
45	ТЕРр65-29-01 (0)	Общестроительные работы	1 м2	2,38	0			0	0	0
46	ТЕРр65-29-01 (0)	Строительный мусор	0,01064	0		0				
46.1	509-9900	Обшивка штукатурки с поверхностей труб	т	350,7	0	111,17	111,17	0	29,52	9,36
47	ТЕРр65-29-01 (0)	Общестроительные работы	100 м2	350,7	0			0	0	0
48	ТЕРр65-29-01 (0)	Разборка обшивки труб из досок	50,7	2,38	0	120,67	120,67	0	0,2	10,14
48.1	509-9900	Общестроительные работы	1 м2	2,38	0			0	0	0
49	ТЕРр65-29-01 (0)	Строительный мусор	2,8392	0		0				
49.1	509-9900	Обшивка труб досками обшивки	т	4 264,1	74,53	2 161,9	278,32	37,79	41,75	21,17
49.2	509-9900	ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 обшивки стен	548,95	0			0	0	0
49.3	509-9900	Обшивка труб из листовой оцинкованной стали	0,507	15 313,64	32,66	7 764,02	853,95	16,56	129,66	65,74
49.4	509-9900	ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1 684,31	4,91			2,49	0,25	0,13
49.5	509-9900	Устройство козышков над шахтами в два канала	6	681,3	1,33	4 087,8	172,98	7,98	2,22	13,32
49.6	509-9900	ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	1 колапак	28,83	0			0	0	0
50	ТЕРр20-02-010-05 (0)	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм	6	52,4	6,05	314,4	211,26	36,3	2,61	15,66
50.1	509-9900	ЗП=30,62*1,15; ЭММ=4,84*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,27*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из оцинкованной стали	1 зонт	35,21	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.1	[301-0292]	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	6 шт.	323,62		1 941,72				
51	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	26,382	374,5	0	9 880,06	0	0		
52	ТССЦпг03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км <Нет вида работ>	26,382	6,58	0	173,59		0		
Итого:						271 178,82	35 890,66	7 587,05		2 763,97
Кровля из профилированного листа (6, 11, 16)			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Зарплата										
Машины и механизмы					2543,71*10,54		10,54			
Материалы					457,51*6,26		6,26			
Итого					12071,19*3,24		3,24			
Деревянные конструкции (6, 11, 16)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль					(2543,71+33,71)*10,54*1,18*0,9*0,85		0,9			
Итого					(2543,71+33,71)*10,54*0,63*0,85*0,8		0,43			
Кровля из профилированного листа (5, 7, 13, 15, 18, 20, 21, 38)										
Зарплата										
Машины и механизмы					7777,2*10,54		10,54			
Материалы					1066,45*6,26		6,26			
Итого					34720,04*3,24		3,24			
Крыши, кровли при ремонте (5, 7, 13, 15, 18, 20, 21, 38)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль					(7777,2+69,67)*10,54*0,83*0,85		0,71			
Итого					(7777,2+69,67)*10,54*0,65*0,8		0,52			
Отделочные работы (28, 30)										
Зарплата										
Машины и механизмы					1359,16*10,54		10,54			
Материалы					1,39*6,26		6,26			
Итого					699,75*4,28		4,28			
Шпикатурные работы при ремонте (28, 30)										
Накладные расходы										
Итого					(14326+0)*0,79*0,85		0,67			

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль			0,4	5 730
Итого		(14326+0)*0,5*0,8		32 658
Отделочные работы (12, 17, 29, 31)				
Зарплата		481,64*10,54	10,54	5 076
Машины и механизмы		12,2*6,26	6,26	76
Материалы		1075,6*4,28	4,28	4 604
Итого				9 756
Отделочные работы (12, 17, 29, 31)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(5076+2)*1,05*0,9*0,85	0,8	4 062
Итого		(5076+2)*0,55*0,85*0,8	0,37	1 879
Итого				15 697
Кровля из профилированного листа (8, 9, 14)				
Зарплата		6773,65*10,54	10,54	71 394
Машины и механизмы		1892,55*6,26	6,26	11 847
Материалы		119460,04*3,24	3,24	387 051
Итого				470 292
Кровля (8, 9, 14)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(71394+2357)*1,2*0,9*0,85	0,92	67 851
Итого		(71394+2357)*0,65*0,85*0,8	0,44	32 450
Итого				570 593
Кровля из профилированного листа (10)				
Зарплата		2172,94*10,54	10,54	22 903
Машины и механизмы		1464,65*6,26	6,26	9 169
Материалы		4445,74*3,24	3,24	14 404
Итого				46 476
Теплоизоляционные работы (10)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(22903+298)*1*0,9*0,85	0,77	17 865
Итого		(22903+298)*0,7*0,85*0,8	0,48	11 136
Итого				75 477
Общестроительные работы (27)				
Зарплата		299,82*10,54	10,54	3 160
Машины и механизмы		14,58*6,26	6,26	91
Материалы		325,97*5,5	5,5	1 793
Итого				5 044
Пенные работы при ремонте (27)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(3160+26)*0,78*0,85	0,66	2 103
Итого		(3160+26)*0,63*0,8	0,5	1 593
Итого				8 740

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Двери, деревянные (36, 37)				
Зарплата				
Машины и механизмы	$35,83 * 10,54$		10,54	378
Материалы	$27,51 * 6,26$		6,26	172
Итого	$770,33 * 4,5$		4,5	3 466
Деревянные конструкции (36, 37)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(378+46) * 1,18 * 0,9 * 0,85$		0,9	382
Итого	$(378+46) * 0,63 * 0,85 * 0,8$		0,43	182
Общестроительные работы (19, 23, 32, 33, 34, 35)				
Зарплата				
Машины и механизмы	$1846,14 * 10,54$		10,54	19 458
Материалы	$91,18 * 6,26$		6,26	571
Итого	$10067,93 * 5,5$		5,5	55 374
Крыши, кровли при ремонте (19, 23, 32, 33, 34, 35)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(19458+0) * 0,83 * 0,85$		0,71	13 815
Итого	$(19458+0) * 0,65 * 0,8$		0,52	10 118
Общестроительные работы (24, 25)				
Зарплата				
Машины и механизмы	$5297,88 * 10,54$		10,54	55 840
Материалы	$1639,44 * 6,26$		6,26	10 263
Итого	$21211,7 * 5,5$		5,5	116 664
Полы (24, 25)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(55840+555) * 1,23 * 0,9 * 0,85$		0,94	53 011
Итого	$(55840+555) * 0,75 * 0,85 * 0,8$		0,51	28 761
Общестроительные работы (26, 47)				
Зарплата				
Машины и механизмы	$346,63 * 10,54$		10,54	3 653
Материалы	$58,41 * 6,26$		6,26	366
Итого	$3085,14 * 5,5$		5,5	16 968
Деревянные конструкции (26, 47)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(3653+25) * 1,18 * 0,9 * 0,85$		0,9	3 310
Итого	$(3653+25) * 0,63 * 0,85 * 0,8$		0,43	1 582
Кровля из оцинкованной стали (39, 40, 41, 42, 43)				
Зарплата				
	$886,09 * 10,54$		10,54	9 339

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы				101
Материалы	16,21*6,26		6,26	22 964
Итого	69 58,79*3,3		3,3	32 404
Крыша, кровля при ремонте (39, 40, 41, 42, 43)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(9339+0)*0,83*0,85		0,71	6 631
Итого	(9339+0)*0,65*0,8		0,52	4 856
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)				
Зарплата	2004,37*10,54		10,54	21 126
Машины и механизмы	444,82*6,26		6,26	2 785
Материалы				
Итого	0		1	0
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(21126+984)*0,83*0,85		0,71	15 698
Итого	(21126+984)*0,65*0,8		0,52	11 497
Кровля из асбестоцементных листов (3)				
Зарплата				
Машины и механизмы	1949,8*10,54		10,54	20 551
Материалы	319,58*6,26		6,26	2 001
Итого	0		1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(20551+0)*1,1*0,9*0,85		0,84	17 263
Итого	(20551+0)*0,7*0,85*0,8		0,48	9 864
Кровля из профилированного листа (4)				
Зарплата				
Машины и механизмы	223,3*10,54		10,54	2 354
Материалы	19,73*6,26		6,26	124
Итого	0		1	0
Перекрытия при ремонте (4)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(2354+111)*0,85*0,85		0,72	1 775
Итого	(2354+111)*0,8*0,8		0,64	1 578
Общестроительные работы (44, 46)				
Зарплата				
Машины и механизмы	121,12*10,54		10,54	1 277
Материалы	0		1	0
	0		1	0

Наименование и значение множителей

Итого	Значение	Прямые
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (44, 46)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(1277±0)*0,74*0,85	0,63
Итого	(1277±0)*0,5*0,8	0,4
Кровля из оцинкованной стали (48)		
Зарплата	853,95*10,54	10,54
Машины и механизмы	16,56*6,26	6,26
Материалы	6893,51*3,3	3,3
Итого		
Кровли (48)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(9001+26)*1,2*0,9*0,85	0,92
Итого	(9001+26)*0,65*0,85*0,8	0,44
Общестроительные работы (45)		
Зарплата	111,17*10,54	10,54
Машины и механизмы	0	1
Материалы	0	1
Итого		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (45)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(1172+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Итого	(1172+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Общестроительные работы (49)		
Зарплата	172,98*10,54	10,54
Машины и механизмы	7,98*6,26	6,26
Материалы	3906,84*5,5	5,5
Итого		
Кровли (49)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(1823+0)*1,2*0,9*0,85	0,92
Итого	(1823+0)*0,65*0,85*0,8	0,44
Кровля из оцинкованной стали (50)		
Зарплата	211,26*10,54	10,54
Машины и механизмы	36,3*6,26	6,26
Материалы	2008,56*3,3	3,3
Итого		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (50)		

1 277

805

511

2 593

9 001

104

22 749

31 854

8 305

3 972

44 131

1 172

0

0

1 172

984

563

2 719

1 823

50

21 488

23 361

1 677

802

25 840

2 227

227

6 628

9 082

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(2227+0)*1,28*0,9*0,85$	0,98	2 182
Итого	$(2227+0)*0,83*0,85*0,8$	0,56	1 247
Общестроительные работы (22)			12 511
Зарплата			
Машины и механизмы	$422,02*10,54$	10,54	4 448
Материалы	0	1	0
Итого	0	1	0
Прочие ремонтно-строительные работы (22)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(4448+0)*0,78*0,85$	0,66	2 936
Итого	$(4448+0)*0,5*0,8$	0,4	1 779
Итого по погрузке			9 163
Итого по перевозке			9 880
Итого			174
Итого			10 054
Итого			1 762 802
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 762 802
НДС			
Итого	$1762802*0,18$	18%	317 304,36
			2 080 106,36

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова

