

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального
директора СНКО

«Региональный фонд»

С.Ю. Морозов

« » 2019 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту:

кровли 4-х скатной,

угол уклона: более 27 град. деревянный дом

(наименование работ)

по адресу: Новгородский р-он., п. Тесово-Нетельский ул. Малый пер. д.4


(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

| | | |
|----------------------|---------|----------------|
| Длина дома | 37,6 | м |
| Ширина дома | 12,9 | м |
| Общая площадь дома | 485,04 | м ² |
| Общая площадь кровли | 620,7 | м ² |
| Высота дома | 7,7 | м |
| Объем дома | 3734,81 | м ³ |
| Количество этажей | 2 | шт. |
| Количество подъездов | 2 | шт. |
| Количество квартир | 12 | шт. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|-------|---|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами | м ² | 620,7 |
| 2 | Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы) | м | 95 |
| 3 | Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов | м ² | 620,7 |
| 4 | Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм | м ² | 620,7 |
| 5 | Устройство контробрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм | м ³ | 2,48 |
| 6 | Устройство гидроизоляции паропроницаемой мембраной Изоспан АQ (или аналог) | м ² | 620,7 |
| 7 | Устройство кровель : - из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм | м ² | 620,7 |
| 8 | Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы) | м ² | 62 |
| 9 | Устройство снегозадержателей трубчатых | м | 102 |
| 10 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м ² | 930 |
| 11 | Разборка деревянного карниза | м ² | 73 |
| | Устройство деревянного карниза | м ² | 73 |
| | Окраска деревянного карниза | м ² | 73 |

| | | | |
|----|--|----------------|-------|
| 12 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт | 2 |
| | Устройство слуховых окон (1,2 м x 1,2 м) | шт | 2 |
| | Окраска слуховых окон (жалюз. створка 0,8 x 0,6 м) | м ² | 2,3 |
| 13 | Ремонт деревянных элементов конструкций кровли : | м ³ | 1,08 |
| | - смена стропильных ног из досок 150 x 50 мм | м | 74 |
| | - смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | м | 15 |
| | - смена кобылок из доски 150x50 мм, длиной 1,6 м | м | 8 |
| 14 | Разборка кладки дымовых кирпичных труб из: | м | 2,8 |
| | -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100 : 4 канала | | |
| 15 | Кладка дымовых кирпичных труб из: | м ³ | 2,3 |
| | -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100 | | |
| 16 | Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) | м ² | 12 |
| 17 | Штукатурка дымовых кирпичных труб | м ² | 15 |
| | Окраска дымовых кирпичных труб цементная | м ² | 15 |
| 18 | Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) -известковая | м ² | 24 |
| 19 | Установка колпаков на трубах: 8 каналов | шт | 4 |
| 20 | Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит) | м ³ | 21,5 |
| 21 | Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог) | м ² | 430,9 |
| | Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя | м ² | 430,9 |
| | Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог) | м ² | 430,9 |
| 22 | Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям. | м | 93 |
| 23 | Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 0,8 м x 0,8 м | шт | 2 |
| 24 | Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 8 м | м ² | 101 |
| 25 | Погрузка мусора | т | |
| 26 | Перевозка мусора на расстояние 86 км | т | |

Составил: Гл. специалист



Блинов И.С.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------|----------|----------|----------------|--------------|--------------|
| 3 | ТЕРр58-1-01 (0) | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусьев с прозорами Кровля из асбестоцементных листов | 6,207 100 м2 кровли | 226,51 183,44 | 43,07 9,04 | 1 405,95 | 1 138,61 | 267,34 | 15,16 | 94,1 |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 8,6898 т | 0 | | 0 | | 56,11 | 0,46 | 2,86 |
| 4 | ТЕРр58-2-02 (0) | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов | 0,02 100 окон | 3 753,08 3 742,53 | 10,55 0 | 75,06 | 74,85 | 0,21 0 | 309,3 0 | 6,19 0 |
| 4.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,112 т | 0 | | 0 | | | | |
| 5 | ТЕРр58-5-04 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа | 0,74 100 м | 3 240,99 1 730,92 | 21 0 | 2 398,33 | 1 280,88 | 15,54 0 | 133,25 0 | 98,61 0 |
| 5.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,41736 т | 0 | | 0 | | | | |
| 6 | ТЕРр58-5-05 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа | 0,15 100 м | 5 930,37 2 081,13 | 69,79 0 | 889,56 | 312,17 | 10,47 0 | 160,21 0 | 24,03 0 |
| 6.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,1905 т | 0 | | 0 | | | | |
| 7 | ТЕРр58-5-04 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из досок(примен) Кровля из профилированного листа | 0,08 100 м | 3 240,99 1 730,92 | 21 0 | 259,28 | 138,47 | 1,68 0 | 133,25 0 | 10,66 0 |
| 7.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,04512 т | 0 | | 0 | | | | |
| 8 | ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа | 2,48 1 м3 | 1 852,26 253,39 | 49,64 3,69 | 4 593,6 | 628,41 | 123,11 9,15 | 17,3 0,19 | 42,9 0,47 |
| 9 | ТЕРр58-13-01 (0) | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо Кровля из профилированного листа | 6,207 100 м2 кровли | 84,46 55,19 | 6,35 0 | 524,24 | 342,56 | 39,41 0 | 4,52 0 | 28,06 0 |
| 9.1 | [101-7201] | ИЗОСПАН АQ (или аналог) применит. | 713,805 м2 | 6,85 | | 4 889,56 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|---------------|----------------|
| 10 | ТЕРр 58-12-02 (0) | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа | 6,207 100 м2 | 1 849,41 258,34 | 31,85 6,29 | 11 479,29 | 1 603,52 | 197,69 39,04 | 21,35 0,32 | 132,52 1,99 |
| 11 | ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно: ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа | 6,207 100 м2 кровли | 24 629,78 623,5 | 159,36 19,41 | 152 877,04 | 3 870,06 | 989,15 120,48 | 47,41 0,99 | 294,27 6,14 |
| 11.1 | [101-4136] | Металлочерепица "Монгеррей" | - 794,496 м2 | 176,79 | | - 140 458,95 | | | | |
| 11.2 | [101-3843] | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(794,496м2*7,4кг) | 5,87927 т | 12 688,3 | | 74 597,95 | | | | |
| 11.3 | [101-4128] | Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профли с покрытием, примыкания к стенам и трубам | 62,07 м2 | 177,09 | | 10 991,98 | | | | |
| 12 | ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа | 1,02 100 м ограждения | 3 448,64 103,48 | 75,88 7,13 | 3 517,61 | 105,55 | 77,4 7,27 | 7,67 0,36 | 7,82 0,37 |
| 12.1 | [201-0777] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | -0,306 т | 10 826,75 | | -3 312,99 | | | | |
| 12.2 | [101-7317] | Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм | 51 шт. | 155,6 | | 7 935,6 | | | | |
| 13 | ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа | 9,3 100м2 | 253,18 146,07 | 98,46 1,9 | 2 354,57 | 1 358,45 | 915,68 17,67 | 10,2 0,11 | 94,86 1,02 |
| 13.1 | [113-8071] | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины(или аналог) | 192,51 кг | 17,63 | | 3 393,95 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------|----------|--------|----------------|---------------|---------------|
| 14 | ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа | 2 1 слуховое окно | 447,43 99,04 | 30,65 2,7 | 894,86 | 198,08 | 61,3 5,4 | 7,62 0,14 | 15,24 0,28 |
| 14.1 | [203-0251] | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | -1 м2 | 163,21 | | -163,21 | | | | |
| 14.2 | [203-0177] | Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | 0,96 м2 | 454,71 | | 436,52 | | | | |
| 14.3 | [203-0176] | Окна одинарной конструкции площадь до 0,65 м2 | 1,92 м2 | 264,95 | | 508,7 | | | | |
| 14.4 | [101-0933] | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м | 2 комплект | 10,05 | | 20,1 | | | | |
| 15 | ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы | 0,03456 100 м2 | 782,71 682,42 | 5,75 0,25 | 27,05 | 23,58 | 0,2 0,01 | 51,23 0,01 | 1,77 0 |
| 15.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,000847 т | 29 000 | | 24,55 | | | | |
| 16 | ТЕРр54-3-01 (0) | Разборка подшивки карнизов из досок Кровля из профилированного листа | 0,73 100 м2 подшивки | 361,65 332,29 | 29,36 15,73 | 264 | 242,57 | 21,43 11,48 | 28,87 0,8 | 21,08 0,58 |
| 16.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 1,7447 т | 0 | | 0 | | | | |
| 17 | ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7 | Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа | 0,73 100 м2 поголка | 4 894,63 866,97 | 87,78 4,91 | 3 573,08 | 632,89 | 64,08 3,58 | 65,93 0,25 | 48,13 0,18 |
| 18 | ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы | 0,73 100 м2 | 819,03 498,76 | 7,08 0,25 | 597,89 | 364,09 | 5,17 0,18 | 37,44 0,01 | 27,33 0,01 |
| 18.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,022411 т | 29 000 | | 649,92 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|--|---------------------------------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|
| 19 | ТЕРр60-2-01 (0) | Разбор ка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал(4 трубы на 4 канала)0,7м*4тр V=0,7*4/100; Общестроительные работы | 0,028 | 2 192,08 | 146,07 | 61,38 | 57,29 | 4,09 | 164,47 | 4,61 |
| 19.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 100 м | 2 046,01 | 78,25 | | | 2,19 | 3,98 | 0,11 |
| | | | 0,8708 | 0 | | 0 | | | | |
| 20 | ТЕРр60-2-02 (0) к=3 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 ЗП=1174,83*3; ЭММ=66,79*3; ЗПм=35,78*3; Мат=0*3; ТЗТ=94,44*3; ТЗТм=1,82*3; Общестроительные работы | 0,028 | 3 724,86 | 200,37 | 104,3 | 98,69 | 5,61 | 283,32 | 7,93 |
| 20.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 100 м | 3 524,49 | 107,34 | | | 3,01 | 5,46 | 0,15 |
| | | | 1,67076 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 | ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7 | Кладка дымовых кирпичных труб с устройством копаков из оцинкованной стали ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы | 2,3 | 382,88 | 62,5 | 880,62 | 456,94 | 143,75 | 14,92 | 34,32 |
| 21.1 | [101-0975] | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 198,67 | 8,6 | | | 19,78 | 0,44 | 1,01 |
| 21.2 | [101-1133] | Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный | -0,0092 | 5 023,48 | | -46,22 | | | | |
| 21.3 | [404-0005] | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 1,127 | 1 449,38 | | 1 633,45 | | | | |
| 21.4 | [301-0295] | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | 1000 шт. | | | | | | | |
| 22 | ТЕР15-02-016-01 (0) МДС35.п.4.7 | Штукавка поверхностей на чердаке цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (частично) ЗП=1042,03*1,15; ЭММ=134,53*1,25; ЗПм=82,86*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25; Отделочные работы | 0,12 | 2 249,85 | 168,16 | 269,98 | 143,8 | 20,18 | 86,71 | 10,41 |
| 23 | ТЕР15-04-002-01 (0) МДС35.п.4.7 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукавке (трубы на чердаке) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы | 0,24 | 205,8 | 3,1 | 49,39 | 35,05 | 0,74 | 11,74 | 2,82 |
| | | | 0,32 | 146,06 | 0,25 | | | 0,06 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------|----------|----------|-----------------|---------------|----------------|
| 24 | ТЕРр61-31-01 (0) | Ошту кату ривание поверхности дымовых труб (над крыши) Отделочные работы | 0,15 100 м2 поверхности | 2 818,46 1 859,31 | 1,9 0 | 422,77 | 278,9 | 0,29 0 | 131,4 0 | 11 19,71 |
| 25 | ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7 | Окраска труб по подготовленной поверхности цементная(над крышей) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы | 0,15 100 м2 фасада | 586,51 107,69 | 12,36 0 | 87,98 | 16,15 | 1,85 0 | 8,08 0 | 1,21 0 |
| 26 | ТЕРр69-9-01 (0) | Уборка старого утеплителя и мусора с перекрытия V=21,5*0,6/100; Общестроительные работы | 0,129 100 т мусора | 2 368,24 2 368,24 | 0 0 | 305,5 | 305,5 | 0 0 | 214,32 0 | 27,65 0 |
| 26.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 12,9 т | 0 | | 0 | | | | |
| 27 | ТЕРр58-13-01 (0) | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=430,9*2/100; Общестроительные работы | 8,618 100 м2 кровли | 84,46 55,19 | 6,35 0 | 727,88 | 475,63 | 54,72 0 | 4,52 0 | 38,95 0 |
| 27.1 | [101-7194] | ИЗОСПАН А(или аналог) | 991,07 м2 | 5,11 | | 5 064,37 | | | | |
| 28 | ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы | 4,309 100 м2 | 583,36 445,5 | 137,86 4,43 | 2 513,7 | 1 919,66 | 594,04 19,09 | 32,64 0,23 | 140,65 0,99 |
| 28.1 | [104-0742] | Плиты теплоизоляционные минераловатные | 22,19135 м3 | 346,37 | | 7 686,42 | | | | |
| 29 | ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы | 4,309 100 м2 | 583,36 445,5 | 137,86 4,43 | 2 513,7 | 1 919,66 | 594,04 19,09 | 32,64 0,23 | 140,65 0,99 |
| 29.1 | [104-0742] | Плиты теплоизоляционные минераловатные | 22,19135 м3 | 346,37 | | 7 686,42 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|--|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------|---------------|-----------------|--------------------|
| 30 | ТЕР10-01-039-05 (0) Пр.№81 от 09.02.17г. т.2. п.2 | 3 Демонтаж локсов(2 шт) V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗГ=142,68*0,8; Двери: деревянные | 0,0128 100 м2 проемов | 2 543,74 1 470,18 | 1 073,56 171,75 | 32,56 | 18,82 | 13,74 2,2 | 114,14 10,92 | 11 1,46 0,14 |
| 31 | ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7 | Установка локвов, площадь проема до 2 м2(0,8*0,8*2 шт) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗГ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные | 0,0128 100 м2 проемов | 6 428,69 2 113,38 | 1 677,44 268,36 | 82,29 | 27,05 | 21,47 3,44 | 164,08 13,65 | 2,1 0,17 |
| 31.1 | [203-0236] | Люки со шитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен однопольные | 1,28 м2 | 589,59 | | 754,68 | | | | |
| 31.2 | [111-0123] | Замок висячий с ключом | 2 шт. | 64,97 | | 129,94 | | | | |
| 31.3 | [509-0107] | Скоба накладная | 0,04 100 шт. | 1 142,69 | | 45,71 | | | | |
| 31.4 | [101-0953] | Ручка-скоба | 4 шт. | 21,69 | | 86,76 | | | | |
| 31.5 | [101-0956] | Петля накладная | 4 шт. | 11,58 | | 46,32 | | | | |
| 32 | ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7 | Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗГ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы | 0,93 100 м ходов | 1 085,2 55,81 | 16,85 1,96 | 1 009,24 | 51,9 | 15,67 1,82 | 4,37 0,1 | 4,06 0,09 |
| 33 | ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы | 1,01 100 м2 | 1 043,42 657,83 | 9,26 0 | 1 053,85 | 664,41 | 9,35 0 | 50,03 0 | 50,53 0 |
| 34 | ТССЦп01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,98;<Нет вида работ> | 32,3413 т | 319,93 0 | 0 0 | 10 346,95 | 0 | 0 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------------------|--|---------|----------|------------------------------|-----------|----------|---|--------|------------|
| 35 | ТССЦп03-21-01-086 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 86 км Цед=47,31*7,24;<Нет вида работ> | 32,3413 | 342,5244 | 0 | 11 077,54 | | 0 | | |
| ИТОГО: | | | | | 183 681,12 | 20 | 4 461,77 | | | 1 541,97 |
| Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 9, 10) | | Наименование и значение множителей | | | 059,33 | 353,48 | | | Прямые | 18,46 |
| Зарплата | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | 3677,6*11,27 | 11,27 | | | | 41 446,55 |
| Материалы | | | | | 264,79*9,2 | 9,2 | | | | 2 436,07 |
| Итого | | | | | 16497,86*3,93 | 3,93 | | | | 64 836,59 |
| Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 9, 10) | | | | | | | | | | 108 719,21 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | (41446,55+439,98)*0,83 | 0,83 | | | | 34 765,82 |
| Итого | | | | | (41446,55+439,98)*0,65 | 0,65 | | | | 27 226,24 |
| Кровля из профилированного листа (11, 12) | | | | | | | | | | 170 711,27 |
| Зарплата | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | 3975,61*11,27 | 11,27 | | | | 44 805,12 |
| Материалы | | | | | 1066,55*9,2 | 9,2 | | | | 9 812,26 |
| Итого | | | | | 101106,09*3,93 | 3,93 | | | | 397 346,93 |
| Кровли (11, 12) | | | | | | | | | | 451 964,31 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | (44805,12+1439,74)*1,2*0,9 | 1,08 | | | | 49 944,45 |
| Итого | | | | | (44805,12+1439,74)*0,65*0,85 | 0,55 | | | | 25 434,67 |
| Кровля из профилированного листа (8, 14, 17) | | | | | | | | | | 527 343,43 |
| Зарплата | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | 1459,38*11,27 | 11,27 | | | | 16 447,21 |
| Материалы | | | | | 248,49*9,2 | 9,2 | | | | 2 286,11 |
| Итого | | | | | 8155,79*3,93 | 3,93 | | | | 32 052,25 |
| Деревянные конструкции (8, 14, 17) | | | | | | | | | | 50 785,57 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | (16447,21+204,33)*1,18*0,9 | 1,06 | | | | 17 650,63 |
| Итого | | | | | (16447,21+204,33)*0,65*0,85 | 0,54 | | | | 8 991,83 |
| Отделочные работы (15, 18, 22, 23, 25) | | | | | | | | | | 77 428,03 |
| Зарплата | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | 582,67*11,27 | 11,27 | | | | 6 566,69 |
| Итого | | | | | 28,14*8,61 | 8,61 | | | | 242,29 |

| Наименование и значение множителей | | | Значение | Прямые |
|---|--|----------------------------|----------|-----------|
| Материалы | | | | |
| Итого | | 1095,93*4,22 | 4,22 | 4 624,82 |
| Отделочные работы (15, 18, 22, 23, 25) | | | | 11 433,8 |
| Накладные расходы | | | | |
| Сметная прибыль | | (6566,69+142,9)*1,05*0,9 | 0,95 | 6 374,11 |
| Итого | | (6566,69+142,9)*0,55*0,85 | 0,47 | 3 153,51 |
| Кровля из профилированного листа (13) | | | | 20 961,42 |
| Зарплата | | | | |
| Машины и механизмы | | 1358,45*11,27 | 11,27 | 15 309,73 |
| Материалы | | 915,68*9,2 | 9,2 | 8 424,26 |
| Итого | | 3474,4*3,93 | 3,93 | 13 654,39 |
| Теплоизоляционные работы (13) | | | | 37 388,38 |
| Накладные расходы | | | | |
| Сметная прибыль | | (15309,73+199,14)*1*0,9 | 0,9 | 13 957,98 |
| Итого | | (15309,73+199,14)*0,7*0,85 | 0,6 | 9 305,32 |
| Кровля из асбестоцементных листов (2, 3, 4) | | | | 60 651,68 |
| Зарплата | | | | |
| Машины и механизмы | | 1316,16*11,27 | 11,27 | 14 833,12 |
| Материалы | | 267,75*9,35 | 9,35 | 2 503,46 |
| Итого | | 0 | 1 | 0 |
| Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 4) | | | | 17 336,58 |
| Накладные расходы | | | | |
| Сметная прибыль | | (14833,12+632,36)*0,83 | 0,83 | 12 836,35 |
| Итого | | (14833,12+632,36)*0,65 | 0,65 | 10 052,56 |
| Кровля из асбестоцементных листов (1) | | | | 40 225,49 |
| Зарплата | | | | |
| Машины и механизмы | | 1172,44*11,27 | 11,27 | 13 213,4 |
| Материалы | | 192,17*9,35 | 9,35 | 1 796,79 |
| Итого | | 0 | 1 | 0 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (у усиление и замена существующих конструкций отдельных конструктивных элементов) (1) | | | | 15 010,19 |
| Накладные расходы | | | | |
| Сметная прибыль | | (13213,4+0)*1,1*0,9 | 0,99 | 13 081,27 |
| Итого | | (13213,4+0)*0,7*0,85 | 0,6 | 7 928,04 |
| Общестроительные работы (27) | | | | 36 019,5 |
| Зарплата | | | | |
| Машины и механизмы | | 475,63*11,27 | 11,27 | 5 360,35 |
| Материалы | | 54,72*6,32 | 6,32 | 345,83 |
| | | 5261,89*5,6 | 5,6 | 29 466,58 |

| Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
|------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|
| Итого | | | 35 172,76 |
| Крыши, кровли при ремонте (27) | | | |
| Накладные расходы | | | |
| Сметная прибыль | (5360,35+0)*0,83 | 0,83 | 4 449,09 |
| Итого | (5360,35+0)*0,65 | 0,65 | 3 484,23 |
| Общестроительные работы (28, 29) | | | 43 106,08 |
| Зарплата | 3839,32*11,27 | 11,27 | 43 269,14 |
| Машины и механизмы | 1188,08*6,32 | 6,32 | 7 508,67 |
| Материалы | 15372,84*5,6 | 5,6 | 86 087,9 |
| Итого | | | 136 865,71 |
| Полы (28, 29) | | | |
| Накладные расходы | | | |
| Сметная прибыль | (43269,14+430,29)*1,23*0,9 | 1,11 | 48 506,37 |
| Итого | (43269,14+430,29)*0,75*0,85 | 0,64 | 27 967,64 |
| Общестроительные работы (32) | | | 213 339,72 |
| Зарплата | 51,9*11,27 | 11,27 | 584,91 |
| Машины и механизмы | 15,67*6,32 | 6,32 | 99,03 |
| Материалы | 941,66*5,6 | 5,6 | 5 273,3 |
| Итого | | | 5 957,24 |
| Деревянные конструкции (32) | | | |
| Накладные расходы | | | |
| Сметная прибыль | (584,91+20,51)*1,18*0,9 | 1,06 | 641,75 |
| Итого | (584,91+20,51)*0,63*0,85 | 0,54 | 326,93 |
| Двери: деревянные (30, 31) | | | 6 925,92 |
| Зарплата | 45,87*11,27 | 11,27 | 516,95 |
| Машины и механизмы | 35,21*9,58 | 9,58 | 337,31 |
| Материалы | 1097,17*4,64 | 4,64 | 5 090,87 |
| Итого | | | 5 945,13 |
| Деревянные конструкции (30, 31) | | | |
| Накладные расходы | | | |
| Сметная прибыль | (516,95+63,56)*1,18*0,9 | 1,06 | 615,34 |
| Итого | (516,95+63,56)*0,63*0,85 | 0,54 | 313,48 |
| Итого | | | 6 873,95 |
| Общестроительные работы (19, 20) | | | 0 |
| Зарплата | 155,98*11,27 | 11,27 | 1 757,89 |
| Машины и механизмы | 9,7*6,32 | 6,32 | 61,3 |
| Материалы | 0 | 1 | 0 |

| Наименование и значение множителей | | | Значение | Прямые |
|--|---------------------------|--|----------|-----------|
| Итого | | | | 1 819,19 |
| Печные работы при ремонте (19, 20) | | | | |
| Накладные расходы | | | | |
| Сметная прибыль | (1757,89+58,6)*0,78 | | 0,78 | 1 416,86 |
| Итого | (1757,89+58,6)*0,63 | | 0,63 | 1 144,39 |
| Общестроительные работы (21) | | | | 4 380,44 |
| Зарплата | | | | |
| Машины и механизмы | 456,94*11,27 | | 11,27 | 5 149,71 |
| Материалы | 143,75*6,32 | | 6,32 | 908,5 |
| Итого | 5632,69*5,6 | | 5,6 | 31 543,06 |
| Конструкции из кирпича и блоков (21) | | | | 37 601,27 |
| Накладные расходы | | | | |
| Сметная прибыль | (5149,71+222,92)*1,22*0,9 | | 1,1 | 5 909,89 |
| Итого | (5149,71+222,92)*0,8*0,85 | | 0,68 | 3 653,39 |
| Отделочные работы (24) | | | | 47 164,55 |
| Зарплата | | | | |
| Машины и механизмы | 278,9*11,27 | | 11,27 | 3 143,2 |
| Материалы | 0,29*8,61 | | 8,61 | 2,5 |
| Итого | 143,59*4,22 | | 4,22 | 605,95 |
| Штукатурные работы при ремонте (24) | | | | 3 751,65 |
| Накладные расходы | | | | |
| Сметная прибыль | (3143,2+0)*0,79 | | 0,79 | 2 483,13 |
| Итого | (3143,2+0)*0,5 | | 0,5 | 1 571,6 |
| Общестроительные работы (26) | | | | 7 806,38 |
| Зарплата | | | | |
| Машины и механизмы | 305,5*11,27 | | 11,27 | 3 442,99 |
| Материалы | 0 | | 1 | 0 |
| Итого | 0 | | 1 | 0 |
| Прочие ремонтно-строительные работы (26) | | | | 3 442,99 |
| Накладные расходы | | | | |
| Сметная прибыль | (3442,99+0)*0,78 | | 0,78 | 2 685,53 |
| Итого | (3442,99+0)*0,5 | | 0,5 | 1 721,5 |
| Кровля из профилированного листа (16) | | | | 7 850,02 |
| Зарплата | | | | |
| Машины и механизмы | 242,57*11,27 | | 11,27 | 2 733,76 |
| Материалы | 21,43*9,2 | | 9,2 | 197,16 |
| Итого | 0 | | 1 | 0 |
| | | | | 2 930,92 |

| Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
|---|-------------------------|----------|--------------|
| Перекрытия при ремонте (16) | | | |
| Накладные расходы | | | |
| Сметная прибыль | $(2733,76+129,38)*0,85$ | 0,85 | 2 433,67 |
| Итого | $(2733,76+129,38)*0,8$ | 0,8 | 2 290,51 |
| Отделочные работы (33) | | | |
| Зарплата | | | |
| Машины и механизмы | $664,41*11,27$ | 11,27 | 7 487,9 |
| Материалы | $9,35*8,61$ | 8,61 | 80,5 |
| Итого | $380,09*4,22$ | 4,22 | 1 603,98 |
| Конструкции из кирпича и блоков (33) | | | |
| Накладные расходы | | | |
| Сметная прибыль | $(7487,9+0)*1,22*0,9$ | 1,1 | 8 236,69 |
| Итого | $(7487,9+0)*0,8*0,85$ | 0,68 | 5 091,77 |
| Итого по погрузке | | | 22 500,84 |
| Итого по перевозке | | | 10 346,95 |
| Итого | | | 11 077,54 |
| Итого | | | 21 424,49 |
| Итого | | | 1 322 368,31 |
| Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
| Итого | | | 1 322 368,31 |
| НДС | | | 264 473,66 |
| Итого | $1322368,31*0,2$ | 20% | 1 586 841,97 |


Н.П. Коновалова


И.И. Колесников

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"