



«УТВЕРЖДАЮ»
 ОНКО «Региональный фонд»

 2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 по капитальному ремонту кровли 4-х скатной, дом кирпичный S-459 м²

по адресу: г. Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 31

(наименование работ)

Длина дома 22,5 м
 Ширина дома 16,4 м
 Общая площадь дома 369 м²
 Высота дома 7,2 м
 Объем дома 2656,8 м³
 Количество этажей 2 шт.
 Количество подьездов 1 шт.
 Количество этажей в подьездах 2 шт.
 К расценкам применить коэффициенты К=1,15, 1,25 (МДС35.п. 4.7)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных элементов кровли:	3	4
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	459
	Разборка покрытий кровель:		
	из кровельного железа	м ²	459
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	-профнастила НС 35-1000-0,7 мм	м ²	459

Устройство контробрешетки	м ³	1,85
Устройство гидроизоляции паропроницаемой мембраной Изоспан АQ (или аналог)	м ²	459
Устройство кровель:		
- из профнастила с полимерным покрытием НС 35-1000-0,7 мм	м ²	459
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	45,9
Установка трубчатых снегозадержателей	м	78
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглакс" или аналог любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	689
Разборка слуховых окон треугольных (0,9 х 0,6)	шт	2
Устройство слуховых окон треугольных (0,9 х 0,6)	шт	2
Окраска слуховых окон (0,9 х 0,6)	м ²	3,8
Ремонт деревянных элементов конструкций крыши		
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	8
-смена стропильных ног из брусьев	м	76
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	1,1
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	58
Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	58
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	40
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	73
Устройство копаков на трубах:		
	шт	1
	шт	3
	шт	9
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	23
Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	331

Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	331
Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	331
Замена люка выхода на чердак (0,8 x 0,8)	шт	1
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	70
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР


Ивашко С. В.

(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)



" " " 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 31
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 452/19

капитальный ремонт крыши из профлиста(459м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 308,726 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 200,34 чел-ч
Сметная заработная плата - 177,826 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2018 г. (Письмо ком-та архитектуры и градостроительной политики Новгородской обл. от 24.09.18 г. № УА-1700-И)

"УТВЕРЖДАЮ" Заместитель генерального директора
СНКО "Региональный фонд"
С.Ю. Морозов
" " " 201 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. машин	На един.
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листового стали Кровля из оцинкованной стали	4,59 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	525,92	467,86	58,06 0	8,58 0	39,38 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,3409 т	0		0				
2	ТЕРР-58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из оцинкованной стали	4,59 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 039,68	841,99	197,69 41,49	15,16 0,46	69,58 2,11
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,426 т	0		0				
3	ТЕРР-58-2-03 (0)	Разборка ка стлуховых окон трехгольных Кровля из оцинкованной стали	0,02 100 окон	1 682,04 1 674,64	7,4 0	33,64	33,49	0,15 0	138,4 0	2,77 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,092 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бруса Кровля из профилированного листа	0,76 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	4 536,61	1 481,75	27,28 0	150,09 0	114,07 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,7372 т	0	0	0				
5	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осомкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,08 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	474,43	166,49	5,58 0	160,21 0	12,82 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,1016 т	0	0	0				
6	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС3.5.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,85 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	3 426,68	468,77	91,83 6,83	17,3 0,19	32,01 0,35
7	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(Паропроницаемая мембрана подкровельная) Кровля из профилированного листа	4,59 100 м2 Кровли	84,46 55,19	6,35 0	387,67	253,32	29,15 0	4,52 0	20,75 0
7.1	[101-7201]	ИЗОСПАН АQ (или аналог) паропроницаемая мембрана	527,85 м2	6,85		3 615,77				
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	4,59 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 488,79	1 185,78	146,19 28,87	21,35 0,32	98 1,47
9	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС3.5.п.4.7	Устройство кровли из профлиста(применит) по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х окатная) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,59 100 м2 Кровли	24 629,78 623,5	159,36 19,41	113 050,69	2 861,87	731,46 89,09	47,41 0,99	217,61 4,54
9.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 587,52 м2	176,79		- 103 867,66				
9.2	[101-4278]	Профилированный лист оцинкованный окрашенный НЗ5-1000-0,7	4,3476 т	18 638,78		81 033,96				
9.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	45,9 м2	177,09		8 128,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,78 100 м отражения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 689,94	80,71	59,19 5,56	7,67 0,36	5,98 0,28
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с прокладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,234 т	10 826,75		-2 533,46				
10.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	39 шт.	155,6		6 068,4				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы пожароопасности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	6,89 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	1 744,41	1 006,42	678,39 13,09	10,2 0,11	70,28 0,76
11.1	[113-8071]	Антисептик-антгнипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	142,623 кг	17,63		2 514,44				
12	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,62 0,14	15,24 0,28
12.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
Общестроительные и отделочные работы										
13	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву слуховых окон У=3,8*1,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0456 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	35,69	31,12	0,26 0,01	51,23 0,01	2,34 0
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001117 т	29 000		32,4				
14	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=1,1*394/100; Общестроительные работы	4,334 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	989,63	824,5	40,09 6,8	14,77 0,08	64,01 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,4334 1000 шт.	1 779,85		771,39				
14.2	509-9900	Строительный мусор	2,21034 т	0		0				
15	ТЕР15-02-001-01	Штукатурка труб цементно-известковым раствором по камню	0,58	2 287,71	99,54	1 326,87	692,61	57,73	81,51	47,28
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1038,39*1,15; ЭММ=79,63*1,25; ЗПм=36,06*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25; Отделочные работы	100 м2	1 194,15	45,08			26,15	3,48	2,02
16	ТЕР15-04-013-03	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная	0,58	586,51	12,36	340,18	62,46	7,17	8,08	4,69
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2 фасада	107,69	0			0	0	0
17	ТЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей на чердаке цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (частично)	0,4	2 249,85	168,16	899,94	479,33	67,26	86,71	34,68
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1042,03*1,15; ЭММ=134,53*1,25; ЗПм=82,86*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25; Отделочные работы	100 м2	1 198,33	103,58			41,43	7,59	3,04
18	ТЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (трубы на чердаке)	0,73	205,8	3,1	150,23	106,62	2,26	11,74	8,57
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	146,06	0,25			0,18	0,01	0,01
19	ТЕР15-58-21-01	Смена кофлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(5 кан)	0,3	1 449,01	3,17	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
	(0)	Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0			0	0	0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0		0				
20	ТЕР15-58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,3	1 699,84	4,24	509,95	77,63	1,27	20,8	6,24
	(0)	ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Общестроительные работы	10 шт.	258,76	0			0	0	0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(7 кан) Общестроительные работы	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
22	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*6; ЭММ=1,06*6; ЗПм=0*6; Мат=359,21*6; ТЗТ=5,2*6; ТЗТм=0*6; Общестроительные работы	0,1 10 шт.	2 549,76 388,14	6,36 0	254,98	38,81	0,64 0	31,2 0	3,12 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
23	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 кан) Общестроительные работы	0,9 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 304,11	208,24	2,85 0	18,6 0	16,74 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0468 т	0		0				
24	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	0,9 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	764,93	116,44	1,91 0	10,4 0	9,36 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,027 т	0		0				
25	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=23*0,6/100; Общестроительные работы	0,138 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	326,82	326,82	0 0	214,32 0	29,58 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	13,8 т	0		0				
26	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=331*2/100; Общестроительные работы	6,62 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	559,13	365,36	42,04 0	4,52 0	29,92 0
26.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	761,3 м2	5,11		3 890,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,31 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 930,92	1 474,61	456,32 14,66	32,64 0,23	108,04 0,76
27.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,0465 м3	346,37		5 904,4				
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,31 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 930,92	1 474,61	456,32 14,66	32,64 0,23	108,04 0,76
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,0465 м3	346,37		5 904,4				
29	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,7 100 м холдов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	759,64	39,07	11,8 1,37	4,37 0,1	3,06 0,07
30	ТЕР10-01-039-05 (0) Пр.№81 от 09.02.17г. т.2. п.2	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,8*0,8/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	16,28	9,41	6,87 1,1	114,14 10,92	0,73 0,07
31	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,8*0,8/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	41,14	13,53	10,74 1,72	164,08 13,65	1,05 0,09
31.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопопольные	0,64 м2	589,59		377,34				
31.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
31.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
31.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				

32	ТССЦШт01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,98;<Нет вида работ>	25,8296 т	319,93 0	0 0	8 263,66	0	0 0		
33	ТССЦШт03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км Цед=33,34*7,24;<Нет вида работ>	25,8296 т	241,3816 0	0	6 234,75		0		
ИТОГО:				162 028,79	15 480,25	3 253,07		298,41		1 183,38 16,96

Отделочные работы (13, 15, 16, 17, 18)		Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
--	--	-----------------------------------	----------	--------

Зарплата			1372,14*11,27	11,27	15 464,02
Машины и механизмы			134,68*8,61	8,61	1 159,59
Материалы			1278,48*4,22	4,22	5 395,19
Итого					22 018,8
Отделочные работы (13, 15, 16, 17, 18)					
Накладные расходы			(15464,02+763,77)*1,05*0,9	0,95	15 416,4
Сметная прибыль			(15464,02+763,77)*0,55*0,85	0,47	7 627,06
Итого					45 062,26
Общестроительные работы (25)					
Зарплата			326,82*11,27	11,27	3 683,26
Машины и механизмы			0	1	0
Материалы			0	1	0
Итого					3 683,26
Прочие ремонтно-строительные работы (25)					
Накладные расходы			(3683,26+0)*0,78	0,78	2 872,94
Сметная прибыль			(3683,26+0)*0,5	0,5	1 841,63
Итого					8 397,83
Общестроительные работы (19, 20, 21, 22, 23, 24, 26)					

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата		
Машины и механизмы	899,03*11,27	10 132,07
Материалы	49,98*6,32	315,87
Итого	6913,93*5,6	38 718,01
Крыши, кровля при ремонте (19, 20, 21, 22, 23, 24, 26)		49 165,95
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(10132,07+0)*0,83	8 409,62
Итого	(10132,07+0)*0,65	6 585,85
Общестроительные работы (27, 28)		64 161,42
Зарплата		
Машины и механизмы	2949,22*11,27	33 237,71
Материалы	912,64*6,32	5 767,88
Итого	11808,8*5,6	66 129,28
Полы (27, 28)		105 134,87
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(33237,71+330,44)*1,23*0,9	37 260,65
Итого	(33237,71+330,44)*0,75*0,85	21 483,62
Общестроительные работы (29)		163 879,14
Зарплата		
Машины и механизмы	39,07*11,27	440,32
Материалы	11,8*6,32	74,58
Итого	708,78*5,6	3 969,17
Деревянные конструкции (29)		4 484,07
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(440,32+15,44)*1,18*0,9	483,11
Итого	(440,32+15,44)*0,63*0,85	246,11
Общестроительные работы (14)		5 213,29
Зарплата		
Машины и механизмы	824,5*11,27	9 292,12
Материалы	40,09*6,32	253,37
Итого	896,43*5,6	5 020,01
Печные работы при ремонте (14)		14 565,5
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(9292,12+76,64)*0,78	7 307,63
Итого	(9292,12+76,64)*0,63	5 902,32
Кровля из оцинкованной стали (2, 3)		27 775,45
Зарплата		
	875,48*11,27	9 866,66
		11,27

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы		197,84*9,28	1 835,96
Материалы		0*3,89	0
Итого			11 702,62
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы		(9866,66+467,59)*0,83	8 577,43
Сметная прибыль		(9866,66+467,59)*0,65	6 717,26
Итого			26 997,31
Кровля из оцинкованной стали (1)			
Зарплата		467,86*11,27	5 272,78
Машины и механизмы		58,06*9,28	538,8
Материалы		0*3,89	0
Итого			5 811,58
Работы по реконструкции зданий и сооружений (у силенне и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы		(5272,78+0)*1,1*0,9	5 220,05
Сметная прибыль		(5272,78+0)*0,7*0,85	3 163,67
Итого			14 195,3
Двери: деревянные (30, 31)			
Зарплата		22,94*11,27	258,53
Машины и механизмы		17,61*9,58	168,7
Материалы		548,58*4,64	2 545,41
Итого			2 972,64
Деревянные конструкции (30, 31)			
Накладные расходы		(258,53+31,78)*1,18*0,9	307,73
Сметная прибыль		(258,53+31,78)*0,63*0,85	156,77
Итого			3 437,14
Кровля из профилированного листа (4, 5, 7, 8)			
Зарплата		3087,34*11,27	34 794,32
Машины и механизмы		208,2*9,2	1 915,44
Материалы		14207,72*3,93	55 836,34
Итого			92 546,1
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 7, 8)			
Накладные расходы		(34794,32+325,36)*0,83	29 149,33
Сметная прибыль		(34794,32+325,36)*0,65	22 827,79
Итого			144 523,22
Кровля из профилированного листа (6, 12)			
Зарплата		666,85*11,27	7 515,4
Машины и механизмы		153,13*9,2	1 408,8

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	3521,66*3,93	13 840,12
Итого		22 764,32
Деревянные конструкции (6, 12)		
Накладные расходы	(7515,4+137,83)*1,18*0,9	8 112,42
Сметная прибыль	(7515,4+137,83)*0,63*0,85	4 132,74
Итого		35 009,48
Кровля из профилированного листа (9, 10)		
Зарплата	2942,58*11,27	33 162,88
Машины и механизмы	790,65*9,2	7 273,98
Материалы	100837,07*3,93	396 289,69
Итого		436 726,55
Кровля (9, 10)		
Накладные расходы	(33162,88+1066,71)*1,2*0,9	36 967,96
Сметная прибыль	(33162,88+1066,71)*0,65*0,85	18 826,27
Итого		492 520,78
Кровля из профилированного листа (11)		
Зарплата	1006,42*11,27	11 342,35
Машины и механизмы	678,39*9,2	6 241,19
Материалы	2574,04*3,93	10 115,98
Итого		27 699,52
Теплоизоляционные работы (11)		
Накладные расходы	(11342,35+147,52)*1*0,9	10 340,88
Сметная прибыль	(11342,35+147,52)*0,7*0,85	6 893,92
Итого		44 934,32
Итого по погрузке		8 263,66
Итого по перевозке		6 234,75
Итого		14 498,41
Итого		1 090 605,35
Итого		1 090 605,35
НДС	1090605,35*0,2	218 121,07
Итого		1 308 726,42

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГГДСНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГГДСНКО "Региональный фонд"

И.Д. Колесников

