

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №184-06-16

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

по адресу: г. Великий Новгород, ул. Черниковского, д.20

Наименование работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> расчетной поверхности	31,88	
2	Ремонт штукатурки глиняных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором толщиной отдельных мест более 5 мм толщиной слой до 20 мм	100 м <sup>2</sup> отреконструированной поверхности	0,45	
3	Очистка поверхности балконов и козырьков под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	32,33	
4	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	32,33	
5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов за 2 раза с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой	32,33	
6	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	поверхности 100 м <sup>2</sup> вертикальной проекции для наружных лесов	19,8	
7	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м <sup>2</sup> (Продукты техзаказа)	1 решетка	110	

Генеральный директор СНИКО/Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20\_\_ года

УТВЕРЖДАЮ

8	Масляная окраска металлических поверхностей решеток (железобетонных и решеток подвала) количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,178	
9	Масляная окраска металлических поверхностей решеток (ограждения балконов и лоджий) количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,93	
10	Окраска экранов балконов и лоджий по подготовленной поверхности перхлорангидридом	100 м2 окрашиваемой и поверхности	3,4	
11	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных газовых за 2 раза	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,238	
12	Ремонт штукатурки вokoле по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,27	
13	Очистка вручную поверхности вokoла от красок	100 м2 расчищенной поверхности	3,23	
14	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	3,23	
15	Устройство облицовочной штукатурки в 2 слоя по выровненной поверхности бutoвой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	3,5	
16	Устройство чeканки и расшивка швов карнизных плит раствором	100 м восстановленной герметизации стыков	0,42	
17	Окраска карнизных плит с лесов с подготовкой поверхности перхлорангидридом	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,98	

18	Разборка плитчатой кровли из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,15	
19	Разборка выравнивающих стяжек на козырьках	1 м3	0,45	
20	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(30 мм)	100 м2 стяжки	0,15	
21	Устройство выравнивающих стяжек на кафель 1 мм изменения толщины, добавлять или исключать в расценке 12-01-017-01(к=15)	100 м2 стяжки	0,15	
22	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,15	
23	Устройство кровель пюсков из наплавленных материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,15	
24	Устройство примыканий кровле из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,25	
25	Ремонт штукатурки боковых и нижних поверхностей козырьков и балконов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100 м2 отремонтиров анной поверхности	5,56	
26	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности козырьков за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемо й поверхности	5,56	
27	Разборка мелких плитчатой и обделок из листовой стали (отливов)	100 м труб и покрытий	10,17	
28	Устройство мелких плитчатой (отливов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,53	
29	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	3,865	
30	Окраска дверных и оконных откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемо й поверхности	3,865	

31	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,6552	
32	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилированной поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,6552	
33	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	100 м2	0,0286	
34	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,86	
35	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2(9 штук)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,57	
36	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с распылковой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,79	
37	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	5,76	
38	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	5,76	

Применить коэффициент на стесненность  $k=1,15$  (МДС 81-38.2004, пр.3.11.1)  
и коэффициенты на капремонт  $k=1,15$  и  $k=1,25$  (МДС 81-35.2004, п.4.7)

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист  
Зам. начальника ОКР

Кузёмкин В.В.  
Кацель С.Ф.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Республиканский фонд"

А.Ю. Уткин  
2015г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Чернышевского, д.20  
Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 184-06-16

на капитальный ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №.

Сметная стоимость - 3 721,725 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 7 051,33 чел-ч  
Сметная заработная плата - 933,675 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены ноября 2015 года.(Письмо БУ"ЦСН" от 23.11.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин		
			ед. изм.	расчитанно и	Всего	Основной	Жестк. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной	Жестк. машин	В т.ч. зарплата	На едич.
<b>Фасад</b>													
1	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	31,88	100 м2	247,1	0	7 878	7 878	0	0	0	20,8	663,1
	(0)	V=(3233-45)/100		0,45	247,1	0	1 650	1 128	0	1	188,25	84,71	0
2	ТЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,45	100 м2	2 507,49	0	1 650	1 128	0	0	0	0	0
	(0)			0,45	2 507,49	0	1 650	1 128	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	31,88	247,1	0	7 878	7 878	0	20,8	663,1
	(0)	V=(3233-45)/100		247,1	0	1 650	1 128	0	188,25	84,71
2	ТЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,45	2 507,49	0	1 650	1 128	0	0	0
	(0)			2 507,49	0	1 650	1 128	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	2,178 т	0		0				
3	ТЕРр62-25-01 (0)	Очистка поверхности балконов и козырьков под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	32,33	404,78	27,6	13 087	1 824	892	4,29	138,7
			100 м2 обработанной поверхности	56,41	0			0	0	0
4	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	32,33	977,99	2,29	31 618	9 911	74	23,6	762,99
			100 м2 обработанной поверхности	306,56	0			0	0	0
5	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов за 2 раза с земли и лесов	32,33	311,83	103,74	10 081	6 203	3 354	14,59	471,69
			100 м2 окпашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
5.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	1,739354 т	18 979,33		33 012				
6	ТЕР08-07-001-02 (0) МДСЗ п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	19,8	1 043,42	9,26	20 660	13 025	183	50,03	990,59
			100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	657,83	0			0	0	0
7	ТЕР20-02-002-01 (0) МДСЗ п.4.7	Установка решеток жалюзиных площадью в свету до 0,5 м2 (Продукт текстижа) ЗП=19,93*1,15; ЭММ=2,63*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	110	31	3,29	3 410	2 521	362	1,68	184,8
			1 решетка	22,92	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[101-3987]	Решетки металлические размером 200х200 мм	110 шт.	27,16		2 988				
8	ТЭР15-04-030-04  (0) МДС3.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток (жалоизильных и решеток подвала) количество окрасок 2  $V=(10,6+7,2) \cdot 1,00$ ; $ЗП=958,6 \cdot 1,15$ ; $ЭММ=3,54 \cdot 1,25$ ; $ЗПм=0,2 \cdot 1,25$ ; $ЗТГ=71,06 \cdot 1,15$ ; $ЗТм=0,01 \cdot 1,25$	0,178  100 м2 окрашиваемой поверхности	1 168,19  1 102,39	4,43  0,25	208	196	1	81,72	14,55
8.1	[101-4165]	Грунт-эмаль для металла	4,3788 кг	19,47		85				
9	ТЭР15-04-030-04  (0) МДС3.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток (отражения балконов и лоджий) количество окрасок 2  $V=93/100$ ; $ЗП=958,6 \cdot 1,15$ ; $ЭММ=3,54 \cdot 1,25$ ; $ЗПм=0,2 \cdot 1,25$ ; $ЗТГ=71,06 \cdot 1,15$ ; $ЗТм=0,01 \cdot 1,25$	0,93  100 м2 окрашиваемой поверхности	1 168,19  1 102,39	4,43  0,25	1 086	1 025	4	81,72	76
9.1	[101-4165]	Грунт-эмаль для металла	22,878 кг	19,47		445				
10	ТЭР15-04-014-01  (0) МДС3.п.4.7	Окраска экранов балконов и лоджий во подготовленной поверхности перхлорвинилова  $ЗП=142,49 \cdot 1,15$ ; $ЭММ=11,86 \cdot 1,25$ ; $ЗПм=0 \cdot 1,25$ ; $ЗТГ=10,07 \cdot 1,15$ ; $ЗТм=0 \cdot 1,25$	3,4  100 м2 окрашиваемой поверхности	556,87  163,86	14,83  0	1 893	557	50	11,58	39,37
10.1	[101-0485]	Краска перхлорвинилова фасадная	0,2006 т	18 979,33		3 807				
11	ТЭРр62-32-02  (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных газовых за 2 раза	0,238  100 м2 окрашиваемой поверхности	1 244,53  992,99	1,06  0	296	236	0	80,6	19,18
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,003832 т	29 000		111				

Докодь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРР61-10-03	Ремонт штукатурки потолка по камню и бетону с земли и жесод цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толпиной слой до 20 мм	0,27	3 665,6	1,23	990	677	0	188,25	50,83
	(0)		100 м2	2 507,49	0			0	0	0
12.1	509-9900	Строительный курсор	1,307	0		0				
13	ТЕРР62-41-01	Очистка вручную поверхности потолка от красок	3,23	247,1	0	798	798	0	20,8	67,18
	(0)		100 м2	247,1	0			0	0	0
14	ТЕРР61-1-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	3,23	1 117,87	23,49	3 611	1 733	76	42,37	136,86
	(0)		100 м2	536,4	12,58			41	0,64	2,07
15	ТЕРР08-01-003-07	Тщательная боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутонной кладки, кирпичу, бетону ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТМ=0*1,25	3,5	1 298,67	103,19	4 545	1 236	361	24,38	85,33
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7		100 м2	353,27	0			0	0	0
<b>Козырьки, балконы</b>										
16	ТЕРР53-21-14	Устройство чеванки и расшивка швов кирпичных плит раствором	0,42	203,7	8,46	86	78	4	12,29	5,16
	(0)		100 м	185,58	0			0	0	0
			восстановке ной герметизаци и стыков							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС3.п.4.7	Обработка карнизных плит с лесов с подготовкой поверхности термодриновидовой ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,98 100 м2 окрашиваем ой поверхности	787,84	16,39	1560	453	32	16,55	32,77
17.1	[101-4656]	Краска термодриновидовая фасадная	0,11682 т	20793,78		2429				
18	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрывной кровель на рулонных материалов	0,15 100 м2 покрытия	212,69	41,86	32	26	6	14,38	2,16
19	ТЕР46-04-009-02 (0)	Разборка выравнивающих стяжек на козырьках V=15*0,03	0,45 1 м3	304,16	196,36	137	49	88	7,8	3,51
20	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(30 мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,15 100 м2 стяжки	1453,77	260,73	218	62	39	31,3	4,7
21	ТЕР12-01-017-02 (0) К=15; МДС3.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(К=15) ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,5*1,25; ЗПм=0,49*1,5*1,25; Мат=49,25*1,5; ТЗТ=1*1,5*1,15; ТЗТм=0,03*1,5*1,25	0,15 100 м2 стяжки	1020,53	54,94	153	34	8	17,25	2,59
22	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС3.п.4.7	Ограждение оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой смесью битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,15 100 м2 кровли	124,65	5,29	19	6	1	3,22	0,48
23	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровель плоских на наплавленных материалах в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,15 100 м2 кровли	9184,24	56,81	1378	35	9	16,51	2,48
24	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС3.п.4.7	Устройство примыканий кровель на наплавленных материалах к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	0,25 100 м примыканий	11471,02	128,69	2868	143	32	40,83	10,21
				570,73	17,45			4	0,89	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРР61-24-01	Ремонт штукатурки боковых и нижних поверхностей козырьков и балконов сухой растворной смесью (гипс "Везонит")	5,56	4 968,42	117,14	27 624	5 673	651	62,91	349,78
	(0)		100 м2	1 020,4	93,83			522	6,21	34,53
26	ТЕРР62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности козырьков за 2 раза с земли и лесов	5,56	311,83	103,74	1 734	1 067	577	14,59	81,12
	(0)		100 м2	191,86	0			0	0	0
			оформившем ой поверхности							
26.1	1101-04851	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,299128	18 979,33		5 677				
			т							

Окна и двери

27	ТЕРР-58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали (отливов)	10,17	108,32	0,21	1 102	1 099	2	9,1	92,55
	(0)		100 м труп6 и покрытий	108,11	0			0	0	0
27.1	509-9900	Стружечный мусор	1,22	0		0				
			т							
28	ТЕРР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отливов) из листового оцинкованной стали	1,53	15 313,64	32,66	23 430	2 577	50	129,66	198,38
	(0) МДС	ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗГ=112,75*1,15; ТЗГм=0,2*1,25	100 м2	1 684,31	4,91			8	0,25	0,38
29	ТЕРР62-41-01	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловок и масляных красок	3,865	247,1	0	955	955	0	20,8	80,39
	(0)		100 м2	247,1	0			0	0	0
			расчищено и поверхности							
30	ТЕРР15-04-012-01	Окраска дверных и оконных откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвинилова	3,865	787,84	16,39	3 045	884	63	16,55	63,97
	(0) МДС35.4.7	У=3,76+0,105; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=14,39*1,15; ТЗГм=0*1,25	100 м2	228,7	0			0	0	0
			окрашиваем ой поверхности							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.1	[101-0485]	Краска лерхорвиниловая фасадная	0,228035 т	18 979,33		4 328				
31	ТЕР46-04-012-02 (0)	Раборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок V=1,4*1,3*36/100	0,6552 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	1 581	1 395	186 100	172,76 7,74	113,19 5,07
32	ТЕР10-01-034-05 (0) МДС35.в.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей восторговых (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых V=1,4*1,3*36/100; ЗП=2498,17*1,15; ЭММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25	0,6552 100 м2 проемов	17 926,39 2 872,9	708,01 43,25	11 745	1 882	464 28	215,68 2,2	141,31 1,44
32.1	[203-1013]	Блок оконный пластиковый, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	65,52 м2	2 487,9		163 007				
33	ТЕР46-04-012-03 (0)	Раборка деревянных заполнения проемов дверных V=2,2*1,3/100	0,0286 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	45	37	8 4	103,91 7,74	2,97 0,22
34	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС35.л.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	2,86 1 м2 проема	108,01 41,68	28,08 0	309	119	80 0	2,76 0	7,89 0
34.1	[203-8147]	Блок дверной стальной наружной двупольный	2,86 м2	1 579,39		4 517				
34.2	[101-0895]	Обоимые изделия при загопленны отгелыдми элементми дверей в помещение двупольных	1 комплект	105,37		105				
35	ТЕР15-04-030-02 (0) МДС35.л.4.7	Магланя окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2(9) штук) ЗП=164,71*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=1,221*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,57 100 м2 окрашиваемой поверхности	264,38 189,42	4,43 0,25	151	108	3 0	14,04 0,01	8 0,01
35.1	[101-4165]	Друн-эмаль по металлу	15,561 кг	19,47		303				

6 02/16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТВРР62-9-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчетной старой краской более 35%	7,79	2 472,5	10,02	19 261	14 413	78	140,7	1 096,05
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	1 850,21	1,97			15	0,1	0,78
36.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,179949 т	29 000		5 219				

37	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цена=53,5*7	5,76 т	374,5	0	2 157	0	0		
38	ТССЦп03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цена=17,12*717	5,76 т	122,7504	0	707		0		
ИТОГО:				425 277	80 043	7 739		742		6 085,54

На естественные условия труда

Кзнг=0,15; Кмаш=0,15; Ккаш=0,15; Кгтг=0,15; Кгзм=0,15

ИТОГО:

438 444

92 049

8 900

6 998,37

853

52,96

Оценочные работы (2, 12, 14)		Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
------------------------------	--	-----------------------------------	----------	--------

Зарплата

4069\*10,05

10,05

40 893,45

Машины и механизмы

89\*6,26

6,26

557,14

Материалы

2635\*4,28

4,28

11 277,8

Итого

52 728,39

Штукатурные работы при ремонте (2, 12, 14)

Накладные расходы

(4069+47)\*10,05\*0,79\*0,85

0,67

27 715,09

Сметная прибыль

(4069+47)\*10,05\*0,5\*0,8

0,4

16 546,32

Итого

96 989,8

Оценочные работы (1, 3, 4, 5, 11, 13, 26, 29, 36)

Зарплата

49778\*10,05

10,05

500 268,9

Машины и механизмы

5721\*6,26

6,26


35 813,46

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Материалы		81467*4,28	348 678,76
Итого			884 761,12
Малые работы при ремонте (1, 3, 4, 5, 11, 13, 26, 29, 36)			
Накладные расходы		(500268,9+170,85)*0,8*0,85	340 299,03
Сметная прибыль		(500268,9+170,85)*0,5*0,8	200 175,9
Итого			1 425 236,05
Однородные работы (6)			
Зарплата		14979*10,05	150 538,95
Машины и механизмы		210*6,26	1 314,6
Материалы		7451*4,28	31 890,28
Итого			183 743,83
Конструкции из кирпича и блоков (6)			
Накладные расходы		(150538,95+0)*1,22*0,9*0,85	140 001,22
Сметная прибыль		(150538,95+0)*0,8*0,85*0,8	81 291,03
Итого			405 036,08
Общестроительные работы (27)			
Зарплата		1264*10,05	12 703,2
Машины и механизмы		2*6,26	12,52
Материалы		0*5,5	0
Итого			12 715,72
Крыши, кровли при ремонте (27)			
Накладные расходы		(12703,2+0)*0,83*0,85	9 019,27
Сметная прибыль		(12703,2+0)*0,65*0,8	6 605,66
Итого			28 340,65
Общестроительные работы (23, 28)			
Зарплата		3004*10,05	30 190,2
Машины и механизмы		68*6,26	425,68
Материалы		22137*5,5	121 753,5
Итого			152 369,38
Кровли (23, 28)			
Накладные расходы		(30190,2+100,5)*1,2*0,9*0,85	27 867,44
Сметная прибыль		(30190,2+100,5)*0,65*0,85*0,8	13 327,91
Итого			193 564,73
Отдельные работы (8, 9, 10, 17, 30, 35)			
Зарплата		3706*10,05	37 245,3
Машины и механизмы		176*6,26	1 101,76
Материалы		15964*4,28	68 325,92

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Итого		106 672,98	
Отделочные работы (8, 9, 10, 17, 30, 35)			
Накладные расходы	(37245,3+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	29 796,24
Сметная прибыль	(37245,3+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	13 780,76
Итого			150 249,98
Общестроительные работы (31, 33)			
Зарплата	1647*10,05	10,05	16 552,35
Машинны и механизмы	223*6,26	6,26	1 395,98
Материалы	0	1	0
Итого			17 948,33
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (31, 33)			
Накладные расходы	(16552,35+1206)*1,1*0,9*0,85	0,84	14 917,01
Сметная прибыль	(16552,35+1206)*0,7*0,85*0,8	0,48	8 524,01
Итого			41 389,35
Общестроительные работы (16)			
Зарплата	90*10,05	10,05	904,5
Машинны и механизмы	5*6,26	6,26	31,3
Материалы	4*5,5	5,5	22
Итого			957,8
Стены при ремонте (16)			
Накладные расходы	(904,5+0)*0,86*0,85	0,73	660,29
Сметная прибыль	(904,5+0)*0,7*0,8	0,56	506,52
Итого			2 124,61
Кровля из наплавляемых материалов (18, 19)			
Зарплата	86*10,05	10,05	864,3
Машинны и механизмы	108*6,26	6,26	676,08
Материалы	0	1	0
Итого			1 540,38
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (18, 19)			
Накладные расходы	(864,3+140,7)*1,1*0,9*0,85	0,84	844,2
Сметная прибыль	(864,3+140,7)*0,7*0,85*0,8	0,48	482,4
Итого			2 866,98
Кровля из наплавляемых материалов (20, 21, 22, 24)			
Зарплата	282*10,05	10,05	2 834,1
Машинны и механизмы	92*6,26	6,26	575,92
Материалы	2932*3,11	3,11	9 118,52
Итого			12 528,54

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Кровли (20, 21, 22, 24)			
Насладные расходы	$(2834,1+130,65)*1,2*0,9*0,85$	0,92	2 727,57
Сметная прибыль	$(2834,1+130,65)*0,65*0,85*0,8$	0,44	1 304,49
Итого			16 560,6
Окна, двери из ПВХ профиля (32)			
Зарплата	2164*10,05	10,05	21 748,2
Машины и механизмы	534*6,26	6,26	3 342,84
Материалы	172406*2,19	2,19	377 569,14
Итого			402 660,18
Деревянные конструкции (32)			
Насладные расходы	$(21748,2+321,6)*1,18*0,9*0,85$	0,9	19 862,82
Сметная прибыль	$(21748,2+321,6)*0,63*0,85*0,8$	0,43	9 490,01
Итого			432 013,01
Двери: стальные (34)			
Зарплата	137*10,05	10,05	1 376,85
Машины и механизмы	92*6,26	6,26	575,92
Материалы	4731*2,69	2,69	12 726,39
Итого			14 679,16
Строительные металлические конструкции (34)			
Насладные расходы	$(1376,85+0)*0,9*0,9*0,85$	0,69	950,03
Сметная прибыль	$(1376,85+0)*0,85*0,85*0,8$	0,58	798,57
Итого			16 427,76
Общестроительные работы (15)			
Зарплата	1421*10,05	10,05	14 281,05
Машины и механизмы	415*6,26	6,26	2 597,9
Материалы	2948*5,5	5,5	16 214
Итого			33 092,95
Конструкции из кирпича и блоков (15)			
Насладные расходы	$(14281,05+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93	13 281,38
Сметная прибыль	$(14281,05+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54	7 711,77
Итого			54 086,1
Выравнивание поверхностей сухой смесью типа "Ветонит" при ремонтно-строительных работах / ТВР (25)			
Зарплата	6524*10,05	10,05	65 566,2
Машины и механизмы	749*6,26	6,26	4 688,74
Материалы	21300*2,04	2,04	43 452
Итого			113 706,94
Штукатурные работы при ремонте (25)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(65566,2+6030)*0,79*0,85$	47 969,45
Сметная прибыль	$(65566,2+6030)*0,5*0,8$	28 638,48
Итого		190 314,87
Облестроительные работы (7)		
Зарплата	2899*10,05	29 134,95
Машин и механизмы	416*6,26	2 604,16
Материалы	3515*5,5	19 332,5
Итого		51 071,61
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (7)		
Накладные расходы	$(29134,95+0)*1,28*0,9*0,85$	28 552,25
Сметная прибыль	$(29134,95+0)*0,83*0,85*0,8$	16 315,57
Итого		95 939,43
Итого по погрузке		2 157
Итого по перевозке		707
Итого		2 864
Итого		3 154 004
НДС	3154004*0,18	567 720,72
Итого		3 721 724,72

СОСТАВИЛ: Главный специалист ИСТ ОПТД СНКО "Региональный фонд"  Коновалова Н.Д.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"  Е.А.Серова