


"УТВЕРЖДАЮ"
 Ген директор ФНКО "Региональный фонд"
 А.Ю. Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 232-07-16
 Объект - г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, 10 - на капитальный ремонт фасада



№ п/п	Наименование работ	Количество
1		3
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (в том числе оконные окося) 1/4,93	100 м2 расчищенной поверхности 4,93
2	Отбивка штукатурки с поверхности стен и потолков кирпичных 2/2,8	100 м2 2,8
3	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по каменно стен гладких 3/2,8	100 м2 оштукатуриваемой поверхности 2,8
4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов 4/7,01	100 м2 обработанной поверхности 7,01
5	Столовая шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей с лесов и земли 5/7,01 + 9/0,72	100 м2 ошпаклеванной поверхности 7,73
6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов 6/7,01 + 10/0,72	100 м2 окрашиваемой поверхности 7,73
7	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм 7/0,29	100 м2 поверхности 0,29
8	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (откосы) 8/0,72	100 м2 обработанной поверхности 0,72
9	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырек) 11/0,12	100 м2 покрытия 0,12
10	Ремонт цементной стяжки сплошной заделки до 1,0 м2 12/0,07	100 мест 0,07
11	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водостойкий полимерный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (козырек) 13/0,12	100 м2 кровли 0,12

1		3
12	Устройство кровельных из наплавляемых материалов в два слоя (козырек) 14/0,12	100 м2 кровли 0,12
13	Перетирка штукатурки фасадов глянких с земли и лесов(затирка поверхности козырька с внутренней стороны) 15/0,14	100 м2 перетиркой поверхности 0,14
14	Разборка деревянных законченных проемов оконных с подоконными досками 16/0,29	100 м2 0,29
15	Установка в жилах и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией поворотных (откидных, поворотного-откидных) с шпателью проема до 2 м2 двухстворчатых 17/0,29	100 м2 проемов 0,29
16	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 18/0,22	100 п. м 0,22
17	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных 19/0,13	100 м2 оштукатуриванной поверхности 0,13
18	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы)с подготовкой поверхности 20/0,13	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,13
19	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% 21/1,85	100 м2 окрашиваемой поверхности 1,85
20	Смена обделок из листового стали (повсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 22/5,4	100 м 5,4
21	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (карнизные пилы) 23/0,21	100 м восстановленной герметизации швов 0,21
22	Перетирка штукатурки фасадов глянких с ячоек 24/0,75	100 м2 перетиркой поверхности 0,75
23	Разборка монолитных перекрытий бетонных 25/2,2	1 м3 2,2
24	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом 26/0,3	100 м2 поверхность 0,3
25	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях 27/3,22	1 м3 3,22
26	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм 28/1	100 м2 поверхности 1

1		3
27	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (газопровод) 29/0,2	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,2
28	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отлежочных работ 30/10	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 10

Применить коэффициенты на капремонт - 1,15 и 1,25(МДС 35. п. 4,7)

Составил
Проверил



Кацель С.Ф.

" " 2015г.


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 232-07-16

на капитальный ремонт фасада

Основание Дефектная ведомость
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены июня 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦНС НО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

Сметная стоимость - 1 227,899 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 2 201,60 чел-ч
 Сметная заработная плата - 288,378 тыс.руб



А.Ю. Утекин

2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
ФАСАД (773 м2)										
1	2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорэтиленовых и масляных красок с земли и лесов(в том числе оконные рамы)	4,93	247,1	0	1 218,2	1 218,2	0	20,8	102,54
	(0)	V=(421+72)/100; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	100 м2	247,1	0			0	0	0
2	2	Отбелка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирочными	2,8	271,1	0	759,08	759,08	0	22,82	63,9
	(0)	V=280/100; Отделочные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2	271,1	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР15-02-002-01 (0) МДС3.п.4.7	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен гладких V=280/100; ЗП=1769,12*1,15; ЭММ=80,8*1,25; ЗПм=36,06*1,25; ТЗТ=117,16*1,15; ТЗТм=2,78*1,25; Отделочные работы	2,8 100 м2 штукатуря важкой поверхности	3 476,238	101	9 733,47	5 696,57	282,8	134,734	377,26
4	ТЕРр62-25-01 (0)	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простык с земли и лесов V=701/100; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	7,01 100 м2 обработанны ой поверхности	404,78 56,41	27,6 0	2 837,51	395,43	193,48	4,29	30,07
5	ТЕРр62-27-01 (0)	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей с лесов и земли V=701/100; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	7,01 100 м2 оштукатурен ной поверхности	434,44 312,41	1,06 0	3 045,42	2 189,99	7,43	24,05	168,59
6	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простык за 2 раза с земли и лесов V=701/100; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	7,01 100 м2 окрашиваем ой поверхности	311,83 191,86	103,74 0	2 185,93	1 344,94	727,22	14,59	102,28
6.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,377138 т	18 979,33		7 157,83				
7	ТЕРр61-1-01 (0)	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,29 100 м2 поверхности	665,77 374,48	11,74 6,29	193,07	108,6	3,4 1,82	29,58 0,32	8,58 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр62-25-01	Оргупрочка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (откосы)	0,72	404,78	27,6	291,44	40,62	19,87	4,29	3,09
	(0)	V=72/100; Отделочные работы; Маневрные работы при ремонте	100 м2 обработанной поверхности	56,41	0			0	0	0
9	ТЕРр62-27-01	Шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей с лесов в здании	0,72	434,44	1,06	312,8	224,94	0,76	24,05	17,32
	(0)	V=72/100; Отделочные работы; Маневрные работы при ремонте	100 м2 оштукатуренной поверхности	312,41	0			0	0	0
10	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов	0,72	311,83	103,74	224,52	138,14	74,69	14,59	10,5
	(0)	V=72/100; Отделочные работы; Маневрные работы при ремонте	100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
10.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,038736 т	18 979,33		735,18				

Козырьки (12 м2)

11	ТЕРр46-04-008-01	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов (козырек)	0,12	212,69	41,86	25,52	20,5	5,02	14,38	1,73
	(0)	V=12/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0
12	ТЕРр58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	0,07	2 945,26	147,21	206,17	122,66	10,3	129,9	9,09
	(0)	V=7/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши; кровли при ремонте	100 мест	1 752,35	20,22			1,42	1,38	0,1
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,1036 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Органовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной (козырек) V=12/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,12 100 м2 кровли	124,6425 42,895	5,2875 0	14,96	5,15	0,63	3,22	0,39
14	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровельных из наплавляемых материалов в два слоя (козырек) V=12/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=4,545*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,12 100 м2 кровли	9 184,2385 236,486	56,8125 4,9125	1 102,11	28,38	6,82	16,514	1,98
15	ТЕР61-26-02 (0)	Перестройка штукатурки фасадов тлщких с земли и лесов(затирка поверхности козырька с внутренней стороны) V=14,4/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,144 100 м2 перегородкой поверхности	485,81 469,85	0,17 0	69,96	67,66	0,02	35,73	5,15

Проемы (29,2 м2+185 м2+81 м2)

16	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных выполнений проемов оконных с подоконными досками V=29,2/100; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,292 100 м2	2 606,87 2 322,81	284,06 152,17	761,21	678,26	82,95	188,54	55,05
17	ТЕР10-01-034-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых V=29,2/100; ЗП=2498,17*1,15; ЭММ=566,41*1,25; ЗПМ=34,6*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТМ=1,76*1,25; Окна , двери из ПВХ профилей; Деревянные конструкции	0,292 100 м2 проемов	17 926,388 2 872,8955	708,0125 43,25	5 234,51	838,89	206,74	215,6825	62,98
17.1	[203-8040] [203-8040]	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом 1,35х1,35 -16 шт.	29,2 м2	1 700,52		49 655,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР10-01-035-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м V=2 Е,6/100; ЗП=275,26*1,15; ЭММ=17,34*1,25; ЗПм=0,79*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25; Окна, двери из ПВХ профиля; Деревянные конструкции	0,216 100 п. м	6 081,624 316,549	21,675 0,9875	1 313,63	68,37	4,68	24,3685	5,26
18.1	[101-2905]	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	21,6 м	178,8		3 862,08				
19	ТЕРр61-7-01 (0)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания до кантно и бетону цементно-кислотным раствором примолинежных V=13/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,13 100 м2 отремонтир ованной поверхности	7 583,99 5 228,77	42,57 22,81	985,92	679,74	5,53	383,06	49,8
19.1	509-9900	Строительный мусор	1,053 т	0		0				
20	ТЕР15-04-005-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поливинилхлоридными водозащитнощелочными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы)е подотонкой поверхноты V=13/100; ЗП=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,13 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 104,0685 673,4285	20,75 0,4875	143,53	87,55	2,7	49,335	6,41
20.1	[101-3530]	Краска водозащитнощелочная белая	0,00819 т	5 411,24		44,32				
21	ТЕРр62-9-02 (0)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчетной старой краски до 35% V=185/100; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	1,85 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 539,98 1 076,99	10,02 1,97	2 848,96	1 992,43	18,54	81,9	151,52
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,030155 т	29 000		874,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРР58-20-01 (0)	Смета обделок из листовой стали (полосков, сандрягов, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м V=540/100; Окна, двери из ПВХ профилей; Крышки, кровли при ремонте	5,4 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	20 642,8 -	2 904,77	38,72 8,48	41,41 0,08	223,61 0,43
22.1	[101-1875]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,9936 т	17 105		-16 995,53				
22.2	[101-3741]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	0,36 т	16 977,21		6 111,8				
22.3	509-9900	Строительный мусор	1,2096 т	0		0				

Карнизы (75 м2)

23	ТЕРР53-21-15 (0)	Устройство прожекки и расшивка швов панелей перекрытий расвором снизу (карнизные плиты) V=21/100; Отделочные работы; Стены при ремонте	0,21 100 м	799,5 772,68	1,06 0	167,9 -	162,26	0,22 0	49,69 0	10,43 0
24	ТЕРР61-26-04 (0)	Перетирка штукатурки фасадов зданий с люлек V=75/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,75 100 м2 перегородки поверхности	581,77 565,98	0 0	436,33 -	424,49	0 0	43,04 0	32,28 0

Балконы плиты (100 м2)

25	ТЕРР46-04-002-01 (0)	Разборка монолитных перекрытий бетонных Общестроительные работы; Работы по реконструкции здания и сооружений (усиление и замена существующих конструкций; разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,2 1 м3	472,62 148,52	324,1 44,98	1 039,76 -	326,74	713,02 98,96	11,01 3,07	24,22 6,75
26	ТЕРР13-03-007-01 (0) МДС35 л.4.7	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом ЗТ=650,15*1,15; ЭММ=13,75*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=47,63*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	0,3 100 м2 поверхности	764,86 747,6725	17,1875 0	229,46 -	224,3	5,16 0	54,7745 0	16,43 0
26.1	[113-0647]	Преобразователь ржавчины	5,4 кг	34,71		187,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР46-01-008-03 (0)	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях Общестроительные работы; Работы по реконструкции здания и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,22	1 982,1	38,55	6 382,36	1 112,32	124,13	26,82	86,36
			1 м3	345,44	2,75			8,86	0,14	0,45
28	ТЕРр61-1-05 (0)	Стропное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм V=100/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	1	779,25	12,48	779,25	471,46	12,48	37,24	37,24
			100 м2 поверхности	471,46	6,68			6,68	0,34	0,34
Прочие работы (20 м2)										
29	ТЕРр62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (разогревом) V=20/100; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	100 м2 окрашиваемой поверхности	992,99	0			0	0	0
29.1	[113-0686]	Грунт-эмаль по ржавчине	0,00322 т	32 035,7		103,15				
30	ТЕРр08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ V=1000/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	10 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,427	9,2625	10 434,27	6 578,35	92,63	50,025	500,25
31	ТССНп01-01-01-041	Погрузочные работы; Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	2,37 т	374,5	0	887,57	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТССЦип03-21-01 -020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 20 км Цел=17,57*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	2,37	125,9769	0	298,57		0		
Итого:						125 604,9	29 109,39	2 640,15		2 180,43
								316,96		21,17

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из наплавляемых материалов (13, 14)			
Зарплата		33,53*9,8	328,59
Машины и механизмы		7,45*6,26	46,64
Материалы		1076,09*3,11	3 346,64
Итого			3 721,87
Кровли (13, 14)			
Накладные расходы		(33,53+0,59)*9,8*1,2	401,25
Сметная прибыль		(33,53+0,59)*9,8*0,65	217,34
Итого			4 340,46
Кровля из наплавляемых материалов (11)			
Зарплата		20,5*9,8	200,9
Машины и механизмы		5,02*6,26	31,43
Материалы		0*3,11	0
Итого			232,33
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11)			
Накладные расходы		(20,5+0)*9,8*1,1	220,99
Сметная прибыль		(20,5+0)*9,8*0,7	140,63
Итого			593,95
Кровля из наплавляемых материалов (12)			
Зарплата		122,66*9,8	1 202,07
Машины и механизмы		10,3*6,26	64,48
Материалы		73,2*3,11	227,65
Итого			1 494,2
Кровли, кровли при ремонте (12)			
Накладные расходы		(122,66+1,42)*9,8*0,83	0,83
Сметная прибыль		(122,66+1,42)*9,8*0,65	0,65
Итого			3 293,86
Общестроительные работы (30)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	6578,35*9,8	64 467,83
Машины и механизмы	92,63*6,26	579,86
Материалы	3763,3*5,5	20 698,15
Итого		85 745,84
Конструкции из кирпича и блоков (30)		
Накладные расходы	(6578,35+0)*9,8*1,22	78 650,75
Сметная прибыль	(6578,35+0)*9,8*0,8	51 574,26
Итого		215 970,85
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	224,3*9,8	2 198,14
Машины и механизмы	5,16*6,26	32,3
Материалы	187,43*5,5	1 030,87
Итого		3 261,31
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (26)		
Накладные расходы	(224,3+0)*9,8*0,9	1 978,33
Сметная прибыль	(224,3+0)*9,8*0,7	1 538,7
Итого		6 778,34
Общестроительные работы (16, 25, 27)		
Зарплата	2117,32*9,8	20 749,74
Машины и механизмы	920,1*6,26	5 759,83
Материалы	5145,91*5,5	28 302,51
Итого		54 812,08
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (16, 25, 27)		
Накладные расходы	(2117,32+152,25)*9,8*1,1	24 465,96
Сметная прибыль	(2117,32+152,25)*9,8*0,7	15 569,25
Итого		94 847,29
Окна, двери из ПВХ профиля (17, 18)		
Зарплата	907,26*9,8	8 891,15
Машины и механизмы	211,42*6,26	1 323,49
Материалы	58946,71*2,19	129 093,29
Итого		139 307,93
Деревянные конструкции (17, 18)		
Накладные расходы	(907,26+12,84)*9,8*1,18	10 640,04
Сметная прибыль	(907,26+12,84)*9,8*0,63	5 680,7
Итого		155 628,67
Окна, двери из ПВХ профиля (22)		
Зарплата	2904,77*9,8	28 466,75

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Машины и механизмы	38,72*6,26	242,39
Материалы	6815,58*2,19	14 926,12
Итого		43 635,26
Крыши, кровли при ремонте (22)		
Накладные расходы	(2904,77÷8,48)*9,8*0,83	23 696,38
Сметная прибыль	(2904,77÷8,48)*9,8*0,65	18 557,4
Итого		85 889,04
Отделочные работы (3, 20)		
Зарплата	5784,12*9,8	56 684,38
Машины и механизмы	285,5*6,26	1 787,23
Материалы	3851,71*4,22	16 254,22
Итого		74 725,83
Отделочные работы (3, 20)		
Накладные расходы	(5784,12+126,27)*9,8*1,05	60 817,91
Сметная прибыль	(5784,12+126,27)*9,8*0,55	31 857
Итого		167 400,74
Отделочные работы (2)		
Зарплата	759,08*9,8	7 438,98
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*4,22	0
Итого		7 438,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	(759,08+0)*9,8*1,1	8 182,88
Сметная прибыль	(759,08+0)*9,8*0,7	5 207,29
Итого		20 829,15
Отделочные работы (23)		
Зарплата	162,26*9,8	1 590,15
Машины и механизмы	0,22*6,26	1,38
Материалы	5,41*4,22	22,83
Итого		1 614,36
Стены при ремонте (23)		
Накладные расходы	(162,26+0)*9,8*0,86	1 367,53
Сметная прибыль	(162,26+0)*9,8*0,7	1 113,1
Итого		4 094,99
Отделочные работы (7, 15, 19, 24, 28)		
Зарплата	1751,95*9,8	17 169,11
Машины и механизмы	21,43*6,26	134,15

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	691,13*4,22	2 916,57
Итого		20 219,83
Штукатурные работы при ремонте (7, 15, 19, 24, 28)		
Накладные расходы	(1751,95+11,47)*9,8*0,79	13 652,4
Сметная прибыль	(1751,95+11,47)*9,8*0,5	8 640,76
Итого		42 512,99
Отделочные работы (1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 21, 29)		
Зарплата	7743,29*9,8	75 884,24
Машины и механизмы	1042,2*6,26	6 524,17
Материалы	13298,86*4,22	56 121,19
Итого		138 529,6
Малярные работы при ремонте (1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 21, 29)		
Накладные расходы	(7743,29+3,64)*9,8*0,8	60 735,93
Сметная прибыль	(7743,29+3,64)*9,8*0,5	37 959,96
Итого		237 225,49
Итого по погрузке		1 039 405,82
Итого		887,57
Итого по перевозке		1 040 293,39
Итого		298,57
Итого		1 040 591,96
Итого		1 040 591,96
Итого		187 306,55
Итого	1040591,96*0,18	1 227 898,51

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПГДСНКО "Региональный фонд"
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПГДСНКО "Региональный фонд"

Серова Е.А.
К.С.-И. Савченко

К.С.-И. Савченко
 Серова Е.А.