


"УТВЕРЖДАЮ"
Ген. директор СЧКО "Региональный фонд"
С.И.А. Ю. Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к СМЕТЕ № 234-07-16

Объект - г.Великий Новгород, ул.Десятинная, д. 14-на капитальный ремонт скатной кровли.



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/5,66	100 м ² кровли 5,66
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/1,13	100 м ² труб и покрытий 1,13
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/5,66	100 м ² покрытия 5,66
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 4/5,66	100 м ² 5,66
5	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляции 5/5,66	100 м ² кровли 5,66
6	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам простаи кровли (прим.) 6/5,66	100 м ² кровли 5,66
7	Установка снегозадержателей 7/0,93	100 м ображения 0,93
8	Разборка паранетных решеток 8/0,94	100 п.м. 0,94
9	Ограждение кровель перилами 9/0,94	100 м ограждения 0,94
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-катетельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 10/8,48	100 м ² обрабатываемой поверхности 8,48
11	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 11/0,02	100 окон 0,02
12	Устройство слуховых окон (1,2х0,8 м) 12/2	1 слуховое окно 2
13	Простаи окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 13/0,05	100 м ² окрашиваемой поверхности 0,05
14	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 14/1,73	100 м 1,73

1	2	3
15	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок 15/0,25	100 м 0,25
16	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание голюю 16/0,28	100 м 0,28
17	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0 х 1,0) 17/0,02	100 м2 проемов 0,02
18	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0 х 1,0) 18/0,02	100 м2 проемов 0,02
19	Исправление кидлки дымовой трубы 19/6,7	100 кирпичей 6,7
20	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 20/0,37	100 м2 поверхности 0,37
21	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 21/0,37	100 м2 фасада 0,37
22	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 22/0,46	100 м2 поверхности 0,46
23	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая 23/0,46	100 м2 фасада 0,46
24	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 канала) 24/0,2	10 шт. 0,2
25	На каждый смегулопий канал добавлять к расценке 58-21-1 25/0,2 + 27/0,4	10 шт. 0,6
26	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) 26/0,04	10 шт. 0,04
27	Разборка вентиляционных шахт (0,6 мх0,7м - 4шт) 28/15,6	1 м2 внутренней поверхности шахты 15,6
28	Обшивка каркасных стен досками обшивки (устройство труб 0,6мх0,7м - 4 шт) 29/0,16	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) 0,16
29	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (обшивка труб) 30/0,16	100 м2 покрытия 0,16
30	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 500 мм 31/4	1 дефлектор 4
31	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм 32/4	1 дефлектор 4
32	Устройство желобов настенных 33/0,95	100 м желобов 0,95

1	2	3
33	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 34/0,72	100 м 0,72
34	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей 35/0,12	100 шт. 0,12
35	Смена отливов (отметов) водосточных труб 36/0,06	100 шт. 0,06
36	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 37/0,06	100 шт. 0,06
37	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 38/0,36	100 шт. 0,36
38	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) 39/0,12	100 т мусора 0,12
39	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция(под и над утеплителем) 40/8,09	100 м2 кровли 8,09
40	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 100 мм 41/4,05	100 м2 утеждаемого покрытия 4,05
41	Укладка ходовых досок 42/0,88	100 м ходов 0,88

Применить коэффициенты на капремонт-1,15 и 1,25 (МДС 35.п. 4.7)

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Кацель С. Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 236 058,90 руб

" УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор, ЕНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Десятинная, д. 14
 Объект - г.Великий Новгород, ул.Десятинная, д. 14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 234-07-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 1 236,059 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 618,61 чел-ч

Сметная заработная плата - 214,150 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены ноября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРр 58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	5,657	226,51	43,07	1 281,37	1 037,72	243,65	15,16	85,76				
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			51,14	0,46	2,6				
1.1	509-9900	Спроектированный мусор	7,9198 т	0		0								
2	ТЕРр 58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пояков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,13	108,32	0,21	122,4	122,16	0,24	9,1	10,28				
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0				
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1356 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и подволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	5,657 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 243,69	1 068,55	175,14 0	15,9 0	89,95 0
3.1	509-9900	Сирогельный мусор	6,7884 т	0		0				
4	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали V=565,7/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	5,657 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	10 462,11	1 461,43	180,18 35,58	21,35 0,32	120,78 1,81
5	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляции V=565,7/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	5,657 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	477,79	312,21	35,92 0	4,52 0	25,57 0
5.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	650,555 м2	5,11		3 324,34				
6	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам простоя кровли (прим.) V=565,7/100; ЗП=506,67* 1,15; ЭММ=127,49* 1,25; ЗПм=15,53* 1,25; ТЗТ=38,53* 1,15; ТЗТм=0,79* 1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	5,657 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	130 214,14	3 296,17	901,51 109,82	44,309 0,9875	250,66 5,59
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 690,154 м2	176,79		- 122 012,33				
6.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	690,154 м2	68,12		47 013,29				
6.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	56,57 м2	177,09		10 017,98				
7	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей	0,93 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 207,23	96,23	70,56 6,63	7,6705 0,3625	7,13 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[201-0771]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,279 т	10 826,75		-3 020,66				
7.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	47 шт.	155,6		7 313,2				
8	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка парапетных решеток V=94/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,94 100 п.м.	179,09 177,45	1,64 0	168,34	166,8	1,54 0	14,8 0	13,91 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,752 т	0		0				
9	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.л.4.7	Ограждение кровель перилами V=94/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровли из профилированного листа; Крыши	0,94 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 241,71	97,27	71,32 6,7	7,6705 0,3625	7,21 0,34
10	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=848/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	8,48 100 м2 обработана емой поверхност и	253,1855 146,073	98,4625 1,9	2 147,01	1 238,7	834,96 16,11	10,200 0,1125	86,5 0,95
10.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	175,536 кг	17,63		3 094,7				
11	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных V=2/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75,06	74,85	0,21 0	309,3 0	6,19 0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство стуховых окон (1,2х0,8 м) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2 1 стуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
12.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
13	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=5,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,052 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	782,7115 682,4215	5,75 0,25	40,7	35,49	0,3 0,01	51,232 0,0125	2,66 5 0
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001274 т	29 000		36,95				
14	ТЕРр 58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=173/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1,73 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	6 429,34	895,98	65,98 0	39,87 0	68,98 0
15	ТЕРр 58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,25 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	810,25	432,73	5,25 0	133,25 0	33,31 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,141 т	0		0				
16	ТЕРр 58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью V=28/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,28 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 660,5	582,72	19,54 0	160,21 0	44,86 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,3556 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0 х 1,0) V=1,0*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	0,02 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	50,87 29,4	29,4 3,44	21,47 10,92	114,14 4	2,28 0,22
18	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0 х 1,0) V=1,0*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Кровля из профлированного листа; Деревянные конструкции	0,02 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	128,57 42,27	42,27 33,55	33,55 5,37	164,08 2	3,28 0,27
18.1	[203-0236]	Лючки и люзы со шпотовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок днополотны ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	2 м2	589,59		1 179,18				
18.2	[101-0941]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами общественных зданий высотой до 1,2 м	2 комплект	10,05		20,1				
19	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=1,7*394/100; Кровля из профлированного листа; Печные работы при ремонте	6,698 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 529,42 1 274,23	1 274,23 61,96	61,96 10,52	14,77 0,08	98,93 0,54
19.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходов труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,6698 1000 шт.	1 779,85		1 192,14				
19.2	509-9900	Строительный мусор	3,41598 т	0		0				
20	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошкуривание поверхности дымоходных труб V=37/100; Очисточные работы; Шпакатурные работы при ремонте	0,37 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 042,83 687,94	687,94 0,7	0,7 0	131,4 0	48,62 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная V=37/100; ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,37 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	244,33	55,44	4,6	11,534 5	4,27
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности льноволных труб (чердачное помещение) V=46/100; Отделочные работы; Пнукатурные работы при ремонте	0,46 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 296,49	855,28	0,87	131,4	60,44
23	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая V=46/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,46 100 м2 фасада	141,1175 94,415	3,0125 0	64,91	43,43	1,39	7,268	3,34
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на льноволных и вентиляционных трубах в один канал (6 канала) V=2/10; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=2/10; ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,2 10 шт.	2 124,8 323,45	5,3 0	424,96	64,69	1,06	26	5,2
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,015 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на льноволных и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) V=4/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,04 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	57,96	9,26	0,13	18,6	0,74
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,00208 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРР 58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=4/10; ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПМ=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТМ=0*3; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	194,07	0	509,95	77,63	1,27	15,6	6,24
27.1	509-9900	Сроительный мусор	0,018 т	0		0				
28	ТЕРР 65-29-01 (0)	Разборка вентиляционных шахт (0,6 мх0,7м-4шт) Кровля из профилированного листа; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	1 м2 внутренней поверхност и шахты	2,38	0	37,13	37,13	0	0,2	3,12
28.1	509-9900	Сроительный мусор	0,8736 т	0		0				
29	ТЕР 10-01-012-01 (0) МДС35 п.4.7	Обшивка каркасных стен досками и обшивки (устройство труб 0,6мх0,7м - 4 шт) V=15,6/100; ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,156 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	665,2	85,64	11,63	41,745	6,51
30	ТЕР 12-01-010-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обшивка труб 6) V=15,6/100; ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,156 100 м2 покрытия	15 313,6455 1 684,313	32,6625 4,9125	2 388,93	262,75	5,1	129,66 25	20,23
31	ТЕР 20-02-012-03 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 500 мм ЗП=69,37*0,7; ЭММ=5,68*0,7; ЗПМ=0,2*0,7; Мат=12,63*0; ТЗТ=5,34*0,7; Кровля из профилированного листа; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	4 1 дефлектор	52,535 48,559	3,976 0,14	210,14	194,24	15,9	3,738	14,95
								0,56	0,01	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР20-02-012-03 (0) МДС35 п.4.7	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм ЗП=69,37*1,15; ЭММ=5,68*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=5,34*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Кровля из профилированного листа. Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 дефлектор	79,7755	0,25	398,02	319,1	28,4	6,141	24,56
32.1	[301-5676]	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтовой или оцинкованной стали, серия 5,904-51, диаметр патрубка 500 мм	4 шт.	1 215,98		4 863,92				
33	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство желобов настенных V=95/100; ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа. Кровля	0,95 100 м желобов	27 858,8575	410,9625 51,85	26 465,91	1 202,73	390,41 49,26	97,462 2,6375	5 2,51
34	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей V=72/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,72 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	4 515,85	344,18	9,9	36,8	26,5
35	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей V=12/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,12 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	100,87	99,61	1,02	63,9	7,67
35.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной	12 шт.	27,84		334,08				
36	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб V=6/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51	53,1	3,19
36.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	6 шт.	34,56		207,36				
37	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей V=6/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51	53,1	3,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	6 шт.	46,03		276,18				
38	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах V=36/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,36 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	426,61	169,28	0,38 0	37,8 0	13,61 0
38.1	509-9900	Строительный мусор	0,0036 т	0		0				
39	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) V=12/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,12 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	284,19	284,19	0 0	214,32 0	25,72 0
39.1	509-9900	Строительный мусор	12 т	0		0				
40	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция) под и над утеплителем) V=404,5*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	8,09 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	683,28	446,49	51,37 0	4,52 0	36,57 0
40.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	930,35 м2	5,11		4 754,09				
41	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 100 мм V=404,5/100; ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПМ=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТМ=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	4,045 100 м2 утеплитель о покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	7 374	3 069,55	725,27 54,66	52,371 0,6875	211,84 2,78
41.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	41,6635 м3	346,37		14 430,99				
42	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=88/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,88 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	954,98	49,11	14,83 1,73	4,37 0,1	3,85 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТССЦп01-01-01-041	Поручочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>; <Нет вида работ>	32,54	374,5	0	12 186,23	0	0		
44	ТССЦп03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 20 км Цед=17,57*7,17;<Нет вида работ>; <Нет вида работ>	32,54	125,9769	0	4 099,39		0		
Итого:						185 751,35	20 949,72	4 050,46		1 600,16
								358,7		18,45

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
-----------------------------------	----------	--------

Кровля из асбестоцементных листов (17)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (17)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 8, 11)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 8, 11)			
Накладные расходы	$(1401,53+51,14)*10,05*0,83*0,85$	0,71	10 365,53
Сметная прибыль	$(1401,53+51,14)*10,05*0,65*0,8$	0,52	7 591,65
Итого			33 580,27
Общестроительные работы (39)			
Зарплата	284,19*10,05	10,05	2 856,11
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			2 856,11
Прочие ремонтно-строительные работы (39)			
Накладные расходы	$(284,19+0)*10,05*0,78*0,85$	0,66	1 885,03
Сметная прибыль	$(284,19+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	1 142,44
Итого			5 883,58
Органические работы (13, 21, 23)			
Зарплата	134,36*10,05	10,05	1 350,32
Машины и механизмы	6,29*6,26	6,26	39,38
Материалы	246,27*4,28	4,28	1 054,04
Итого			2 443,74
Органические работы (13, 21, 23)			
Накладные расходы	$(134,36+0,01)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 080,33
Сметная прибыль	$(134,36+0,01)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37	499,65
Итого			4 023,72
Органические работы (20, 22)			
Зарплата	1543,22*10,05	10,05	15 509,36
Машины и механизмы	1,57*6,26	6,26	9,83
Материалы	794,52*4,28	4,28	3 400,55
Итого			18 919,74
Штукатурные работы при ремонте (20, 22)			
Накладные расходы	$(1543,22+0)*10,05*0,79*0,85$	0,67	10 391,27
Сметная прибыль	$(1543,22+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	6 203,74
Итого			35 514,75
Кровли из профилированного листа (12, 18, 29, 42)			
Зарплата	375,1*10,05	10,05	3 769,76
Машины и механизмы	121,31*6,26	6,26	759,4
Материалы	3366,6*3,24	3,24	10 907,78
Итого			15 436,94
Деревянные конструкции (12, 18, 29, 42)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Накладные расходы	$(375,1+12,5)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	3 505,84
Сметная прибыль	$(375,1+12,5)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	1 675,01
Итого			20 617,79
Кровля из профилированного листа (6, 7, 9, 30, 33, 41)			
Зарплата	8024,7*10,05	10,05	80 648,24
Машины и механизмы	2164,17*6,26	6,26	13 547,7
Материалы	116445,51*3,24	3,24	377 283,45
Итого			471 479,39
Кровли (6, 7, 9, 30, 33, 41)			
Накладные расходы	$(8024,7+227,84)*10,05*1,2*0,9*0,85$	0,92	76 302,98
Сметная прибыль	$(8024,7+227,84)*10,05*0,65*0,85*0,8$	0,44	36 492,73
Итого			584 275,1
Кровля из профилированного листа (31, 32)			
Зарплата	513,34*10,05	10,05	5 159,07
Машины и механизмы	44,3*6,26	6,26	277,32
Материалы	4914,44*3,24	3,24	15 922,79
Итого			21 359,18
Сантехнические работы - внутренние (грубопровод, водопрвод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (31, 32)			
Накладные расходы	$(513,34+1,56)*10,05*1,28*0,9*0,85$	0,98	5 071,25
Сметная прибыль	$(513,34+1,56)*10,05*0,83*0,85*0,8$	0,56	2 897,86
Итого			29 328,29
Кровля из профилированного листа (10)			
Зарплата	1238,7*10,05	10,05	12 448,94
Машины и механизмы	834,96*6,26	6,26	5 226,85
Материалы	3168,05*3,24	3,24	10 264,48
Итого			27 940,27
Теплоизоляционные работы (10)			
Накладные расходы	$(1238,7+16,11)*10,05*1*0,9*0,85$	0,77	9 710,35
Сметная прибыль	$(1238,7+16,11)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	6 053,2
Итого			43 703,82
Кровля из профилированного листа (4, 5, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 40)			
Зарплата	5025,27*10,05	10,05	50 503,96
Машины и механизмы	373,65*6,26	6,26	2 339,05
Материалы	30430,47*3,24	3,24	98 594,72
Итого			151 437,73
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 40)			
Накладные расходы	$(5025,27+35,58)*10,05*0,83*0,85$	0,71	36 111,7

Наименование и значение множителей	Значение	Процент	Прямые
Сметная прибыль	(5025,27+35,58)*10,05*0,65*0,8	0,52	26 448
Итого			213 997,43
Кровля из профилированного листа (19)			
Зарплата	1274,23*10,05	10,05	12 806,01
Машины и механизмы	61,96*6,26	6,26	387,87
Материалы	1385,38*3,24	3,24	4 488,63
Итого			17 682,51
Печные работы при ремонте (19)			
Накладные расходы	(1274,23+10,52)*10,05*0,78*0,85	0,66	8 521,75
Сметная прибыль	(1274,23+10,52)*10,05*0,63*0,8	0,5	6 455,87
Итого			32 660,13
Кровля из профилированного листа (28)			
Зарплата	37,13*10,05	10,05	373,16
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*3,24	3,24	0
Итого			373,16
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (28)			
Накладные расходы	(37,13+0)*10,05*0,74*0,85	0,63	235,09
Сметная прибыль	(37,13+0)*10,05*0,5*0,8	0,4	149,26
Итого			757,51
Итого			1 031 221,92
Итого по погрузке			12 186,23
Итого			1 043 408,15
Итого по перевозке			4 099,39
Итого			1 047 507,54
НДС	1047507,54*0,18	18%	188 551,36
Итого			1 236 058,9

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"


К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова