



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 412-08-16

Объект - г. Великий Новгород, м-н Кречевицы, д. 36 -на капремонт системы водоотведения

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	3
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м трубопровода с фасонными частями 0,81
3	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром 70 мм (прим.)	100 м трубопровода с фасонными частями 0,05
4	Прокладка трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода 0,27
5	Прокладка трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода 0,81
6	Заделка отверстий, паз и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки 0,05
7	Герметизация вводов в подвальное помещение	100 шт. 0,01

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

79 639,65 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, м-н Кречевицы, д. 36
Объект - г. Великий Новгород, м-н Кречевицы, д. 36

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 412-08-16

на капремонт системы водоотведения

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №


Сметная стоимость - 79,640 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 164,92 чел-ч

Сметная заработная плата - 22,596 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ"



№1 <Нет раздела>

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	100 м	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплат	На машин	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр65-2-01 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	0,81	892,01	5,87	722,53	717,77	4,75	68,8	55,73		
1.1	509-9899	Сиропительный мусор и масса возвратных материалов	0,4779 м	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРР65-2-03 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	0,05 100 м трубопровода с фасонными частями	1 453,74 1 436,12	17,62 9,44	72,69	71,81	0,88 0,47	111,5 0,48	5,58 0,02
2.1	509-9899	<i>Сирометельный мусор и масса возвратных материалов</i>	0,109 м	0		0				
3	ТЕР46-03-00 9-08 (0)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром 70 мм (прим.) Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,27 100 шт.	4 363,86 1 357,88	3 005,98 416,35	1 178,24	366,63	811,61 112,41	97,13 28,42	26,23 7,67

4	ТЕР16-04-00 1-01 (0) МДС35, л.4. 7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм ЗП=970,02*1,15; ЭММ=3,15*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗГ=64,24*1,15; ТЗГм=0,02*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,81 100 м трубопровода	4 594,3005 1 115,523	3,9575 0,4875	3 721,38	903,57	3,19 0,39	73,87 0,025	59,84 0,02
4.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	1,6605 кг	19,65		32,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР16-04-00 1-02 (0) МДС35.п.4. 7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=930,16*1,15; ЭММ=7,24*1,25; ЗПМ=0,98*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТМ=0,05*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопрово да	1 069,684	1,225	368,53	53,48	0,45	70,84	3,54
5.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	0,1025 кр	19,65		2,01				
6	ТЕР46-03-01 7-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	0,1 1 м ³ заделки	1 933,37	26,15	193,34	67,96	2,62	55,16	5,52
7	ТЕРР52-15-0 1 (0)	Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) Герметизация вводов в подвальное помещение Общестроительные работы; Фундаменты при ремонте	0,01 100 шт.	1 820,5 858,47	1,06 0	18,21	8,58	0,01	64,45	0,64
Итого:				6 309,56	2 189,8	823,51	157,08	115,88	7,84	

Общестроительные работы (3, 6)

Наименование и значение множителей

Значение	Прямые
----------	--------

Зарплата 434,59*9,8 9,8 4 258,98
 Машинны и механизмы 814,23*6,26 6,26 5 097,08
 Материалы 122,77*5,5 5,5 675,24
 Итого 10 031,3

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 6)

Накладные расходы (4258,98+1101,62)*1,1*0,9*0,85 0,84 4 502,9
 Сметная прибыль (4258,98+1101,62)*0,7*0,85*0,8 0,48 2 573,09
 Итого 17 107,29

Санитарно-технические работы внутренние: канализация (4, 5)

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	957,05*9,8	9 379,09
Машины и механизмы	3,64*6,26	22,79
Материалы	3163,85*3,32	10 503,98
Итого		19 905,86
Сантехнические работы - внутренние (трубопровод, водоотвод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (4, 5)		
Накладные расходы	(9379,09+4,41)*1,28*0,9*0,85	9 195,83
Сметная прибыль	(9379,09+4,41)*0,83*0,85*0,8	5 254,76
Итого		34 356,45
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (1, 2)		
Зарплата	789,58*9,8	7 737,88
Машины и механизмы	5,63*6,26	35,24
Материалы	0*3,32	0
Итого		7 773,12
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2)		
Накладные расходы	(7737,88+29,6)*0,74*0,85	4 893,51
Сметная прибыль	(7737,88+29,6)*0,5*0,8	3 106,99
Итого		15 773,62
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	8,58*9,8	84,08
Машины и механизмы	0,01*6,26	0,06
Материалы	9,61*5,5	52,86
Итого		137
Фундаменты при ремонте (7)		
Накладные расходы	(84,08+0)*0,93*0,85	66,42
Сметная прибыль	(84,08+0)*0,75*0,8	50,45
Итого		253,87
Итого		67 491,23
Итого		67 491,23
Итого		12 148,42
Итого	67491,23*0,18	79 639,65
Итого		18%

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.А. Сурова
Е.А. Серова