


Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, по адресу: г. Великий Новгород, м-он Кречевицы, д.37

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт фундамента.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

Наименование работ

Количество

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Ремонт отмостки (98м2)	3
1	Разборка бетонных оснований	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов I	3,1 м3 100 м3 грунта 0,2
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.100мм)	100 м3 0,098
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.100мм)	100 м3 0,098
5	Устройство деформационного шва	100 м2 швов 0,04
6	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т
7	Устройство бетонной отмостки (т.100мм)	100 м3 бетона 0,098
	Ремонт цоколя (80м2)	
8	Ремонт цоколя по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (дворовая часть)	100 м2
9	Сплошное выравнивание стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (дворовая часть)	0,08 100 м2 поверхности
10	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	0,23 1,5 м2 стен
11	Очистка поверхности щетками	19,6 м2
12	Отбивка раствора с поверхностей стен	100 м2 0,294
13	Штукатурка по сетке стен	100 м2 штукатуриваемой поверхности

14	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м ² изолируемой поверхности	0,8
15	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		9,5 т
16	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км		9,5 т

Составил:



11/07/2005 г. Д. Д. /

Проверил: *[Handwritten signature]* - *[Handwritten signature]* (29.07.05)

СОГЛАСОВАНО

Смета WIZARD 4.0

УТВЕРЖАЮ
Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

Наименование стройки - г.Великий Новгород, м-он Кречевини, д.37
Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 409-08-16

на ремонт фундаментов

Основание
Чертежи

Сметная стоимость - 180,185 тыс.руб

Сметная заработная плата - 33,235 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (в ред.2014г)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В г.ч. заработной платы	Экспл. машин В г.ч. заработной платы	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ремонт отмостки (98м2)											
1	ТЕР46-04-009-01 (46)	Разборка бетонных оснований	3,1	362,00	238,59	1 122,2	382,57	739,63	8,93	27,68	
			1 м3	123,41	33,11			102,64	2,26	7,01	
2	ТЕР01-02-057-01 (101) МДС3,п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов 1 ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,2	1 612,12	0,00	322,42	322,42	0	135,70	27,14	
			100 м3 грунта	1 612,12	0,00			0	0	0	
3	ТЕР27-04-001-01 (27) МДС3,п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм) ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПм=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	0,098	3 009,79	2 773,21	294,96	21,63	271,77	18,08	1,77	
			100 м3	220,73	323,23			31,68	17,35	1,7	
3.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний (к=1,1 на уплотнение)	10,78 м3	64,42		694,45					
4	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС3,п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,098	4 648,09	4 283,18	455,51	33,59	419,75	27,82	2,73	
			100 м3	342,72	507,28			49,71	25,75	2,52	
4.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	9,8 м3	135,05		1 323,49					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр52-6-01прим. (52)	Устройство деформационного шва	0,04 100 м2 шт/тов	8 750,87 2 011,23	12,70 0,00	350,03	80,45	0,51 0	164,72 0	6,59 0
5.1	[101-0594]	Мастика битумная кровельная горячая	-0,0124 м	2 997,37		-37,17				
5.2	[101-1742]	Таль с крупнозернистой посышкой гидроизоляционный марки ТГ-330	-9,324 м2	5,45		-50,82				
6	ТЕР06-01-015-10 (6) МДС35.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	0,187 1 т	542,71 196,09	52,23 3,9375	101,49	36,67	9,77 0,74	14,536 0,2	2,72 0,04
6.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	98 м2	20,44		2 003,12				
7	ТЕР06-01-001-01 (6) МДС35.п.4.7	Устройство бетонной отмостки (т.100мм) ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПМ=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	0,098 100 м3 бетона	6 942,73 2 459,16	2 155,44 442,35	680,39	241	211,23 43,35	207,00 22,5	20,29 2,21
7.1	[401-0003]	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	9,996 м3	513,19		5 129,85				

Ремонт цоколя (80 м2)

8	ТЕРр61-10-01 (61)	Ремонт цоколя по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слой до 20 мм (дворовая часть)	0,08 100 м2	3 846,62 2 688,51	1,23 0	307,73	215,08	0,1	201,84	16,15
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,3872 м	0		0		0	0	0
9	ТЕРр61-1-01 (61)	Шпательное выравнивание стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (дворовая часть)	0,23 100 м2 поверхности	665,77 374,48	11,74 6,29	153,13	86,13	2,7 1,45	29,58 0,32	6,8 0,07
10	ТЕРр53-15-01 (53)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича сплошью в одном месте до 1 м2	0,015 100 м2 отремонтиро ванной поверхности стен	6 412,61 5 034,25	115,65 19,66	96,19	75,51	1,73 0,29	397,65 1	5,96 0,02
10.1	[404-0006]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	0,078 1000 шт.	1 449,38		113,05				
10.2	509-9900	Строительный мусор	0,372 м	0		0				
11	ТЕР13-06-003-01 (13) МДС35.п.4.7	Очистка поверхности шпательки ЗП=1,69*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25	19,6 1 м2 огниваемой поверхности	13,44 13,44	0,00 0	263,49	263,49	0 0	1,035 0	20,29 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР46-02-009-02 (46)	Отбивка раствора с поверхностей стен	0,294 100 м2	271,10 271,10	0,00 0	79,7	79,7	0 0	22,82 0	6,71 0
13	ТЕР15-02-036-01 (15) МДС35.п.4.7	Штукатурка по сетке стен ЗП=1816,7*1,15; ЭММ=61,69*1,25; ЗПм=27,6*1,25; ТЗТ=129,95*1,15; ТЗТм=1,44*1,25	0,49 100 м2	6 912,74 2 089,21	77,11 34,5	3 387,24	1 023,71	37,79 16,91	149,4425 1,8	73,23 0,88
14	ТЕР08-01-003-07 (8) МДС35.п.4.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,8 100 м2	1 298,67 353,27	103,19 0	1 038,93	282,61	82,55 0	24,38 0	19,5 0
15	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	9,5 т	374,5 0	0 0	3 557,75	0	0 0		
16	ТССЦп03-21-01-0 15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Цед=15,32*7,17	9,5 т	109,8444 0	0 0	1 043,48		0		
Итого:				17 829,38	3 144,56	1 777,53	246,77			237,56 14,45
Наименование и значение множителей			Значение		Прямые					
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (6)			277,67*9,8		9,8		2 721,17			
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (6)			221*6,26		6,26		1 383,46			
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (6)			7416,18*5,23		5,23		38 786,62			
накладные расходы (6)			(277,67+44,09)*9,8*0,89*0,9		0,89		2 522,6			
плановые накопления (6)			(277,67+44,09)*9,8*0,52*0,85		0,52		1 387,43			
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (8)			282,61*9,8		9,8		2 769,58			
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (8)			82,55*6,26		6,26		516,76			
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (8)			673,77*5,5		5,5		3 705,74			
накладные расходы (8)			(282,61+0)*9,8*1,04*0,9		1,04		2 603,4			
плановые накопления (8)			(282,61+0)*9,8*0,64*0,85		0,64		1 495,57			
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (13)			263,49*9,8		9,8		2 582,2			
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (13)			0*6,26		6,26		0			
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (13)			0*5,5		5,5		0			
накладные расходы (13)			(263,49+0)*9,8*0,77*0,9		0,77		1 781,72			
плановые накопления (13)			(263,49+0)*9,8*0,56*0,85		0,56		1 239,46			
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (15)			1023,71*9,8		9,8		10 032,26			
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (15)			37,79*6,26		6,26		236,57			
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (15)			2325,75*4,28		4,28		9 954,21			
накладные расходы (15)			(1023,71+16,91)*9,8*0,89*0,9		0,89		8 158,46			

Наименование и значение множителей

Smeta WIZARD 4.0
Прямые

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
плановые накопления (15)	(1023,71+16,91)*9,8*0,44*0,85	3 773,29
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (27)	55,22*9,8	541,16
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (27)	691,52*6,26	4 328,92
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (27)	2021,66*5,23	10 573,28
накладные расходы (27)	(55,22+81,39)*9,8*1,21*0,9	1 459,27
плановые накопления (27)	(55,22+81,39)*9,8*0,76*0,85	870,21
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (46)	462,27*9,8	4 530,25
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (46)	739,63*6,26	4 630,08
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (46)	0*5,23	0
накладные расходы (46)	(462,27+102,64)*9,8*0,94*0,9	4 705,7
плановые накопления (46)	(462,27+102,64)*9,8*0,56*0,85	2 657,34
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (52)	80,45*9,8	788,41
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (52)	0,51*6,26	3,19
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (52)	181,09*5,23	947,1
накладные расходы (52)	(80,45+0)*9,8*0,79	622,84
плановые накопления (52)	(80,45+0)*9,8*0,6	473,05
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (53)	75,51*9,8	740
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (53)	1,73*6,26	10,83
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (53)	131,99*5,5	725,95
накладные расходы (53)	(75,51+0,29)*9,8*0,73	542,27
плановые накопления (53)	(75,51+0,29)*9,8*0,56	415,99
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (61)	301,21*9,8	2 951,86
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (61)	2,8*6,26	17,53
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (61)	156,85*4,28	671,32
накладные расходы (61)	(301,21+1,45)*9,8*0,67	1 987,27
плановые накопления (61)	(301,21+1,45)*9,8*0,4	1 186,43
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (101)	322,42*9,8	3 159,72
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (101)	0*6,26	0
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (101)	0*5,23	0
накладные расходы (101)	(322,42+0)*9,8*0,68*0,9	1 927,43
плановые накопления (101)	(322,42+0)*9,8*0,36*0,85	979,51
Итого по перевозке		1 043,48
Итого по погрузке		3 557,75
Итого		152 698,74
Итого	Значение	Прямые
ИДС 18%	152698,74*0,18	27 485,77
Итого		180 184,51

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



Специалист СНКО "Региональный фонд" Л.Н.Шиленик
Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд" Е.А.Серова

