


Наименование стройки - г. Великий Новгород, м-он Кречвинь, д. 51

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №408-08-16  
на ремонт фундамента



А.Ю. Уткин

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Ремонт отмостки (77м2)	3
1	Разборка бетонных оснований	4 м3
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов I	100 м3 грунта 0,154
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм)	100 м3 0,077
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм)	100 м3 0,077
5	Устройство деформационного шва	100 м2 шитов 0,025
6	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,147 т
7	Устройство бетонной отмостки (г.100мм)с уклоном	100 м3 бетона 0,077
	<b>Ремонт фундамента и цоколя (58м2)</b>	
8	Заделка кирпичом гнезд, борозд	0,3 м3 заделки
9	Ремонт цоколя по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 0,15
10	Очистка поверхности щетками	43 м2
11	Гидроизоляция боковой обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности 0,58
12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой	35 т
13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	35 т

Составил:

*Приведены: А.Ю. Уткин*

УТВЕРЖАЮ  
Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

Наименование стройки - г.Великий Новгород, м-он Кречевинь, д.51

Объект :

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 408-08-16

на ремонт фундаментов

Основание

Сметная стоимость -

136,136 тыс.руб

Чертежи

Сметная заработная плата -

25,917 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (в ред. 2014г)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Колличество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. на занят. обл. машин	
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ремонт отместки (77 м2)</b>										
1	ТЕР46-04-009-01 (46)	Разборка бетонных оснований	4	362,00	238,59	1 448	493,64	954,36	8,93	35,72
			1 м3	123,41	33,11			132,44	2,26	9,04
2	ТЕР01-02-057-01 (101) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов I ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,154	1 612,12	0,00	248,27	248,27	0	135,70	20,9
			100 м3 грунта	1 612,12	0,00			0	0	0
3	ТЕР27-04-001-01 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм) ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПм=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	0,077	3 009,79	2 773,21	231,75	17	213,54	18,08	1,39
			100 м3	220,73	323,23			24,89	17,35	1,34
3.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний (к=1,1 на уплотнение)	8,47 м3	64,42		543,64				
4	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,077	4 648,09	4 283,18	357,9	26,39	329,8	27,82	2,14
			100 м3	342,72	507,28			39,06	25,75	1,98
4.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	7,7 м3	135,05		1 039,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр52-6-01прим. (52)	Устройство деформационного шва	0,025 100 м2 шт/ов	8 750,87 2 011,23	12,70 0,00	218,77	50,28	0,32 0	164,72 0	4,12 0
5.1	[101-1742]	Товь с крупнозернистой посышкой гидроизоляционный марки ПТ-350	-5,8275 м2	5,45		-31,76				
6	ТЕР06-01-015-10 (6) МДС35.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонки ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПМ=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТМ=0,16*1,25	0,147 1 т	542,71 196,09	52,23 3,94	79,78	28,82	7,68 0,58	14,54 0,2	2,14 0,03
6.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	77 м2	20,44		1 574,64				
7	ТЕР06-01-001-01 (6) МДС35.п.4.7	Устройство бетонной откатки (т.100км) с уклоном ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПМ=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТМ=18*1,25	0,077 100 м3 бетона	6 942,73 2 459,16	2 155,44 442,35	534,59	189,36	165,97 34,06	207,00 22,5	15,94 1,73
7.1	[401-0003]	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	7,854 м3	513,19		4 030,59				

## Ремонт фундамента и цоколя (58 м2)

8	ТЕР46-03-017-07 (46)	Закладка кирпичом гнезд, борозд	0,3 1 м3 заделки	1 085,74 359,27	18,63 0,00	325,72	107,78	5,59 0	28,88 0	8,66 0
9	ТЕРр61-10-01 (61)	Ремонт цоколя по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отселяющих мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,15 100 м2	3 846,62	1,23	576,99	403,28	0,18	201,84	30,28
10	ТЕР13-06-003-01 (13) МДС35.п.4.7	Очистка поверхности шпаклей ЗП=11,69*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТМ=0*1,25	43 1 м2 очисточной поверхности	13,44 13,44	0 0,00	578,07	578,07	0 0	1,04 0	44,51 0
11	ТЕР08-01-003-07 (8) МДС35.п.4.7	Гидроизоляция боковая обвязочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,58 100 м2 изолируемо и поверхности	1 298,67	103,19	753,23	204,9	59,85	24,38	14,14
12	ТССЛпр01-01-01-0 43	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	35 т	26,88	0	940,8	0	0		
13	ТССЦпр03-21-01-0 15	Перевозка грузов 1 класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Цед=15,32*7,17	35 т	109,84	0	3 844,4		0		

Итого:

12 512,07

2 347,79

1 737,29

179,94

231,03

14,12

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (6)	218,18*10,05	10,05	2 192,71
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (6)	173,65*6,26	6,26	1 087,05
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (6)	5827,78*5,23	5,23	30 479,29
накладные расходы (6)	(218,18+34,64)*10,05*0,89*0,9	0,89	2 032,67
плановые накопления (6)	(218,18+34,64)*10,05*0,52*0,85	0,52	1 117,97
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (8)	204,9*10,05	10,05	2 059,25
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (8)	59,85*6,26	6,26	374,66
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (8)	488,48*5,5	5,5	2 686,64
накладные расходы (8)	(204,9+0)*10,05*1,04*0,9	1,04	1 935,69
плановые накопления (8)	(204,9+0)*10,05*0,64*0,85	0,64	1 111,99
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (13)	578,07*10,05	10,05	5 809,6
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (13)	0*6,26	6,26	0
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (13)	0*5,5	5,5	0
накладные расходы (13)	(578,07+0)*10,05*0,77*0,9	0,77	4 008,63
плановые накопления (13)	(578,07+0)*10,05*0,56*0,85	0,56	2 788,61
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (27)	43,39*10,05	10,05	436,07
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (27)	543,34*6,26	6,26	3 401,31
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (27)	1588,46*5,23	5,23	8 307,65
накладные расходы (27)	(43,39+63,95)*10,05*1,21*0,9	1,21	1 175,86
плановые накопления (27)	(43,39+63,95)*10,05*0,76*0,85	0,76	701,2
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (46)	601,42*10,05	10,05	6 044,27
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (46)	959,95*6,26	6,26	6 009,29
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (46)	212,35*5,5	5,5	1 167,93
накладные расходы (46)	(601,42+132,44)*10,05*0,94*0,9	0,94	6 269
плановые накопления (46)	(601,42+132,44)*10,05*0,56*0,85	0,56	3 540,14
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (52)	50,28*10,05	10,05	505,31
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (52)	0,32*6,26	6,26	2
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (52)	136,41*5,23	5,23	713,42
накладные расходы (52)	(50,28+0)*10,05*0,79	0,79	399,2
плановые накопления (52)	(50,28+0)*10,05*0,6	0,6	303,19
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (61)	403,28*10,05	10,05	4 052,96
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (61)	0,18*6,26	6,26	1,13
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (61)	173,53*4,28	4,28	742,71
накладные расходы (61)	(403,28+0)*10,05*0,67	0,67	2 715,49
плановые накопления (61)	(403,28+0)*10,05*0,4	0,4	1 621,19
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (101)	248,27*10,05	10,05	2 495,11
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (101)	0*6,26	6,26	0
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (101)	0*5,23	5,23	0
накладные расходы (101)	(248,27+0)*10,05*0,68*0,9	0,68	1 522,02
плановые накопления (101)	(248,27+0)*10,05*0,36*0,85	0,36	773,49
Итого по перевозке			3 844,4

Итого по погрузке		Значение	Прямые
Итого		940,8	115 369,9
Итого		115 369,9	115 369,9
НДС 18%		20 766,58	
Итого		136 136,48	136 136,48

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



Специалист СНКО "Региональный фонд" Л.Н.Шиленок  
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Е.А.Серова

